110/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 110 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ, riaditeľ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**Stavbystav, ul. Štefánikova 54, Michalovce**
Adresa :	**ul. Štefánikova 54 ,071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Michal ŠTOFILA , konateľ**
IČO: DIČ:	**35 453 362** **SK 1020667208**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Výpis z obch. registra:	**Dexia Michalovce** **421 571 5001/5600** **0915 946 933** **807-4933 zo dňa 03.03.1999**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Oprava okna a schodov na budove č.2**

Miesto: **PS Poruba pod Vihorlatom**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela : **PS Poruba pod Vihorlatom**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **05.11.2007**

Ukončenie : **10.12.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **PS Poruba pod Vihorlatom** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **PS Poruba pod Vihorlatom** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**41.775,30 Sk**
Sadzba DPH 19 %, výška DPH	**7.937,30 Sk**
Cena vrátane DPH	**49.712,60 Sk**

slovom : **Štyridsaťdeväťtisícsedemstodvanásťslovenskýchkorún 60/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.



7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO),

ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 5.11. 2007

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 5.11. 2007

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Ing. Michal ŠTOFILA
konateľ
****
zhotoviteľ

Posádková správa * MICHALOVCE *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava schodov a okna Poruba pod Vihorlatom	JKSO	
Názov objektu	b. č. 2	EČO	
Názov časti		Miesto	Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Michalovce	00805246	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Michal Štofila-Stavbystav	35453362	SK1020667208

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Michal Štofila	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	517	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	25 570	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	13 970	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	1 718	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		41 775	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		41 775,30
24	19 %	41775,30 DPH	7 937,30
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**49 712,60**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Posádková správa budov MICHALOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Pečiatka

MINISTERSTVO OBRANY SR

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Stavba: **Oprava schodov a okna Poruba pod Vihorlatom**
Objekt:
Časť:
Objednávateľ: PSB Michalovce
Zhotoviteľ: Ing. Michal Štofila-Stavbystav

JKSO:
EČO:
Spracoval: Ing. Michal Štofila
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**26 087,50**	**6,305**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 002,50**	**0,159**
1	342272336	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	2,100	477,40	1 002,50	0,159
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**5 352,00**	**2,633**
2	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B15(C 12/15)	m	24,000	223,00	5 352,00	2,633
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**10 731,20**	**3,510**
3	612474001	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi HEBEL 6 mm	m2	2,100	230,70	484,50	0,015
4	622474112	Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi HEBEL hr.12 mm	m2	2,100	316,00	663,60	0,022
5	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	16,500	259,60	4 283,40	2,015
6	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	15,000	287,40	4 311,00	1,377
7	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	15,000	17,70	265,50	0,062
8	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	2,100	98,00	205,80	0,019
9	*5624900370*	*Plast Parapet 160x25 mm PLastwood*	*m*	*2,100*	*246,40*	*517,40*	*0,001*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 155,70**	**0,003**
10	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,070 t	m	24,000	132,00	3 168,00	0,000
11	968062246	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2 -0,030t	m2	3,150	83,00	261,50	0,003
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,774	277,00	491,40	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,725	9,00	798,50	0,000
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,774	200,90	356,40	0,000
15	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,549	22,50	79,90	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 846,10**	**0,000**
16	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,305	610,00	3 846,10	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**15 687,80**	**0,079**
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**521,20**	**0,004**
17	764410310	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 100 mm	m	2,100	248,20	521,20	0,004
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**15 166,60**	**0,075**
18	767631176	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 2100 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000	1 196,60	1 196,60	0,001
19	*6114121000*	*Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváravé,otvaravo-sklopné v/š 1500/2100*	*kus*	*1,000*	*13 970,00*	*13 970,00*	*0,074*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Celkom		**41 775,30**	**6,383**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 0610/07 10 11

Rozbor ceny položky 342272336

Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		309,01
2	Mzdy		62,08
3	Odvody	35 % z miezd	21,85
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**83,93**
	Priame náklady [1] + [6]		**392,95**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	62,08
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**62,08**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**455,03**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	22,35
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**477,38**
	Jednotková cena		477,40
	Hmotnosť		0,08
	Normohodiny		0,57

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,00198	27,90	0,06
2	M	5859415200	Zmes maltová tenkovrstvá Ytong	T	0,00174	9 140,00	15,89
3	M	5891240000	Malta MC-5 pre murov. z cem. troskop.	m3	0,00110	2 270,00	2,50
4	M	5953300200	Priečkovky pórobetón. Ytong 60x25x10 P3-550	tks	0,00756	34 400,00	259,96
5	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00328	9 340,00	30,62
			Materiály				**309,01**
7	P	412100-T-3	Murár	Nh	0,32771	113,00	37,03
8	P	412100-T-4	Murár	Nh	0,03254	127,00	4,13
9	P	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,13248	100,00	13,25
10	P	419000-T-2	Robotník	Nh	0,07669	100,00	7,67
			Mzdy				**62,08**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/787 10 11

Rozbor ceny položky 434311113

Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B15(C 12/15)

TOV 000 | MJ m

1	Materiál		129,78
2	Mzdy		34,36
3	Odvody	35 % z miezd	12,10
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**46,46**
	Priame náklady [1] + [6]		**176,24**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	34,36
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**34,36**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**210,61**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	12,37
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**222,98**
	Jednotková cena		223,00

Hmotnosť	0,11
Normohodiny	0,39

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,00747	27,90	0,21
2	M	5893230300	Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 10-60mm	m3	0,04718	2 530,00	119,36
3	M	6316521000	Rohože Rotaflex ak1 20 mm 20 kg/m3	m2	0,16349	62,50	10,22
			Materiály				**129,78**
5	P	411500-T-1	Betonár	Nh	0,29060	87,00	25,28
6	P	411500-T-2	Betonár	Nh	0,03070	100,00	3,07
7	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,06909	87,00	6,01
			Mzdy				**34,36**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 612474001

Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi HEBEL 6 mm

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		112,54
2	Mzdy		38,34
3	Odvody	35 % z miezd	13,49
4	Stroje		9,28
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**61,10**
	Priame náklady [1] + [6]		**173,64**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	38,34
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	2,78
	Nepriame náklady [7] + [8]		**41,12**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**214,76**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	15,97
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**230,73**
	Jednotková cena		230,70
	Hmotnosť		0,01
	Normohodiny		0,35

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,00418	27,90	0,12
2	M	5859411200	Zmes omietková vnútorná Hebel	T	0,00770	14 600,00	112,42
			Materiály				**112,54**
4	P	412300-T-3	Omietkár	Nh	0,26400	113,00	29,83
5	P	419000-T-2	Robotník	Nh	0,08503	100,00	8,50
			Mzdy				**38,34**
7	S	430465051300	OMIET. SUCH. ZMESI	Sh	0,07480	124,00	9,28
			Stroje				**9,28**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 622474112

Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi HEBEL hr.12 mm

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		199,93
2	Mzdy		39,82
3	Odvody	35 % z miezd	14,02
4	Stroje		5,27
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**59,10**
	Priame náklady [1] + [6]		**259,03**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	39,82
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	1,58
	Nepriame náklady [7] + [8]		**41,40**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**300,43**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	15,57
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**316,00**
	Jednotková cena		316,00
	Hmotnosť		0,01
	Normohodiny		0,36

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,00243	27,90	0,07
2	M	5859411400	Zmes omietková vonkajšia Hebel	T	0,00573	34 900,00	199,86
			Materiály				**199,93**
4	P	412300-T-3	Omietkár	Nh	0,29786	113,00	33,66
5	P	419000-T-2	Robotník	Nh	0,06161	100,00	6,16
			Mzdy				**39,82**
7	S	430465051300	OMIET. SUCH. ZMESI	Sh	0,04247	124,00	5,27
			Stroje				**5,27**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 632451136

Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		156,85
2	Mzdy		37,88
3	Odvody	35 % z miezd	13,33
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**51,21**
	Priame náklady [1] + [6]		**208,06**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	37,88
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**37,88**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**245,94**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	13,64
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**259,58**
	Jednotková cena		259,60
	Hmotnosť		0,13
	Normohodiny		0,38

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	5891255000	Malta MC-15 pre murov. z cem. troskop.	m3	0,05500	2 810,00	154,55
2	M	9990000000	Ostatný materiál	Sk	0,60500	3,80	2,30
			Materiály				**156,85**
4	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,27385	100,00	27,38
5	P	419000-T-2	Robotník	Nh	0,10495	100,00	10,50
			Mzdy				**37,88**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 632451441

Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		123,74
2	Mzdy		60,35
3	Odvody	35 % z miezd	21,24
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**81,59**
	Priame náklady [1] + [6]		**205,33**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	60,35
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**60,35**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**265,68**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	21,73
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**287,41**
	Jednotková cena		287,40

Hmotnosť	0,10
Normohodiny	0,62

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	5891512000	Malta pre postrek z cem. troskoportlandského	m3	0,04400	2 670,00	117,48
2	M	5892160000	Mlieko cementové z cem. troskoportland.	m3	0,00396	1 580,00	6,26
			Materiály				**123,74**
4	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,49470	100,00	49,47
5	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,12506	87,00	10,88
			Mzdy				**60,35**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 632902111

Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		6,26
2	Mzdy		4,21
3	Odvody	35 % z miezd	1,48
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**5,69**
	Priame náklady [1] + [6]		**11,94**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	4,21
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**4,21**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**16,15**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	1,51
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**17,66**
	Jednotková cena		17,70

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,04

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	5892160000	Mlieko cementové z cem. troskoportland.	m3	0,00396	1 580,00	6,26
			Materiály				**6,26**
3	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,04205	100,00	4,21
			Mzdy				**4,21**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 648991111

Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm

TOV 000 MJ m

1	Materiál		8,89
2	Mzdy		32,86
3	Odvody	35 % z miezd	11,56
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**44,42**
	Priame náklady [1] + [6]		**53,31**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	32,86
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**32,86**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**86,16**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	11,83
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**97,99**
	Jednotková cena		98,00

Hmotnosť	0,01
Normohodiny	0,33

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	5891211000	Malta MVCJ pre omietky a škár.z váp. hydr. a cem.	m3	0,00099	2 150,00	2,13
2	M	5891240000	Malta MC-5 pre murov. z cem. troskop.	m3	0,00298	2 270,00	6,76
			Materiály				**8,89**
4	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,27633	100,00	27,63
5	P	419000-T-2	Robotník	Nh	0,05222	100,00	5,22
			Mzdy				**32,86**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 963042819

Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,070 t

TOV 000 MJ m

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		55,97
3	Odvody	35 % z miezd	19,70
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**75,67**
	Priame náklady [1] + [6]		**75,67**
7	Réžia výrobná	70 % z [6]	39,18
8	Réžia správna	15 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**39,18**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**114,84**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	17,13
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**131,97**
	Jednotková cena		132,00

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,56

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,55966	100,00	55,97
			Mzdy				**55,97**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 968062246

Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2 -0,030t

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		16,89
2	Mzdy		28,04
3	Odvody	35 % z miezd	9,87
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**37,91**
	Priame náklady [1] + [6]		**54,80**
7	Réžia výrobná	70 % z [6]	19,63
8	Réžia správna	15 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**19,63**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**74,43**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	8,58
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**83,01**
	Jednotková cena		83,00

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,28

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00181	9 340,00	16,89
			Materiály				**16,89**
3	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,21108	100,00	21,11
4	P	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,06935	100,00	6,94
			Mzdy				**28,04**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		55,12
3	Odvody	35 % z miezd	19,40
4	Stroje		108,34
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**182,85**
	Priame náklady [1] + [6]		**182,85**
7	Réžia výrobná	70 % z [6]	38,58
8	Réžia správna	15 % z [6] + [7]	16,25
	Nepriame náklady [7] + [8]		**54,83**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**237,69**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	39,29
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**276,98**
	Jednotková cena		277,00

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,59

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,46057	87,00	40,07
2	P	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0,13315	113,00	15,05
			Mzdy				**55,12**
4	S	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0,12105	895,00	108,34
			Stroje				**108,34**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		0,74
3	Odvody	35 % z miezd	0,26
4	Stroje		5,34
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**6,35**
	Priame náklady [1] + [6]		**6,35**
7	Réžia výrobná	70 % z [6]	0,52
8	Réžia správna	15 % z [6] + [7]	0,80
	Nepriame náklady [7] + [8]		**1,32**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**7,67**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	1,33
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**9,00**
	Jednotková cena		9,00

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,01

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0,00657	113,00	0,74
			Mzdy				**0,74**
3	S	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0,00597	895,00	5,34
			Stroje				**5,34**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		85,21
3	Odvody	35 % z miezd	29,99
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**115,21**
	Priame náklady [1] + [6]		**115,21**
7	Réžia výrobná	70 % z [6]	59,65
8	Réžia správna	15 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**59,65**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**174,86**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	26,07
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**200,93**
	Jednotková cena		200,90

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,98

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,97945	87,00	85,21
			Mzdy				**85,21**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		9,53
3	Odvody	35 % z miezd	3,36
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**12,89**
	Priame náklady [1] + [6]		**12,89**
7	Réžia výrobná	70 % z [6]	6,67
8	Réžia správna	15 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**6,67**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**19,56**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	2,92
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**22,48**
	Jednotková cena		22,50

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,11

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,10957	87,00	9,53
			Mzdy				**9,53**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		194,88
3	Odvody	35 % z miezd	68,60
4	Stroje		53,14
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**316,62**
	Priame náklady [1] + [6]		**316,62**
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	194,88
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	15,94
	Nepriame náklady [7] + [8]		**210,82**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**527,44**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	82,59
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**610,04**
	Jednotková cena		610,00

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	2,21

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	2,04146	87,00	177,61
2	P	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,17276	100,00	17,28
			Mzdy				**194,88**
4	S	180256190100	VYTAH STAV.OSOB-NAKL 0,65/31-100M	Sh	0,59372	89,50	53,14
			Stroje				**53,14**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 764410310

Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 100 mm

TOV 000 MJ m

1	Materiál		51,31
2	Mzdy		74,81
3	Odvody	35 % z miezd	26,33
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**101,15**
	Priame náklady [1] + [6]		**152,45**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	67,33
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**67,33**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**219,78**
9	Zisk	20 % z [6] + [7] + [8]	28,43
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**248,21**
	Jednotková cena		248,20

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,72

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	1942083000	Plech z hlin. Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000	kg	0,24935	132,00	32,91
2	M	3114135800	Skrutky s polguľovou hlavou 021812 4x40 mm	tks	0,00330	349,00	1,15
3	M	3116204600	Nity s plochou hlavou 022330 2,5x10 mm	tks	0,00249	51,50	0,13
4	M	3141276200	Klinec stavebný 022825 2,5/36 mm	kg	0,09020	30,50	2,75
5	M	5539513000	Príponka drôtená pozinkovaná	m3	0,00330	292,00	0,96
6	M	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,00083	4 040,00	3,33
7	M	6051347900	Dosky omietané 38-100 mäkké rezivo	m3	0,00165	6 100,00	10,07
			Materiály				**51,31**
9	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,46815	100,00	46,81
10	P	421100-T-2	Klampiar	Nh	0,06862	100,00	6,86
11	P	421100-T-3	Klampiar	Nh	0,18703	113,00	21,13
			Mzdy				**74,81**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rozbor ceny položky 767631176

Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1400 mm

TOV 000 MJ ks

1	Materiál		325,38
2	Mzdy		326,89
3	Odvody	35 % z miezd	115,07
4	Stroje		6,47
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**448,42**
	Priame náklady [1] + [6]		**773,80**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	294,20
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	2,59
	Nepriame náklady [7] + [8]		**296,79**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**1 070,59**
9	Zisk	20 % z [6] + [7] + [8]	126,03
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**1 196,62**
	Jednotková cena		1 196,60

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	3,27

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	2323900100	Polyuretanová pena 750 ml	Ku	0,23100	222,00	51,28
2	M	4111941300	Vrták pre príklepové vŕtanie D 8x260x200	Ku	0,10353	55,00	5,69
3	M	5628410100	Úchytka pre plastovú výplň otvorov D 8x150 mm	Ku	8,80000	30,50	268,40
			Materiály				**325,38**
5	P	421200-T-2	Zámočník	Nh	3,26890	100,00	326,89
			Mzdy				**326,89**
7	S	592173019900	KLADIVO ELEKTRO BURACIE	Sh	0,82926	7,80	6,47
			Stroje				**6,47**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-110/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia