Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-561-2/2006

Ružomberok 22. novembra 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3

Prílohy : 2/1

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-561-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Pavol Kurej, ELEKTRO - INSSPOL Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený	:	p. Pavol Kurej
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a s. , Žilina
číslo účtu	:	0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list č. ŽO – 95/4219, Živnostenský register č. 511-3328 Žilina

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

zam. Stanislav Ondrík

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu prác „Oprava klampiarskych prvkov v objekte kasární Ružomberok na budovách číslo 1,2,4,7,13,21 a 23" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 22. novembra 2006
Ukončenie prác : 11. decembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : **84007,60 Sk**
DPH : **15961,40**
Cena s DPH **99969,00 Sk**
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Stanislav Ondrík. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od prevzatia vykonaných prác.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.5 Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa.

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.7 Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok .

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

V Ružomberku: 22. novembra 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

p. Pavol Kurej
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia **je (~~nie je~~)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené
nedostatky:.....Nebol.....

z. Stanislav Ondrík .....
Dátum: 22.11.2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval: z. Stanislav Ondrík podpis:
Súhlasí :Ing. Martin Bella podpis:
Registratúrna značka:
Znak hodnoty a lehota uloženia:
Vyhotovené v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok číslo 1 – PSB Ružomberok
Výtlačok číslo 2 – Pavol Kurej , Žilina
Výtlačok číslo 3 - VÚ FZ Trenčín
Výtlačok číslo 4 - odborný finančný referent PSB Ružomberok

ELEKTRO - INSS
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILI
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-561-2/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : ELEKTRO - INSSPOL, Pavol Kurej, Moyzesova 23 , 010 01 Žilina

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-561-2/2006 číslo objektu 09.19.001 – Oprava klampiarskych prvkov v objekte kasární Ružomberok na budovách číslo 1,2,4,7,13,21 a 23. Vstup do objektu je hlavnou bránou. Presun k oprave klampiarskych prvkov na jednotlivé budovy, je po komunikáciách kasární.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771Ružomberok	:	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav Matejček	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Pavol Kurej	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené na vyhradených priestoroch útvaru.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-561-2/2006.

V Ružomberku: 22. novembra 2006

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 Ž
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Pavol Kurej

Krycí list výrobnej kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 624 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : Ružomberok	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok	IČO : 00805173	DIČ :
Ružomberok		IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	99 969 Sk	za M3 OP	1 M	99 969 Sk	za M
1 M2 ZP	99 969 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	99 969 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 902,80		13 902,80
2	PSV :	67 458,80	2 646,00	70 104,80
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	81 361,60	2 646,00	84 007,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	84 007,60
22	DPH 19 % z : 84 007,60	15 961,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 969,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

rateľ : **MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok**
dávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

KP : **501.2**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Rekapitulácia kalkulácie

Stavba : 624 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava klampiarskych prvkov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 902,80	13 902,80			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 902,80	13 902,80			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	70 104,80	67 458,80	2 646,00	0,180	0,115
76 - KONŠTRUKCIE	70 104,80	67 458,80	2 646,00	0,180	0,115
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	70 104,80	67 458,80	2 646,00	0,180	0,115
Za rozpočet celkom :	84 007,60	81 361,60	2 646,00	0,180	0,115

Odberateľ : **MOSR Bratislava, Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Martina Furtáková**
KP : **501.2**
Dátum : . .

Stavba : 624 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	945943101	Plošina na autožeriave - subdodávka	8,000	hod	1 720,00	13 760,00		748,88	263,60	6 368,40		4 462,48	1 916,64
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,072	Nh	67,80	4,88	0,61 za m2						
		Vodič autožeriavu	8,000	Nh	93,00	744,00	93,00 za m2						
		Žeriav vztyčovací do 8t / 16,8m	6,960	Sh	915,00	6 368,40	796,05 za m2						
2	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - ostatný materiál	0,115	t	265,00	30,47		3,99	1,40		9,68	8,45	6,93
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,067	Nh	67,80	4,58	39,87 za m2						
		Cestná doprava	10,185	Sk	1,00	10,18	88,57 za m2						
3	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 34km	3,910	t	8,90	34,79					17,75	9,94	7,10
		Cestná doprava	18,650	Sk	1,00	18,65	4,77 za m2						
4	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m po budove	0,115	t	209,00	24,03		8,32	2,93			6,30	6,48
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,140	Nh	67,80	9,55	83,06 za m2						
5	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.suta na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,115	t	465,00	53,47					28,75	17,39	7,34
		TARIFY V SK	28,750	Sk	1,00	28,75	250,00 za m2						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**13 902,80**	**Sk**				**761,20**	**267,93**	**6 368,40**	**56,18**	**4 504,56**	**1 944,51**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**13 902,80**	**Sk**				**761,20**	**267,93**	**6 368,40**	**56,18**	**4 504,56**	**1 944,51**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
6	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330	20,000	m	216,00	4 320,00	2 155,20	674,20	237,40			954,17	299,03
		Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,020	t	25 800,00	516,00	25,80 za m2						
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,039	t	37 600,00	1 481,44	74,07 za m2						
		Plech ocel. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,001	t	40 800,00	48,96	2,45 za m2						
		Cín	0,212	tis. ks	56,00	11,91	0,60 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	96,800	Sk	1,00	96,80	4,84 za m2						
		Stavebný klampiar	3,920	Nh	75,20	294,78	14,74 za m2						

Výrobná kalkulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Stavebný klampiar	4,080	Nh	93,00	379,44	18,97 za m2						
7	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	20,000	m	17,90	358,00		111,60	39,20			157,94	49,26
		Stavebný klampiar	1,200	Nh	93,00	111,60	5,58 za m2						
8	764352913	Klamp. opr. PZ pl. rohy žľaby polkruhové 330 -30	2,000	kus	189,00	378,00	144,34	72,60	25,56			102,76	32,74
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,003	t	37 600,00	133,10	66,55 za m2						
		Cín	0,018	tis. ks	56,00	1,00	0,50 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	10,220	Sk	1,00	10,22	5,11 za m2						
		Stavebný klampiar	0,644	Nh	75,20	48,42	24,21 za m2						
		Stavebný klampiar	0,260	Nh	93,00	24,18	12,09 za m2						
9	764352917	Klamp. opr. PZ pl. celá žľaby polkruhové rš 330	6,000	kus	57,00	342,00	56,82	88,44	31,14			125,17	40,43
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,000	t	37 600,00	33,84	5,64 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	22,980	Sk	1,00	22,98	3,83 za m2						
		Stavebný klampiar	1,176	Nh	75,20	88,43	14,74 za m2						
10	764359812	Klamp. demont. kotlík konický d-150 45-ST	4,000	kus	30,00	120,00		37,20	13,08			52,65	17,07
		Stavebný klampiar	0,400	Nh	93,00	37,20	9,30 za m2						
11	764359822	Klamp. demont. kotlík oválny 45-ST	1,000	kus	63,50	63,50		15,98	5,62			22,36	19,54
		Stavebný klampiar	0,213	Nh	93,00	19,80	19,81 za m2						
12	764359911	Klamp. opr. PZ pl. kotlík žľaby konický -150 -45	4,000	kus	339,00	1 356,00	282,00	335,16	117,96			474,35	146,53
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,006	t	37 600,00	240,64	60,16 za m2						
		Cín	0,168	tis. ks	56,00	9,40	2,35 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	31,960	Sk	1,00	31,96	7,99 za m2						
		Stavebný klampiar	1,776	Nh	75,20	133,55	33,39 za m2						
		Stavebný klampiar	2,168	Nh	93,00	201,62	50,41 za m2						
13	764359921	Klamp. opr. PZ pl. kotlík oválny 200x300x400	1,000	kus	492,00	492,00	134,27	102,83	36,20			145,53	73,17
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,003	t	37 600,00	112,80	112,80 za m2						
		Cín	0,012	tis. ks	56,00	0,67	0,67 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	15,970	Sk	1,00	15,97	15,97 za m2						
		Stavebný klampiar	1,181	Nh	75,20	88,81	88,81 za m2						
		Stavebný klampiar	0,261	Nh	93,00	24,27	24,27 za m2						
14	764398921	Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov nových -45ST	15,230	m	265,00	4 035,95	247,48	1 177,88	414,56			1 667,04	528,97
		Cín	0,251	tis. ks	56,00	14,07	0,92 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	233,475	Sk	1,00	233,47	15,33 za m2						
		Stavebný klampiar	14,072	Nh	83,70	1 177,86	77,34 za m2						
15	764398931	Klamp. opr. Zn pl. spojenie plechov starých-45ST	181,000	m	215,00	38 915,00	3 915,03	10 892,58	3 833,58			15 415,98	4 857,83
		Cín	2,986	tis. ks	56,00	167,24	0,92 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	3 748,510	Sk	1,00	3 748,51	20,71 za m2						
		Stavebný klampiar	130,139	Nh	83,70	10 892,63	60,18 za m2						

Výrobná kalkulácia nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
16	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	24,000	m	260,00	6 240,00	2 877,60	982,32	345,84			1 390,25	643,99
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,001	t	31 700,00	53,25	2,22 za m2						
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,004	t	26 600,00	121,29	5,05 za m2						
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,059	t	37 600,00	2 246,97	93,62 za m2						
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,026	1000 ks	125,00	3,30	0,14 za m2						
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,026	1000 ks	45,00	1,18	0,05 za m2						
		Cín	0,239	tis. ks	56,00	13,41	0,56 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	321,360	Sk	1,00	321,36	13,39 za m2						
		Stavebný klampiar	1,800	Nh	75,20	135,36	5,64 za m2						
		Stavebný klampiar	3,384	Nh	75,20	254,47	10,60 za m2						
		Stavebný klampiar	3,264	Nh	83,70	273,19	11,38 za m2						
		Stavebný klampiar	4,488	Nh	93,00	417,38	17,39 za m2						
17	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	24,000	m	17,90	429,60		121,68	42,72			172,21	92,99
		Stavebný klampiar	1,440	Nh	93,00	133,92	5,58 za m2						
18	764456922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	12,000	kus	73,50	882,00	416,76	137,04	48,24			193,95	86,01
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,009	t	37 600,00	369,98	30,83 za m2						
		Cín	0,024	tis. ks	56,00	1,34	0,11 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	28,800	Sk	1,00	28,80	2,40 za m2						
		Stavebný klampiar	1,800	Nh	83,70	150,66	12,56 za m2						
19	764456943	Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-120	9,000	kus	377,00	3 393,00	890,73	716,13	252,09			1 013,52	520,53
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,019	t	37 600,00	717,40	79,71 za m2						
		Cín	0,054	tis. ks	56,00	3,02	0,34 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	140,850	Sk	1,00	140,85	15,65 za m2						
		Stavebný klampiar	7,182	Nh	83,70	601,13	66,79 za m2						
		Stavebný klampiar	2,007	Nh	93,00	186,65	20,74 za m2						
20	764456953	Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120	5,000	kus	226,00	1 130,00	261,05	270,60	95,25			382,97	120,13
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,005	t	37 600,00	193,64	38,73 za m2						
		Cín	0,010	tis. ks	56,00	0,56	0,11 za m2						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	66,850	Sk	1,00	66,85	13,37 za m2						
		Stavebný klampiar	2,605	Nh	83,70	218,03	43,61 za m2						
		Stavebný klampiar	0,565	Nh	93,00	52,54	10,51 za m2						
21	764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5 - výmena hákov privaraním na pôvodné POZRIS DO FAKTUR?	16,000	hod	299,00	4 784,00		1 200,00	422,40			1 679,02	1 482,58
		Stavebný klampiar	16,000	Nh	93,00	1 488,00	93,00 za m2						
22	553501250	Hák žľabový =350mm 150mm	14,000	kus	189,00	2 646,00	2 646,00						
23	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,180	t	1 220,00	219,60		59,53	20,95	12,19		97,02	29,89
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,048	Nh	60,90	2,97	16,50 za m2						

Výrobná kalkulácia nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,677	Nh	67,80	45,92	255,13 za m2						
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,141	Nh	75,20	10,63	59,11 za m2						
		Zdvíhacie zariadenie pomocné	0,099	Sh	116,00	11,57	64,30 za m2						
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,031	Sh	19,60	0,61	3,44 za m2						
24	998764107	Halierové vyrovnanie	1,000	Kus	0,15	0,15							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**70 104,80**	**Sk**			**14 027,28**	**16 995,78**	**5 981,79**	**12,19**		**24 046,89**	**9 040,70**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**70 104,80**	**Sk**			**14 027,28**	**16 995,78**	**5 981,79**	**12,19**		**24 046,89**	**9 040,70**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**70 104,80**	**Sk**			**14 027,28**	**16 995,78**	**5 981,79**	**12,19**		**24 046,89**	**9 040,70**
		Za rozpočet celkom :	**84 007,80**	**Sk**			**14 027,28**	**17 756,98**	**6 249,73**	**6 380,59**	**56,18**	**28 551,45**	**10 985,21**