Dodatok č.1 KaVSÚ-4-671/2008
K ZoD č. **KaVSÚ-1-632/2007**

Uzatvorená podľa § 536a násl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
	Splnomocnený zástupca:		Ing. Jozef Polačko
	IČO	:	308 455 72
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Č.účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	Ing. arch. Alexander Bugala
		:	Ing. Ľubomíra Šašalová č.t. 0960515 722
	stavebný dozor	:	Milan Katreniak č.t. 0960515 791
1.2	**Zhotoviteľ**	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
	Názov, sídlo		Votrubova 28, 821 09 Bratislava
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav Petrovský - konateľ
	Telefón, fax	:	02/5341 46 00, 02/5341 11 15
	IČO	:	35 814 730
	IČ pre DPH	:	SK 2020259769
	Bankové spojenie		ČSOB a.s. Bratislava
	č.účtu	:	402028073/7500
	Oprávnený jednať vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský
	stavbyvedúci	:	Blažej Bosák
	č.oprávnenia	:	00765*10*

Registrácia v živnostenskom registri(Obchodnom registri) : Okresný súd Bratislava I. Oddiel : Sro, vložka č. 24367/B

Zmluvné strany sa dohodli upraviť znenie pôvodnej ZoD na stavebnú akciu :
ev. zn. 55–89-315 - Prešov- Veža riadenia

Pôvodný text v znení :

Čl. IV. Cena diela,

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Pôvodná cena :

cena diela bez DPH	46 125 057,75 Sk
DPH 19 %	8 763 761,00 Sk

Cena diela celkom vrátane DPH 54 888 818,75 Sk

Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy.

Sa ruší a nahrádza sa novým textom :

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Nová cena :

Odpočet	- 30 380,80 Sk
Pripočet	+ 1 963 012,30 Sk
cena diela bez DPH	48 057 689,25 Sk
DPH 19 %	9 130 960,95Sk

Cena diela celkom vrátane DPH 57 188 650,00 Sk

Slovom : päťdesiatsedemmiliónovstoosemdesiatosemtisícšesťstopäťdesiat slovenských korún

Súčasťou dodatku č.1 je rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu a vyčíslenie prác a materiálov.

Ostatné dohodnuté ustanovenia ZoD č. KaVSÚ-1-632/2007 ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. KaVSÚ-1-632/2007.

Dodatok č.1 vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa - 8 JÚL 2008

Objednávateľ:

Ing. Jozef Polačko
Generálny riaditeľ

MINISTERSTVO OBRANY SR 5

V Bratislave dňa .....

Zhotoviteľ:

Ing. Stanislav Petrovský
Konateľ spoločnosti

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
K o š i c e

Košice, 4.12.2007

Ministerstvo obrany SR
Sekcia kontroly – inšpekcia ministra obrany

Vec: **Vyžiadanie vyjadrenia od zodpovedného zamestnanca**
- **vyjadrenie**

Pri kontrole Vami zistených nedostatkov, t.j. neodpočítaných položiek materiálov a prác dodatku č. 1 uvádzam, že tieto boli nedopatrením nezahrnuté do odpočtovej časti dodatku č. 1.
Jedná sa o 5 ks svietidiel a s tým spojeného elektro materiálu a 2 ks vykurovacích telies projektovaných na 6. NP, ktoré bolo dodatočne zrušené.
Hodnota týchto položiek predstavuje čiastku 56.153,00 Sk. s DPH
Nakoľko stavebná akcia UB 200 pre profesionálnych vojakov je finančne odúčtovaná, doporučujem vyčíslený obnos neodpočítaných položiek uplatniť u zhotoviteľa IKORES s.r.o. Slovakia Bratislava v súčasnosti realizovanej stavbe „Prešov – Veža riadenia" formou odpočtu z ceny diela, ktoré sa zrealizuje v dodatku k ZoD.

Milan Katreniak

Prevzal dňa: 4.12.2007

VYČÍSLENIE NEVSKUTOČNENÝCH PRÁC A MATERIÁLOV NA NEVSKUTOČNENOM 6. NP, KTORÉ BOLI VYFAKTUROVANÉ

Č. FA	KÓD POLOŽKY	NÁZOV POLOŽKY	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKOM
600231	4845 72360	TELESO UK – VENTIL, KOMPAKT 223512	2	3.157,–	6.314,–
– " –	734100826	TERMOSTAT. HLAVICA HERZ – PORSCHE – H	2	380,–	760,–
– " –	734109112	ARMATÚRA 4 – CESTNÁ PRIAMA . .	2	375,–	750,–
– " –	734109113	DVOJITÁ RUŽICA PRE TRUBKY DN 15-20	2	68,–	136,–
– " –	734109114	SVORKOVÁ PRÍPOJKA . . .	4	62,–	248,–
– " –	734209104	MONTÁŽ ARMATÚR	2	17,90	35,80
– " –	735000912	VYREGULOVANIE VENTILOV . . .	2	74,–	148,–
– " –	735158110	SKÚŠKY TELIES – TLAKOVÉ	2	67,–	134,–
– " –	735159110	MONTÁŽ VYK. TELIES	2	191,–	382,–
– " –	484572500	ZASLEPOVACIA ZÁTKA	2	35,00	70,–
– " –	484572510	ODVZDUŠŇOVACIA ZÁTKA	2	41,–	82,–
– " –	484572570	ZÁVESNÁ KONZOLA + OPIERKA	4	132,–	528,–
700100	1103-507	SVIETIDLO SB 1×36 „MONTÁŽ"	3	230,–	690,–
700018		MATERIÁL	3	435,–	1.305,–
700100	1072-36	SVIETIDLO SB 2×36 „MONTÁŽ"	2	230,–	460,–
700018		MATERIÁL	2	985,–	1.970,–
700018	1002-64	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ . . . „MONTÁŽ"	4	100,–	400,–
700018		MATERIÁL	4	189,–	756,–
700018	1002-61	SPÍNAČ . . . „MONTÁŽ"	1	90,–	90,–
700018		MATERIÁL	1	142,–	142,–
700100	1185-118	SVIETIDLO OSMONT „MONTÁŽ"	2	230,–	460,–
700018		MATERIÁL	2	7.260,–	14.520,–
					30.380,80
	DPH 19 %	5.772,40			
	CELKOM S DPH	36.153,00			

Záznam
z prejednania dodatku č. 1 na akciu „ Prešov – Veža riadenia “
napísaný na SAMaV dňa 13.5.2008

Prítomní : za SAMaV – Ing. Varga, Ing. Maková, Katreniak

za IKORES Slovakia, s.r.o. Bratislava –

Dodatok predložený na horeuvedenú akciu vyšším dodávateľom stavby, investor odsúhlasuje nasledovne :

	Cena bez DPH	**DPH**	**Spolu**
Dodatok č. 1	1 963 012,75,-	372 972,42,-	2 335 985,-
Odpočet	-30 380,80	- 5 772,40,-	-36 153,-

Zdôvodnenie dodatku :

Z dôvodu, že v priebehu realizácie vznikla požiadavka na naviac práce zapísané v stavebnom denníku, ako aj z dôvodu ukončenia výroby u pôvodne odsúhlaseného dieselagregátu a nahradeného novým typom.
Pri kontrole stavebnej akcie UB 200 pre profesionálnych vojakov v Prešove boli zistené nedostatky – neodpočítané položky, ktoré sa v rámci tohto dodatku odpočítajú.

.....
za IKORES Slovakia, s.r.o.

.....
za SAMaV Košice

Objednávateľ: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR, Bratislava**

Zhotoviteľ: **Ikores Slovakia, spol. s r.o., Bratislava**

Stavba: **Prešov - Veža riadenia**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov - Dodatok č. 1

Objekt	Názov	Spolu bez DPH Sk	DPH 19% Sk	Spolu s DPH Sk
SO 02	Náhradný zdroj elektrickej energie	5 475,48	1 040,34	6 515,82
SO 02.4.2	Elektroinštalácia a bleskozvod-Strojná časť(Rozvádzač)	1 317 702,85	250 363,54	1 568 066,39
SO 02	**Spolu**	**1 323 178,33**	251 403,88	**1 574 582,21**
SO 04	**NN Prípojka - Rozvodnica Meteo**	**9 488,90**	1 802,89	**11 291,79**
SO 06	**Kanalizačná prípojka**	**362 225,69**	68 822,88	**431 048,57**
SO 07	**Plynová prípojka**	**210 249,03**	39 947,32	**250 196,35**
SO 11	**Prekládka elektro kábla**	**57 870,80**	10 995,45	**68 866,25**
	Spolu	**1 963 012,75**	372 972,42	**2 335 985,17**
	Odpočet zo stavebnej akcii UB 200 (nerealizované práce), zápis zo dňa 4.12.2007	-30 380,80	-5 772,35	-36 153,15
	Celkove dodatok č. 1	**1 932 631,95**	**367 200,07**	**2 299 832,02**
	Zmluva č. KaVSÚ-1-632/2007	**46 125 057,75**	**8 763 760,97**	**54 888 818,72**
	Celková cena diela (Zmluva + dodatok č.1)	**48 057 689,70**	**9 130 961,04**	**57 188 650,74**

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Súhrnný list

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné

Miesto: Prešov

Zmluva č.: KaVSÚ-1-632/2007

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné										
Objekt :SO 02 Náhradný zdroj elektrickej energie	5 122,06		5 122,06	250,98		102,44	5 475,48	1 040,3		6 515,78
Časť :SO 02.4.2 Elektroinštalácia a bleskozvod - Strojná časť (Rozvádzač)	1 232 650,00		1 232 650,00	60 399,85		24 653,00	1 317 702,85	250 363,5		1 568 066,35
Objekt :SO 02 Náhradný zdroj elektrickej energie	1 237 772,06		1 237 772,06	60 650,83		24 755,44	1 323 178,33	251 403,8		1 574 582,13
Objekt :SO 04 NN Prípojka - Rozvodnica Meteo	9 488,90		9 488,90				9 488,90	1 802,9		11 291,80
Objekt :SO 06 Kanalizačná prípojka	362 225,69		362 225,69				362 225,69	68 822,9		431 048,59
Objekt :SO 07 Plynová prípojka	210 249,03		210 249,03				210 249,03	39 947,3		250 196,33
Objekt :SO 11 Prekládka el. kábla	57 870,80		57 870,80				57 870,80	10 995,5		68 866,30
Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné	1 877 606,48		1 877 606,48	60 650,83		24 755,44	1 963 012,75	372 972,4		2 335 985,15

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné	JKSO :
Objekt :SO 02 Náhradný zdroj elektrickej energie	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Prešov — Zmluva č. KaVSÚ-1-632/2007 — Dňa : 17.10.2007

Odberateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO : 30845572	DIČ :
83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ : IKORES Slovakia, spol. s r.o.	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	6 516 Sk	za M3 OP	1 M	6 516 Sk	za M
1 M2 ZP	6 516 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	6 516 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	671,18	4 450,88	5 122,06
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	671,18	4 450,88	5 122,06

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	4,10 %	210,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,80 %	40,98
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		250,98

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	102,44
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	102,44

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 475,48
22	DPH 19 % z : 5 475,48	1 040,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 515,78
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (2

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **17.10.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné

Objekt :SO 02 Náhradný zdroj elektrickej energie

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 490,05	39,17	4 450,88	0,062	
76 - KONŠTRUKCIE	4 490,05	39,17	4 450,88	0,062	
783 - Nátery	632,01	632,01		0,001	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	632,01	632,01		0,001	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 122,06	671,18	4 450,88	0,063	
Za rozpočet celkom :	5 122,06	671,18	4 450,88	0,063	

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** *Projektant :*

Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.** *Spracoval :*

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné *JKSO :* *Dátum :* **17.10.2007**

Objekt :SO 02 Náhradný zdroj elektrickej energie

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
1	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami	4,900	m			
2	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	62,250	kg	71,50		4 450,88
		Dopočet hmotnosti oceľ. rebríka s ochranným košom. V rozp. č. pol. 137					
		131,8-69,55 = 62,250					
3	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	44,509	%	0,88	39,17	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**4 490,05**	**Sk**		**39,17**	**4 450,88**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 490,05**	**Sk**		**39,17**	**4 450,88**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
4	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	3,648	m2	118,80	433,38	
		*2,9*0,06*8*2+1,2*0,06*6*2 = 3,648*					
5	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,648	m2	54,45	198,63	
		783 - Nátery spolu :	**632,01**	**Sk**		**632,01**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**632,01**	**Sk**		**632,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 122,06**	**Sk**		**671,18**	**4 450,88**
		Za rozpočet celkom :	**5 122,06**	**Sk**		**671,18**	**4 450,88**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné	JKSO :
Objekt :SO 02 Náhradný zdroj elektrickej energie	Rozpočet :
Časť :SO 02.4.2 Elektroinštalácia a bleskozvod - Strojná časť (Rozvádzač)	Spracoval :

Miesto : Prešov Zmluva č. KaVSÚ-1-632/2007 Dňa : 17.10.2007

Odberateľ : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO : 30845572	DIČ :
83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ : IKORES Slovakia, spol. s r.o.	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	1 568 066 Sk	za M3 OP	1 M	1 568 066 Sk	za M
1 M2 ZP	1 568 066 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 568 066 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	-7 694 500,00	8 927 150,00	1 232 650,00
4	iné :			
5	Súčet :	-7 694 500,00	8 927 150,00	1 232 650,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	4,10 %	50 538,65
12	Prevádzkové vplyvy	0,80 %	9 861,20
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		60 399,85

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	24 653,00
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	24 653,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 317 702,85
22	DPH 19 % z : 1 317 702,85	250 363,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 568 066,35

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **17.10.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné **Objekt :SO 02 Náhradný zdroj elektrickej energie**

Časť :SO 02.4.2 Elektroinštalácia a bleskozvod - Strojná časť (Rozvádzač)

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	1 232 650,00	-7 694 500,00	8 927 150,00	2,185	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 232 650,00	-7 694 500,00	8 927 150,00	2,185	
Za rozpočet celkom :	1 232 650,00	-7 694 500,00	8 927 150,00	2,185	

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** *Projektant :*

Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.** *Spracoval :*

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné *JKSO :* *Dátum :* **17.10.2007**

Objekt :SO 02 Náhradný zdroj elektrickej energie

Časť :SO 02.4.2 Elektroinštalácia a bleskozvod - Strojná časť (Rozvádzač)

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210999999	Dodávka +montáž rotačného dieselagregátu + UPS	-1,000	kpl.	7 694 500,00	-7 694 500,00	
		Odpočet zo zazmluvneného rozpočtu. Zmena dieselagregátu.					
2	336100007	Náhradný zdroj energie -dieselagregát CATERPILLAR CAT GEP165-165kVA	1,000	kus	8 207 150,00		8 207 150,00
		Upresnenie a doplnenie ceny podľa dodávky fy. 3S POWER					
3	357028L020	Rozvádzač automatický RDG a RUPS	1,000	kus	720 000,00		720 000,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 232 650,00**	**Sk**		**-7 694 500,00**	**8 927 150,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 232 650,00**	**Sk**		**-7 694 500,00**	**8 927 150,00**
		Za rozpočet celkom :	**1 232 650,00**	**Sk**		**-7 694 500,00**	**8 927 150,00**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné	JKSO :
Objekt :SO 04 NN Prípojka - Rozvodnica Meteo	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Prešov Zmluva č. KaVSÚ-1-632/2007 Dňa : 17.10.2007

Odberateľ :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO : 30845572	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	IKORES Slovakia, spol. s r.o.	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	11 292 Sk	za M3 OP	1 M	11 292 Sk	za M
1 M2 ZP	11 292 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	11 292 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	1 299,00	8 189,90	9 488,90
4	iné :			
5	Súčet :	1 299,00	8 189,90	9 488,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	9 488,90
22	DPH 19 % z : 9 488,90	1 802,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	11 291,80
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **17.10.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné

Objekt :SO 04 NN Prípojka - Rozvodnica Meteo

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	9 488,90	1 299,00	8 189,90	0,001	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	9 488,90	1 299,00	8 189,90	0,001	
Za rozpočet celkom :	9 488,90	1 299,00	8 189,90	0,001	

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné
Objekt :SO 04 NN Prípojka - Rozvodnica Meteo

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **17.10.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	408,00	816,00	
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	3,000	kg	38,30		114,90
3	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	2,000	kus	42,50		85,00
4	354904O021	Tyčový uzemňovač 2 m	2,000	kus	1 520,00		3 040,00
5	357540H085	Rozvodnica Meteo. s náplňou IP55	1,000	kus	3 780,00		3 780,00
6	210290323	Osadenie stojana s rozvádzačom	1,000	kus	483,00	483,00	
7	357039L821	Oceľová konštrukcia pod rozvodnicu	1,000	kus	1 170,00		1 170,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**9 488,90**	**Sk**		**1 299,00**	**8 189,90**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**9 488,90**	**Sk**		**1 299,00**	**8 189,90**
		Za rozpočet celkom :	**9 488,90**	**Sk**		**1 299,00**	**8 189,90**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné	JKSO :
Objekt :SO 06 Kanalizačná prípojka	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Prešov — Zmluva č. KaVSÚ-1-632/2007 — Dňa : 17.10.2007

Odberateľ :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO : 30845572	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	IKORES Slovakia, spol. s r.o.	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	431 049 Sk	za M3 OP	1 M	431 049 Sk	za M
1 M2 ZP	431 049 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	431 049 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	362 225,69		362 225,69
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	362 225,69		362 225,69

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	362 225,69
22	DPH 19 % z : 362 225,69	68 822,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	431 048,59

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (2

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.**

Projektant : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**

JKSO :

Dátum : **17.10.2007**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné

Objekt :SO 06 Kanalizačná prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
5 - KOMUNIKÁCIE	103 019,40	103 019,40		169,369	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	58 556,09	58 556,09		1,279	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	200 650,20	200 650,20		0,485	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	362 225,69	362 225,69		171,133	105,264
Za rozpočet celkom :	362 225,69	362 225,69		171,133	105,264

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné
Objekt :SO 06 Kanalizačná prípojka

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **17.10.2007**
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113106241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	258,000	m2						0,408	105,264
		V zazmluvnenom rozpočte pol. č. 1, Nebolo uvažované s odvozom sute.									
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :		**Sk**							**105,264**
		5 - KOMUNIKÁCIE									
2	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm	258,000	m2	122,10	31 501,80		0,27994	72,225		
		Podklad pod betónovou plochou.									
3	581131115	Kryt cementobetónový skup. 3 a 4 hr. 20 cm	258,000	m2	588,50	151 833,00		0,47811	123,352		
		Náhrada za cestné panely.									
4	584921111	Osadenie cest. panelov z predp. betónu do lôžka z kameniva hr. do 5 cm do 6t/kus	- 258,000	m2	311,30	-80 315,40		0,10158	-26,208		
		V zazmluv. rozpočte pol. č. 18. Panely sa nebudú osádzať.									
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**103 019,40**	**Sk**		**103 019,40**			**169,369**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
5	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,293	t	45 287,00	58 556,09		0,98901	1,279		
		Spevnenie cementobet. krytu.									
		*258,0*0,004913*1,02 = 1,293*									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**58 556,09**	**Sk**		**58 556,09**			**1,279**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
6	919721111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	129,000	m	66,00	8 514,00		0,00376	0,485		
7	965043445	Búranie a drvenie cest. panelov. do 15 cm nad 4 m2	38,700	m3	2 230,00	86 301,00					
		*258,0*0,15 = 38,700*									
8	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	105,264	t	573,84	60 404,69					

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :SO 06 Kanalizačná prípojka

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
9	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	210,528	t	23,28	4 901,09					
10	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	105,264	t	327,80	34 505,54					
11	998224111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	171,133	t	35,20	6 023,88					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**200 650,20**	**Sk**		**200 650,20**			**0,485**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**362 225,69**	**Sk**		**362 225,69**			**171,133**		**105,264**
		Za rozpočet celkom :	**362 225,69**	**Sk**		**362 225,69**			**171,133**		**105,264**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné	JKSO :
Objekt :SO 07 Plynová prípojka	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Prešov	Zmluva č. KaVSÚ-1-632/2007 Dňa : 17.10.2007

Odberateľ :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO : 30845572	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	IKORES Slovakia, spol. s r.o.	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	250 196 Sk	za M3 OP	1 M	250 196 Sk	za M
1 M2 ZP	250 196 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	250 196 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	106 347,96	2 209,38	108 557,34
2	PSV :			
3	MCE :	61 568,31	40 123,38	101 691,69
4	iné :			
5	Súčet :	167 916,27	42 332,76	210 249,03

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	210 249,03
22	DPH 19 % z : 210 249,03	39 947,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	250 196,33
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** *JKSO :*

Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.** *Dátum :* **17.10.2007**

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné **Objekt :SO 07 Plynová prípojka**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	95 161,39	93 087,01	2 074,38	4,426	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	704,64	704,64		1,244	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	297,90	162,90	135,00	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 393,41	12 393,41			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	108 557,34	106 347,96	2 209,38	5,670	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M23 - 157 Montáž potrubia	101 691,69	61 568,31	40 123,38	0,826	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	101 691,69	61 568,31	40 123,38	0,826	
Za rozpočet celkom :	210 249,03	167 916,27	42 332,76	6,496	

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** *Projektant :*

Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.** *Spracoval :*

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné *JKSO :* *Dátum :* **17.10.2007**

Objekt :SO 07 Plynová prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	45,000	m	256,30	11 533,50	
2	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	112,000	m3	345,00	38 640,00	
3	131202509	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	50,000	m3	86,50	4 325,00	
4	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	50,000	m3	630,00	31 500,00	
5	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	4,500	m3	345,72	1 555,74	
6	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	4,500	m3	173,40	780,30	
7	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	17,200	m2	97,80	1 682,16	
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	17,200	m2	18,12	311,66	
9	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	7,500	m3	72,12	540,90	
10	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	3,750	m3	224,64	842,40	
11	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	3,750	m3	70,44	264,15	
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3,750	m3	23,88	89,55	
13	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,300	m3	91,92	211,42	
14	583332570	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 N1	1,900	m3	640,20		1 216,38
15	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	1,530	m3	332,88	509,31	
16	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	1,530	m3	196,68	300,92	
17	581538001	Piesok	1,100	t	780,00		858,00
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**95 161,39**	**Sk**		**93 087,01**	**2 074,38**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,658	m3	1 070,88	704,64	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**704,64**	**Sk**		**704,64**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
19	899721111	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	7,500	m	21,72	162,90	
20	341000M02.	Signalizačný kábel do zeme CYY	7,500	m	18,00		135,00
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**297,90**	**Sk**		**162,90**	**135,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
21	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	1,830	t	573,84	1 050,13	
22	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	3,660	t	23,28	85,20	
23	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	3,660	t	660,00	2 415,60	
24	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	5,670	t	960,00	5 443,20	
25	998276115	Prípl. za zväč. presun do 1 km pre potrubie plastové	5,670	t	599,52	3 399,28	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**12 393,41**	**Sk**		**12 393,41**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**108 557,34**	**Sk**		**106 347,96**	**2 209,38**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M23 - 157 Montáž potrubia					
26	23001	Murárska výpomoc	600,081	%	1,60	960,13	
27	23001b	PPV	600,081	%	1,00	600,08	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	230170012	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	7,500	m	15,00	112,50	
29	230180027	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 90 x 8,2	7,500	m	69,24	519,30	
30	230180032	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 125 x 7,1	30,000	m	70,00	2 100,00	
31	230180070	Montáž rúrových dielov PE, PP 90 x 5,1	9,000	kus	254,88	2 293,92	
32	2863A0308.	Elektroobjímka d 90	5,000	kus	838,08		4 190,40
33	2863A0807.	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 103 d 90	2,000	kus	1 408,44		2 816,88
34	230200119	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľ. chráničky 125	30,000	m	1 640,00	49 200,00	
35	283187002	Výstražná fólia - žltá š. 330 mm	7,500	m	5,88		44,10
36	286139900	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 90x5,2x12000/NAV plyn	7,500	m	202,56		1 519,20
37	286139920	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 125x7,1x12000 plyn	30,000	m	311,00		9 330,00
38	921AN051101	Objímka kĺzna C 15	15,000	kus	63,80		957,00
39	921AN258620	Manžeta tesniaca 90x160	12,000	kus	1 680,00		20 160,00
40	230220011	Montáž orientačného stĺpika	1,000	kus	277,08	277,08	
41	286360054	Orientačný stĺpik	1,000	kus	1 105,80		1 105,80
	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou 80	7,500	m	721,68	5 412,60	
43	230230076	Čistenie potrubí 200	7,500	m	12,36	92,70	
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**101 691,69**	**Sk**		**61 568,31**	**40 123,38**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**101 691,69**	**Sk**		**61 568,31**	**40 123,38**
		Za rozpočet celkom :	**210 249,03**	**Sk**		**167 916,27**	**42 332,76**

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné	JKSO :
Objekt :SO 11 Prekládka el. kábla	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Prešov | Zmluva č. KaVSÚ-1-632/2007 | Dňa : 17.10.2007

Odberateľ :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR	IČO : 30845572	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	IKORES Slovakia, spol. s r.o.	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	68 866 Sk	za M3 OP	1 M	68 866 Sk	za M
1 M2 ZP	68 866 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	68 866 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	26 359,00	31 511,80	57 870,80
4	iné :			
5	Súčet :	26 359,00	31 511,80	57 870,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	57 870,80
22	DPH 19 % z : 57 870,80	10 995,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	68 866,30
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **17.10.2007**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné

Objekt :SO 11 Prekládka el. kábla

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	57 870,80	26 359,00	31 511,80		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	57 870,80	26 359,00	31 511,80		
Za rozpočet celkom :	57 870,80	26 359,00	31 511,80		

Odberateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Dodávateľ : **IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Stavba : Prešov - veža riadenia /Dodatok č.1 /Platné
Objekt :SO 11 Prekládka el. kábla

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* **17.10.2007**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
1	210102007	Spojka epoxidová pre celopl. káble 10kV do 3x185-240	4,000	kus	3 640,00	14 560,00	
2	354355R040	Spojka na kábel 1kV, do 4x240	4,000	kus	687,00		2 748,00
3	210901078	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x240+120	46,000	m	41,50	1 909,00	
4	341410M180	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x240	46,000	m	570,00		26 220,00
5	345701I54	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXPS 32 IEC, pancierová	46,000	m	50,00		2 300,00
6	210950210	Príplatok na zaťahovanie kábla do 18kg	46,000	m	215,00	9 890,00	
7	921AN33571.	Fólia 330X0,15 červená	46,000	m	5,30		243,80
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**57 870,80**	**Sk**		**26 359,00**	**31 511,80**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**57 870,80**	**Sk**		**26 359,00**	**31 511,80**
		Za rozpočet celkom :	**57 870,80**	**Sk**		**26 359,00**	**31 511,80**

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

