V Rožňave, 20.04..2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 10
Prílohy : –

ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. PSB -32 -25/2007- RV

Podľa § 269 Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2. Poskytovateľ	: ELBOREX Rožňava., Rumunská 11, 048 01 Rožňava
Zastúpený	: Štefan BODNÁR
IČO	: 10755080
IĆ DPH	: SK 1020676580
DIČ	: 1020676580
Bankové spojenie	: VÚB Rožňava
Číslo účtu	: 317540-582/0200

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na poskytnutie služby na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť poskytnúť službu:

„Odborné prehliadky elektroinštalácie a bleskozvodov s odstránením zistených závad"

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu.

Služba bude poskytovaná vo vojenských objektoch:
Kasárne Rožňava

a) Odborné prehliadky – revízie elektroinštalácie v objektoch: 07,12,19,20,23,32,33,47, Rožňava
b) Odborné prehliadky bleskozvodov na objektoch: 03,04,07,11,12,23,31,34,38 Rožňava

Posádková správa budov ROŽŇAVA

...rne Rimavská Sobota

Odstránenie zistených závad po revízii v roku 2006, Rimavská Sobota:

- Nadzemný sklad PHM, b.č. 80
- Nadzemný sklad PHM, b.č.91
- Vonkajšie osvetlenie, autopark

Služba sa bude poskytovať na základe pokynov objednávateľa.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí za ňu dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 23.04.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 20.06.2007
3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2. Dodať objednávateľovi 4 výtlačky ponukového rozpočtu
3.3. Odberné miesta vody, elektrickej energie – zhotoviteľ nepožaduje
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena za poskytnutú službu je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy..
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovaným poskytovateľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za poskytnutú službu podľa článku II. je :

Odborné prehliadky elektroinštalácie Rožňava :	336 788,40 Sk	bez DPH
Odborné prehliadky bleskozvodov Rožňava :	83 322,00 Sk	bez DPH
Odstránenie zistených závad Rimavská Sobota :	420 168,00 Sk	bez DPH

Základ ceny pre DPH	:	**840 278,40 Sk**
DPH 19%		159 652,90 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**999 931,30 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3. Cenu je možné meniť z dôvodov legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny a ekonomicky oprávnených nákladov (nárast cien energií, materiálov).
4.2.4. Zmeny je možné uskutočniť jedine písomnou formou, dodatkom k zmluve na poskytnutie služby na základe súhlasu zmluvných strán.

Pozemková správa bud... ROŽŇ...

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za poskytnutú službu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Služby budú fakturované na základe overených súpisov - dodacích listov skutočne prevedených služieb v ktorých bude uvedené množstvo v merných jednotkách a ich ocenenie.

5.1.2. Overenie prevedených služieb urobí dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu poskytovateľom. Ak má súpis vady, vráti ho poskytovateľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúry budú predložené objednávateľovi v 4 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a poskytovateľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov poskytnutej služby
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis - dodací list

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť poskytovateľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.

Poskytnutie služby a jeho odovzdanie

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služby sú zrealizované podľa tejto zmluvy.

7.2. Po ukončení služby, priebežnej fakturácii bude spísaný preberací zápis pri každej vystavenej faktúre ktorý podpíšu obidve strany.

7.3. Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou predmetu zmluvy a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru objednávateľ poveruje : Igor GACEK, Ján ASTALOŠ
Zodpovednosťou za realizáciu predmetu zmluvy poveruje poskytovateľ: Štefan BODNÁR

oskytovateľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného poskytovateľom.

7.5 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/20066 Z.z. § 18, v priestoroch vojenského objektov: Rožňava, Rimavská Sobota
Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.

7.6 Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za poskytovateľa : Štefan Bodnár
za objednávateľa: Štefan Czeranko

7.7 Vlastníkom objektov, kde sa služba poskytuje je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na objektoch, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

8.1. Poskytovateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

8.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutú službu budú faktúry vystavené poskytovateľom na základe odsúhlasených súpisov – dodacích listov ktoré tvoria prílohu faktúry.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.2 . Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

9.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

9.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

9.5 Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a dva objednávateľ.

9.6. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 20.04.2007

Za objednávateľa:

Pozemná správa budov ROŽŇAVA

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

V Rožňave dňa 20.04.2007

Za poskytovateľa :

ELBOREX

Štefan BODNÁR

Krycí list rozpočtu v Sk

ká sobota - Odstránenie závad na ELI po OPS		Miesto	
		JKSO	
Rozpočet	Zmluva č.	Spracoval	Dňa: .

Odberateľ	Posádková správa budov Rožňava	IČO	805190
	04801 Rožňava	DIČ	
Dodávateľ	ELBOREX súkr.p Rožňava	IČO	10755080
	04801 Rožňava	DIČ	1020676580
Projektant		IČO	
		DIČ	

1 M3 OP	500 000 Sk	1 M	500 000 Sk
1 M2 ZP	500 000 Sk		
1 M2 UP	500 000 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet.			420 168,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet nadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14.	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet nadkov 16 až 19.	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka.	E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 — 420 168,00
podpis:		22	DPH 19% z: 420 168,00 — 79 832,00
dátum.		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: — 500 000,00
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis	podpis
dátum	dátum
pečiatka	pečiatka

Posádková správa budov ROŽŇAVA

tlačivo ODIS A20

Krycí list rozpočtu v Sk

e Sobota - Odstránenie závad na ELI po OPS		Miesto	
ajšie osvetlenie autoparku		JKSO	
ozpočet	Zmluva č..	Spracoval.	Dňa
Odberateľ	Posádková správa budov Rožňava	IČO	805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ	ELBOREX súkr.p. Rožňava	IČO	10755080
	04801 Rožňava	DIČ.	1020676580
Projektant.		IČO:	
		DIČ.	

1 M3 OP	160 378 Sk	1 M	160 378 Sk
1 M2 ZP	160 378 Sk		
1 M2 UP	160 378 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV	40 680,00		40 680,00
2	PSV:			
3	MCE	29 996,00	64 095,00	94 091,00
4	iné:			
5	Súčet.	70 676,00	64 095,00	134 771,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9.	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19.	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis.		
dátum:		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20.	134 771,00
22	DPH 19% z: 134 771,00	25 606,50
23	DPH 0% z.	
24	Súčet riadkov 21 až 23.	160 377,50
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis.
dátum:	dátum:
pečiatka	pečiatka

tlačivo ODIS A20

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rimavská Sobota - Odstránenie závad na ELI po OPS
Objekt :vonkajšie osvetlenie autoparku

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	003	45.25 10 94994-2101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	36,000	hod	1 130,00	40 680,00	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	40 680,000			40 680,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	40 680,000			40 680,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
2	921	45 31 1* 21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	60,000	kus	14,00	840,00	19
3	921	45 31.1* 21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	40,000	kus	21,00	840,00	19
4	921	45 31.1* 21010-0502	Ukončenie káblov špeciálnych smršť záklopkou 3x1	20,000	kus	108,00	2 160,00	19
5	921	45.31.1* 21013-1001	Montáž stýkača 100A, vstavaný, bez zapojenia	1,000	kus	81.50	81,50	19
6	MAT	31 20.23 358 59A209	Stýkač 3-pól 110A (0-0) DC . AE 110-30-00	1,000	kus	1 880,00	1 880,00	19
7	921	45 31 1* 21014-0201	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač, s čelnou doskou	1,000	kus	89,50	89,50	19
8	MAT	31.20.25 358 458A01	Tlačidlo so sign modulové E 227-10B, 16A/ 250V~ (1-0) (1MD), si	1,000	kus	525,00	525,00	19
9	MAT	33 50 15 358 483C01	Spínač súmrakový 15284 IC 200 + snímač - čelná montáž (2,5MI	1,000	kus	2 450,00	2 450,00	19
10	921	45.31 1* 21015-0421	Montáž automatických relé spínacích (OZ)	1,000	kus	196,00	196,00	19
11	921	45.31.1* 21020-2012	Svietidlo výbojkové 1x250W SHC na výložník	10,000	kus	369,00	3 690,00	19
12	MAT	31 50.30 348 4E0070	Svietidlo cestné výbojkové 442 23 16 SHC 250 W IP 54/23	10,000	kus	4 650,00	46 500,00	19
13	921	45 31.1* 21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	2,000	kus	352,00	704,00	19
14	MAT	26 61 11 316 790E500	Elektrovýzbroj 1 okruh	2,000	kus	678,00	1 356,00	19
15	921	45.31.1* 21020-4202	Elektrovýstroj stožiarov pre 2 okruhy	8,000	kus	365,00	2 920,00	19
16	MAT	26.61.11 316 790E501	Elektrovýzbroj 2 okruh	8,000	kus	898,00	7 184,00	19
17	921	45.31.1* 21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	150,000	m	23,50	3 525,00	19
18	MAT	31.30 13 341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	150,000	m	28,00	4 200,00	19
19	921	45.31.1* 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	4,000	hod	299,00	1 196,00	19
20	921	45.31 1* 21329-0020	Manipulácia v sieti NN	12,000	hod	299,00	3 588,00	19
21	921	45 31.1* 21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	18,000	hod	299,00	5 382,00	19
22	921	45 31.1* 21329-0175	Drobné sekacie práce	16,000	hod	299,00	4 784,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	94 091,000			94 091,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	94 091,000			94 091,00	
			Rozpočet celkom :	134 771,000			**134 771,00**	

Krycí list rozpočtu v Sk

	Sobota - Odstránenie závad na ELI po OPS	Miesto.	
	mný sklad PHM b č 91	JKSO	
	počet: Zmluva č .	Spracoval	Dňa .
	Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava	IČO:	805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
	Dodávateľ: ELBOREX súkr.p Rožňava	IČO	10755080
	04801 Rožňava	DIČ	1020676580
	Projektant:	IČO:	
		DIČ.	

1 M3 OP	207 375 Sk	1 M	207 375 Sk
1 M2 ZP	207 375 Sk		
1 M2 UP	207 375 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV.	4 520,00		4 520,00
2	PSV:			
3	MCE:	65 191,00	104 554,00	169 745,00
4	iné:			
5	Súčet.	69 711,00	104 554,00	174 265,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9.	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár — pečiatka.

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20.		174 265,00
22	DPH 19% z.	174 265,00	33 110,40
23	DPH 0% z.		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		207 375,40
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum.

pečiatka:

Posádková správa budov ROŽŇAVA

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum

pečiatka

ačivo ODIS A20

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rimavská Sobota - Odstránenie závad na ELI po OPS
Objekt :Nadzemný sklad PHM b.č. 91

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	%
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	003	45.25 10 94994-2101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob podvozku v do 27 m	4,000	hod	1 130,00	4 520,00	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	4 520,000			4 520,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 520,000			4 520,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
2	921	45 31.1* 21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	348,000	kus	14,00	4 872,00	19
3	921	45.31.1* 21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	8,000	kus	21,00	168,00	19
4	921	45 31.1* 21010-0005	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 35	4,000	kus	49,00	196,00	19
5	921	45 31 1* 21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	12,000	kus	34,50	414,00	19
6	MAT	31.20 25 345 300A90	Spínač rad.1 3553-01289 B1, Classic	12,000	kus	88,00	1 056,00	19
7	921	45.31 1* 21011-1011	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, koncová	15,000	kus	71,00	1 065,00	19
8	MAT	31.20 27 345 400A11	Zásuvka 1-nás 5518A-A2349 B, Tango	15,000	kus	130,00	1 950,00	19
9	921	45.31 1* 21014-0432	Ovládač pomocných obvodov 2-tlač v skrinke	2,000	kus	120,00	240,00	19
10	MAT	. 921 AN21944	Dvojtlačidlo	2,000	kus	286,00	572,00	19
11	921	45.31 1* 21020-0066	Svietidlo žiarovkové stropné 1x500W, IP54 s okom	14,000	kus	223,00	3 122,00	19
12	MAT	31.50.30 348 6E0002	Svietidlo nevýbušné 511 14 07 n Ž200/RVLX125W IP 65	14,000	kus	5 650,00	79 100,00	19
13	921	45.31.1* 21020-3402	Svietidlo výbojkové 1x250W, IP54	4,000	kus	228,00	912,00	19
14	MAT	31.50.30 348 3L0590	Svietidlo priem.výbojkové !S40-.. 150S C/D IP 20, svet.zdroj 1x150	4,000	kus	3 960,00	15 840,00	19
15	921	45.31 1* 21029-0583	Výmena žiarovky svietidla IP67	12,000	kus	59,50	714,00	19
16	MAT	31.50.15 347 6P048	Výbojka HPL-N 250W E40	12,000	kus	369,00	4 428,00	19
17	921	45.31 1* 21029-0592	Výmena trubice - svietidlo žiarivkové - uzatvorené	24,000	kus	36,00	864,00	19
18	MAT	. 921 AN28567	Trubica 36W/840 biela 39106	24,000	kus	67,00	1 608,00	19
19	921	45.31.1* 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	4,000	hod	299,00	1 196,00	19
20	921	45 31.1* 21329-0020	Manipulácia v sieti NN	8,000	hod	299,00	2 392,00	19
21	921	45.31.1* 21329-0050	Úprava rozvodnice RH	64,000	hod	299,00	19 136,00	19
22	921	45.31.1* 21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača R1,R2	72,000	hod	299,00	21 528,00	19
23	921	45 31.1* 21329-0195	Vyčistenie ochranných skiel svietidiel	28,000	hod	299,00	8 372,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	169 745,000			169 745,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	169 745,000			169 745,00	
			Rozpočet celkom :	174 265,000			**174 265,00**	

Krycí list rozpočtu v Sk

	Sobota - Odstránenie závad na ELI po OPS	Miesto:	
	mný sklad PHM b.č. 80	JKSO :	
	počet: Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková správa budov Rožňava	IČO:	805190
	04801 Rožňava	DIČ:	
Dodávateľ:	ELBOREX súkr.p. Rožňava	IČO:	10755080
	04801 Rožňava	DIČ:	1020676580
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	132 247 Sk	1 M 132 247 Sk
1	M2 ZP	132 247 Sk	
1	M2 UP	132 247 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	23 784,50	87 347,50	111 132,00
4	iné:			
5	Súčet:	23 784,50	87 347,50	111 132,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

	projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
	podpis:		
	dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		111 132,00
22	DPH 19% z:	111 132,00	21 115,10
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		132 247,10
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov ROŽŇAVA	pečiatka:

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rimavská Sobota - Odstránenie závad na ELI po OPS
Objekt :Nadzemný sklad PHM b.č. 80

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
1	921	45 31.1* 21011-1103	Zásuvka priemys nástenná 16A / 500V, IP44, 3P+Z (+N)	1,000	kus	106,00	106,00	19
2	MAT	31.20.25 358 000D21	Zásuvka nástenná 16A, IP44, 3P+Z : IZS 1643	1,000	kus	318,00	318,00	19
3	921	45 31.1* 21020-0066	Svietidlo žiarovkové stropné 1x500W, IP54 s okom	15,000	kus	223,00	3 345,00	19
4	MAT	31 50 30 348 6E0002	Svietidlo nevýbušné 511 14 07 n Ž200/RVLX125W IP 65	15,000	kus	5 650,00	84 750,00	19
5	921	45 31.1* 21020-0110	Svietidlo žiarovkové 5113302 stropné 2x150W, výb, IP65	3,000	kus	228,00	684,00	19
6	921	45 31 1* 21029-0522	Výmena objímky E27 -žiarovkové svietidlá	6,000	kus	51,50	309,00	19
7	MAT	31.50 13 347 1O014	Žiarovka CLASSIC A CL 150W-E27	22,000	kus	48,00	1 056,00	19
8	MAT	31.50.20 347 1O182	Objímka žiarovky FASS 670 S14d	6,000	kus	133,00	798,00	19
9	921	45 31.1* 21029-0583	Výmena žiarovky svietidla IP67	22,000	kus	59,50	1 309,00	19
10	921	45.31.1* 21029-0632	Výmena signálnej, orientačnej tlejivky, žiarovky	1,000	kus	33,50	33,50	19
11	MAT	31.20.23 358 681O30	Tlačidlo núdzového vypínania - T-SM1, bez blokovania	1,000	kus	425,50	425,50	19
12	921	45.31 1* 21029-0722	Zmontovanie svietidiel - nást, sklenené, krištáľové 3-4 ram	6,000	kus	59,50	357,00	19
13	921	45.31 1* 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	4,000	hod	299,00	1 196,00	19
14	921	45 31.1* 21329-0020	Manipulácia v sieti NN	8,000	hod	299,00	2 392,00	19
15	921	45.31 1* 21329-0050	Úprava rozvodnice	16,000	hod	299,00	4 784,00	19
16	921	45.31 1* 21329-0195	Vyčistenie ochranných skiel svietidiel	31,000	hod	299,00	9 269,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	111 132,000			111 132,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	111 132,000			111 132,00	
			Rozpočet celkom :	111 132,000			**111 132,00**	

ELBOREX, Rumunská 11, 048 01 Rožňava

Ponukový rozpočet

Bleskozvody: 03, 04, 07, 11, 12, 23, 31, 34, 38

Položka	Popis výkonu	Jed.	Cena s	Počet	Celkom	3	4	7	11	12	23	31	34	38
1050	Bleskozvody													
105001	zistenie stavu ochrany pre úderom blesku	zvod	1254	45	56430	6	6	6	4	4	3	8	4	4
1060	Meranie pri revíziach													
106010	meranie zemného prechodového odporu ochran. a prac. uzemnenia	mer.	168	45	7560	6	6	6	4	4	3	8	4	4
1070	Pomocné práce při odborných prehliadkách													
107015	demontáž a montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	121	45	5445	6	6	6	4	4	3	8	4	4
	Medzisúčet:				**69435**									
	Súčet:				**69435,00**									
1090	Zaistenie základných údajov													
	Zistenie základných údajov a vypracovanie konceptu správy													
	o revízii sa oceňuje percentovou sadzbou vypočítanou													
	zo sadzieb položiek skupiny 1010 - 1070, 01-26													
109001	při cene revízií do 500,- Sk	%	30											
109002	při cene revízií od 500,- do 2000,-Sk	%	25											
109003	při cene revízií nad 2000,- Sk	%	20		**13887,00**									
	Cena celkom				**83322,00**									
	DPH 19%				**15831,20**									
	Cena celkom s DPH				**99163,20**									

Poštová správa budov ROŽŇAVA

106008	meranie izol.odporu spotrebičov	mer.	71	398	28258	108	56	78	34	42	34	34	12
106009	meranie impedancie slučky vyp.na rozv. zariadení, spotrebič.	mer.	75	434	32550	142	36	126	22	64	16	16	12
106011	meranie celkových zemných odporov ochranného vodiča	mer.	141	30	4230	6	2	12	2	2	2	2	2
106012	meranie prechodového odporu ochr.vodiča	mer.	71	368	26128	106	32	86	38	34	28	28	16
106016	mer. základných elektrických veličín (U,I,P,A,COS)	mer.	55	54	2970	12	12	12	6	12			
1070	Pomocné práce při odborných prehliadkách												
107001	vypnutie ved., preskúš. a zaist. vyp.stavu označ.výstražnou tab., opätovne zapnutie	ks	990	33	32670	10	12	4	2	2	1	1	1
107002	zaistenie ciela neoznač.okruhu, označ.okruhov	ks	220	22	4840	8	2	6	2	4			
107003	demontáž a montáž krytu v prípojnej skrini	ks	110	19	2090	1	1	1	1	1	6	6	2
107004	demontáž a montáž krytu rozvádzača a rozvodnice	ks	110	17	1870	5	1	6	1	1	1	1	1
107007	demontáž a montáž roz.dosky	ks	110	5	550			4		1			
107008	demontáž a montáž krytu el.prístr., spotreb. a krab.	ks	110	257	28270	98	36	41	22	32	12	12	4
	Medzisúčet:				**280657**								
	Súčet:				**280657,00**								
1090	Zaistenie základných údajov												
	Zistenie základných údajov a vypracovanie konceptu správy												
	o revízií sa oceňuje percentovou sadzbou vypočítanou												
	zo sadzieb položiek skupiny 1010 - 1070, 01-26												
109001	při cene revízií do 500,- Sk	%	30										
109002	při cene revízií od 500,- do 2000,-Sk	%	25										
109003	při cene revízií nad 2000,- Sk	%	20		**56131,40**								
	Súčet				**336788,40**								
	DPH 19%				**63989,80**								
					400778,20								

ELBOREX, Rumunská 11, 048 01 Rožňava

Ponukový rozpočet

Vnútorné rozvody: 07,12,19,20,23,32,33,47

Položka	Popis výkonu	Jed.	Cena €	Počet	Celkom	7	12	19	20	23	32	33	47
1010	Rozvodné zariadenie												
101001	Zistenie stavu prípojkovej skrine	ks	220	8	1760	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zistenie stavu rozvádzača rámového, skriňového pultového,panelového												
101002	do 10 prístrojov v poli rozvádzača	pole	147	13	1911	3	1	4	1	1	1	1	1
101003	nad 10 do 30 prístrojov v poli rozvádzača	pole	230	3	690	2				1			
1030	Elektrická inštalácia												
	Zistenie stavu el.okruhu vrátene inštalačných ovládacích a istiacich prvkov,												
	ale bez spotrebičov pripojených na tento okruh												
	v priestore bezpečnom:												
103001	okruh do 5 vývodov	okruh	147	177	26019	21	10	120	2	18	2	2	2
103002	okruh 5-10 vývodov	okruh	220	58	12760	18	2	16	6		6	6	4
103003	okruh nad 10 vývodov	okruh	308	4	1232			4					
1040	Elektrické spotrebiče												
	Zistenie stavu pevne pripojeného spotrebiča žiarivkového, žiarovkového a výbojkového												
104001	v priestore bezpečnom	ks	73	337	24601	132	38	54	36	39	18	18	2
104002	v priestore nebezpečnom	ks	110	10	1100				10				
	Zistenie stavu priamotopného pevne pripojeného tepelného spotrebiča o výkone 10 kW												
104010	v priestore bezpečnom	ks	110	2	220	2							
	Zistenie stavu indukčného motora a spotrebiča pevne pripojeného												
104030	v priestore bezpečnom	ks	73	5	365			3		2			
104031	v priestore nebezpečnom	ks	99	8	792			8					
	Zistenie stavu indukčného motora a spotrebiča pevne pripojeného o výkone nad 5 kW												
104035	v priestore bezpečnom	ks	98	2	196			2					
1060	Meranie pri revíziach												
106001	meranie izolačného odporu na prívode do prípoj.skr.rozvádzača, alebo rozvodnice	mer.	44	48	2112	6	6	6	6	6	6	6	6
106002	meranie izolačného odporu okruhu celého rozv., alebo rozvodnice rozvodnice	mer.	69	93	6417	30	3	30	6	6	6	6	6
	Meranie izolačných odporov jednofá.,trojfáz. okruhu rozvádz., rozvodnice												
106004	okruh do 5 vývodov	mer.	55	548	30140	92	24	286	48	32	24	24	18
106005	okruh 5-10 vývodov	mer.	68	87	5916	18	4	42	5		6	6	6



Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-25/2007-Rv „Odborné prehliadky elektroinštalácie a bleskozvodov s odstránením zistených závad“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

