114/4-D-51-07

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. VOPN/ROKO/01/2007

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ: **Vojenský opravárenský podnik Nováky, a. s.,**
Duklianska 60
972 71 Nováky

Zastúpený: Ing. Ján Lasab
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.,
č. ú.: 6627330000/1111

IČO: 36 350 451
IČ DPH: SK2022114105

ZHOTOVITEĽ: **ROKOgips, s. r. o.,**
M. Mišíka 28
971 01 Prievidza

Zastúpený: Ing. Kadlíček Roman

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.,
č. ú.: 2626540235/1100

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927

Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. VOPN/ROKO/01/2007 sa mení čl. IV. Cena prdmetu diela nasledovne:

IV. Cena predmetu zmluvy

4. 1. Zmluvná cena diela je maximálna a je stanovená dohodou zmluvných strán za kompletnú dodávku prác predmetu zmluvy. Zmluvná cena je spracovaná v znení zák. č 18/1996 Z. z. (Zákon o cenách) a v zmysle Prílohy č. 22 výmeru MF SR č. R - 1/1996 bod B ab a výmeru MF SR č. R - 3/1996 vo výške:

cena bez DPH	439.358,40 Sk
naviac práce vrátane odpočtov	298.166,30 Sk
spolu bez DPH	**737.524,70 Sk**
DPH 19%	140.129.70 Sk
spolu s DPH	**877.654,40 Sk**

Ostatné články zmluvy ostavájú nezmenené v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží zhotoviteľ a 1 objednávateľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Prievidzi, dňa 10. 07. 2007

Vojenský opravárenský podnik Nováky,
akciová spoločnosť
Duklianska 60
972 71 NOVÁKY

Za objednávateľa:
Ing. Ján Lasab
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

gips,s.r.o.
M. Mišíka 28
PRIEVIDZA
IČO: 36302031
☎ 046/5422272, fax: 046/5425072
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

Za zhotoviteľa:
Ing. Roman Kadlíček
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia striech - VOP Nováky	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	VOP a.s. Nováky		
Projektant			
Zhotoviteľ	ROKOgips s.r.o. Prievidza		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 0	8 Práce nadčas		13 Zariad. staveniska	0
2		Montáž 1 431	9 Bez pevnej podl.		14 Mimostav. doprava	0
3	PSV	Dodávky 142 037	10 Kultúrna pamiatka		15 Územné vplyvy	0
4		Montáž 124 427	11		16 Prevádzkové vplyvy	0
5	"M"	Dodávky 0			17 Ostatné	0
6		Montáž 0			18 VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	267 895	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0
20	HZS	30 271	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady	0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady		
23 Súčet 7, 12, 19-22		298 166,30
24 19 %	298 166,30 DPH	56 651,60
25 **Cena s DPH (r. 23-**:		**354 817,90**

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	
27 Kĺzavá doložka	0
28 Zvýhodnenie	0

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 031/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia striech - VOP Nováky** Dátum: 11.7.2007
Objednávateľ: VOP a.s. Nováky Projektant:
Zhotoviteľ: ROKOgips s.r.o. Prievidza Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
T123	**Rekonštrukcia striech - VOP Nováky**	**298 166,30**	**56 651,60**	**354 817,90**	**267 895,10**	**30 271,20**	**0,00**	**0,00**
T123-3c	Jedáleň - dodatok č.1	60 701,20	11 533,20	72 234,40	0,00	60 701,20	0,00	0,00
T123-3ba	Rekonštrukcia strechy jedálne - dodatok č.1	237 465,10	45 118,40	282 583,50	267 895,10	-30 430,00	0,00	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia striech - VOP Nováky	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia strechy jedálne - dodatok č.1	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			14.06.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 1 431	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 142 037	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 124 427	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	267 895	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	-30 430	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		237 465,10
24	19 %	237 465,10 DPH	45 118,40
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**282 583,50**

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKOS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba : Oprava stropov a stien VOP Nováky

Objekt: Rekonštrukcia strechy jedálne - dodatok č.1 JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Spracoval:

Zhotoviteľ:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 430,80**	**0,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 430,80**	**0,000**
1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,901	305,30	275,10	0,000
2	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,634	11,60	355,40	0,000
3	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,901	173,20	156,10	0,000
4	9790821212	Poplatok za skládku	t	0,901	715,00	644,20	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**266 464,30**	**1 128,915**
	713	**Izolácie tepelné**				**125 536,80**	**2,974**
5	71314115111	Demontáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho	m2	277,200	10,00	2 772,00	0,000
6	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech jednovrstvová kladenie na sucho - 2x	m2	554,400	18,40	10 201,00	0,000
7	*6314150040*	*Nobasil MPN hr. 80 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*565,488*	*125,00*	*70 686,00*	*1,357*
8	713191121	Izolácie tepelné-doplnky prekrytím Tyvek Solid	m2	277,200	20,00	5 544,00	0,344
9	*2830010140*	*Folia Tyvek solid*	*m2*	*304,920*	*48,00*	*14 636,20*	*0,085*
10	713191123	Montáž parozábrany Jutafol AL	m2	289,433	21,00	6 078,10	1,098
11	*2830010150*	*Jutafol N AL*	*m2*	*318,376*	*44,00*	*14 008,50*	*0,089*
12	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	1 239,26	1 611,00	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**51 036,40**	**908,278**
13	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 400mm	m2	322,000	31,00	9 982,00	0,000
14	*6051711200*	*Laty SM/JD 50x30mm*	*m*	*995,302*	*13,40*	*13 337,00*	*547,416*
15	762342210	Montáž kontralatovania striech do 60 st. rozpon 600mm	m2	322,000	31,00	9 982,00	0,000
16	*6051710300*	*Laty SM/JD 50x50mm*	*m*	*655,978*	*17,00*	*11 151,60*	*360,788*
17	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t	m2	44,400	38,30	1 700,50	0,000
18	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, pásová oceľ, vruty,	m3	3,133	857,20	2 685,60	0,074
19	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	488,39	2 197,70	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**32 189,10**	**216,983**
20	766421213	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	44,400	139,20	6 180,50	0,014
21	*6119167700*	*Obloženie palubovka SM hr 12 š do 100mm*	*m2*	*48,840*	*265,00*	*12 942,60*	*0,431*
22	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m2	44,400	171,50	7 614,60	0,014
23	*60517112001*	*Laty SM/JD 50x30mm*	*m*	*393,680*	*13,40*	*5 275,30*	*216,524*
24	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	320,13	176,10	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**57 702,00**	**0,681**
25	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom - palubovky	m2	97,680	107,90	10 539,70	0,042

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

26	783781001	Nátery lát a kontralát - povrchová impregnácia Bochemitom jednonásobné	m2	353,433	32,00	11 309,90	0,113
27	783781003	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom 1x - pôvodný krov	m2	796,720	45,00	35 852,40	0,526
	OST	**Ostatné**				**-30 430,00**	**0,000**
28	HZS-004	Nešpecifikované práce -odpočet	kpl	-1,000	30 430,00	-30 430,00	0,000
		Celkom				**237 465,10**	**1 128,915**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava stropov a stien - VOP Nováky	JKSO	
Názov objektu	Jedáleň - dodatok č.1	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	12.06.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	68 229
3	PSV	Dodávky	-37 392
4		Montáž	-13 610
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	42 401
7	ZRN (r. 1-6)		59 628
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	1,80%	1 073
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		1 073
22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		60 701,20
24	19 %	60 701,20 DPH	11 533,20
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**72 234,40**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/207 10 11

ROZPOČET

Stavba : Oprava stropov a stien VOP Nováky
Objekt: Jedáleň - dodatok č.1 JKSO:
Časť: EČO:
Objednávateľ: Spracoval:
Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**68 228,70**	**3,245**
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**32 726,80**	**1,457**
1	416251004	Podhľad RIGIPS RB 1x12,5-DK,strop trámový drevený,upevnenie na závesoch	m2	-147,224	510,00	-75 084,20	-2,937
2	416251101	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5-OK,upevnenie na závesoch	m2	148,500	726,00	107 811,00	4,395
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**10 528,10**	**1,787**
3	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného štuková	m2	31,185	337,60	10 528,10	1,787
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**24 412,70**	**0,000**
4	978012191	Otlčenie vnút. omietok stropov rákosovaných do 100 %	m2	148,500	85,00	12 622,50	0,000
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,425	305,30	2 266,90	0,000
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	252,450	11,60	2 928,40	0,000
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,425	173,20	1 286,00	0,000
8	9790821212	Poplatok za skládku	t	7,425	715,00	5 308,90	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**561,10**	**0,000**
9	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	3,245	172,90	561,10	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-51 002,00**	**-1,084**
	713	**Izolácie tepelné**				**-51 002,00**	**-1,084**
10	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov kladenou voľne	m2	-147,224	35,00	-5 152,80	0,000
11	*6314150110*	*Nobasil MPN hr. 200 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*-150,168*	*249,00*	*-37 391,80*	*-0,901*
12	7131911211	D+M parozábrany AL + páska	m2	-147,224	53,00	-7 802,90	-0,183
13	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	-503,48	-654,50	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				42 401,20	0,000
	21-M	**Elektromontáže**				**42 401,20**	**0,000**
14	210201020	Demontáž + spätná montáž svietidiel ,el. ohrievačov + nové káble	kpl	-1,000	14 750,00	-14 750,00	0,000
15	210201022	Rozvody el. vykurovania podľa projektu	kpl	1,000	6 381,00	6 381,00	0,000
16	210201024	Rozvody NN podľa projektu	kpl	1,000	50 770,20	50 770,20	0,000
		Celkom				**59 627,90**	**2,161**

Spracované systémom CENKROS, tel: 041/707 10 11

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 15. 6. 2011

Podpis : Kost