Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.11.2010
Meno pracovníka a podpis: Erika VAŠKOVÁ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV
Č. p.: PSB-21-58/2006

Prešov 22. marca 2006

Výtlačok číslo: 4
Počet listov: 3
Počet príloh: 3/3

Zmluva o dielo č. PSB-21-58/2006

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

čl.1. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Prešov
	Sídlo:	Čapajevova 38 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ
	IČO:	00805211
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172461/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	z. Michal Tkáč
1.2	Zhotoviteľ:	STAVBAR, s.r.o. Bardejov
	Sídlo:	Ťačevská 1639 085 01 Bardejov
	Štatutárny zástupca:	Ľubomír Hrabčák
	IČO:	36467031
	IČ DPH :	SK2020012775
	Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko a.s., Bardejov
	Číslo účtu:	8809940001/5600

1.3 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel Sro, vložka číslo 12220/P.
1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na akciu „Výmena okien, vyk. telies, podlahovej krytiny, maľby - prístavok k hangáru č.3“ zmluvu o dielo na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

čl.2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je výmena okien, vyk. telies, podlahovej krytiny, maľby- prístavok k hangáru č.3 v rozsahu ponukového rozpočtu.
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

čl.3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác: 23.3.2006
Ukončenie prác: 12.5.2006
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl.4. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 je:

Cena bez DPH.....	969 926,79 Sk
DPH 19%	184 286,10 Sk
Cena s DPH	1 154 212,89 Sk

Slovom: jeden milión sto päťdesiat štyri tisíc dvesto dvanásť 89/100

čl.5. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje :

- Označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresy sídla,
- Číslo faktúry,
- Dátum odoslania a doba splatnosti faktúry,
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa,
- Predmet obstarávania,
- Fakturovanú sumu,
- Prislúchajúcu sumu,
- Pečiatku a podpis oprávnenej osoby dodávateľa,

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.5 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal, vykonal bez príkazu objednávateľa, alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl.6. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 24 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

čl.7. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ uskutoční dodávku elektrickej energie a vody z vlastného rozvodu inžinierskych sieti na zabezpečenie realizácie opravy uvedenej v bode 2.1.pre potreby zhotoviteľa

7.3. Dodávka elektrickej energie a vody bude splnená prechodom zo zariadenia objednávateľa do zariadenia zhotoviteľa .

7.4. Odber elektrickej energie a vody bude realizovaný v mieste realizácie prác uvedených v bode 2.1.

7.5 Spôsob výpočtu spotreby elektrickej energie a vody bude vykonávaný na základe technického prepočtu objednávateľa. Množstvo odobratej elektrickej energie a vody bude vzájomné odsúhlasené.

7.6. Odobraté množstvo elektrickej energie a vody, bude objednávateľom faktúrované do 14 dní po ukončení prác. Splatnosť faktúr je dohodnutá na 14 dni..

7.7. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 kWh elektrickej energie vo výške priemernej ceny fakturovanej VSE a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov Kasárne SNP.

7.8. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 m3 vody vo výške priemernej ceny fakturovanej VVS a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov Kasárne SNP.

čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou, alebo búraním.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je schválenie preberacieho protokolu zúčastnenými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých materiálov podľa stavebného zákona.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje: z. Michal Tkáč.

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.8 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby : .....

čl. 9. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl.2 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa bodu 6, v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

čl. 10. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v doby od 7,00 hod. do 19.00 hod.

10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacim, a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.9 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorý bude obsahovať menný zoznam pracovníkov, číslo občianskeho preukazu a zoznam motorových vozidiel vrátane ich evidenčných čísiel pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu.

čl. 11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Prílohy : 1. Cenová ponuka
2. Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3. Dohoda na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

V Prešove, dňa: 22.3.2006 V Prešove 22.3.2006

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

STAVBAR, s.r.o. Bardejov
Ťačevská 1639
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 467 031

Zhotoviteľ
Ľubomír HRABČÁK
konateľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva je rozpočtovo krytá z RPP č. 635006. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 22.3.2006 Samostatný odborný referent : z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom výberového konania. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 22.3.2006 Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 22.3.2006 Samostatný odborný referent: z. Michak Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 22.3.2006 Samostatný odborný referent: z. Marta Ferencová

Príloha č. 1
Výkaz č. 4
Časť list 12

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Výmena okien, vyk. telies, podlah. krytiny, maľby - prístavok k han. č. 3	Miesto:	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ľubomír Hrabčák
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková sprava budov Prešov		IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	Stavbar s.r.o. Bardejov	08501 Bardejov	IČO: 36467031	DIČ:	SK 2020012775
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 154 213 Sk	1 M2 UP	1 154 213 Sk
1 M2 ZP	1 154 213 Sk	1 M	1 154 213 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	123 528,05	42 126,00	165 654,05
2	PSV:	292 375,14	505 928,90	798 304,04
3	MCE:	5 522,00	446,70	5 968,70
4	iné:			
5	Súčet:	421 425,19	548 501,60	969 926,79

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

STAVBAR, s.r.o. Bardejov
Ťačevská 1639
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 467 031

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		969 926,79
22	DPH 19% z:	969 926,79	184 286,10
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		1 154 212,89

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková sprava budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: Stavbar s.r.o. Bardejov

Spracoval: Ľubomír Hrabčák
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Výmena okien, vyk. telles, podlah. krytiny, maľby - prístavok k han. č. 3

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	66 852,70	42 126,00	108 978,70	14,68708	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	56 675,35	0,00	56 675,35	0,19788	10,182
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	123 528,05	42 126,00	165 654,05	14,88496	10,182
722 - Vnútorný vodovod	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00092	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	9 566,00	35 720,00	45 286,00	0,10289	0,123
735 - Vykurovacie telesá	3 000,00	18 108,00	21 108,00	0,19482	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 545,00	12 486,80	22 031,80	0,01228	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	5 036,44	0,00	5 036,44	0,00000	0,598
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	20 940,40	263 900,80	284 841,20	0,58454	4,654
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	16 550,40	25 473,30	42 023,70	1,78742	0,000
776 - Podlahy povlakové	76 718,51	150 240,00	226 958,51	0,36824	0,072
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	36 997,49	0,00	36 997,49	0,22979	0,000
783 - Nátery	83 558,90	0,00	83 558,90	0,17705	0,000
784 - Maľby	29 205,00	0,00	29 205,00	0,11682	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	292 375,14	505 928,90	798 304,04	3,57477	5,447
M21 - 155 Elektromontáže	3 602,00	446,70	4 048,70	0,00324	0,000
MCE - ostatné	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	5 522,00	446,70	5 968,70	0,00324	0,000
Za rozpočet celkom	421 425,19	548 501,60	969 926,79	18,46297	15,628

STAVBAR, s.r.o. Bardejov
Ťačevská 1639
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 467 03

Odberateľ: Posádková sprava budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: Stavbar s.r.o. Bardejov

Spracoval: Ľubomír Hrabčák
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Výmena okien, vyk. telies, podlah. krytiny, maľby - prístavok k han. č. 3

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	014	61242-1231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	1 009,000	m2	36,00	36 324,00		0,00578	5,83202			19
2	MAT	597 671500	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 I	102,000	m2	413,00		42 126,00	0,01670	1,70340			19
3	253	61242-3123	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien plet. štuk.	136,900	m2	223,00	30 528,70		0,05224	7,15166			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**108 978,70**			**66 852,70**	**42 126,00**		**14,68708**		**0,000**	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
4	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	32,000	m2	115,00	3 680,00		0,00588	0,18816			19
5	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	486,000	m2	50,00	24 300,00		0,00002	0,00972			19
6	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	52,200	m2	46,50	2 427,30				0,020	1,044	19
7	013	96703-1142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	16,000	m2	93,50	1 496,00				0,059	0,944	19
8	013	97801-3121	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	379,000	m2	7,10	2 690,90				0,004	1,516	19
9	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	98,200	m2	68,50	6 726,70				0,068	6,678	19
10	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	10,182	t	222,00	2 260,40						19
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,182	t	250,00	2 545,50						19
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 6 km	61,092	t	8,50	519,28						19
13	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	10,182	t	465,00	4 734,63						19
14	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,182	t	520,00	5 294,64						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**56 675,35**			**56 675,35**	**0,00**		**0,19788**		**10,182**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**165 654,050**			**123 528,05**	**42 126,00**		**14,88496**		**10,182**	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
722 - Vnútorný vodovod													
15	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	4,000	m	241,00	964,00		0,00014	0,00056			19
16	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	4,000	m	29,50	118,00		0,00009	0,00036			19
17	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	87,50	175,00						19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**1 257,00**			**1 257,00**	**0,00**		**0,00092**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
725 - Zariaďovacie predmety													
18	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	3,000	súbor	123,00	369,00				0,019	0,057	19
19	MAT	642 328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	3,000	kus	4 080,00		12 240,00	0,02350	0,07050			19
20	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	3,000	súbor	680,00	2 040,00		0,00165	0,00495			19
21	721	72512-2814	Demontáž pisoárov s nádržkou a 2 mušľami	2,000	súbor	146,00	292,00				0,028	0,056	19
22	721	72512-9208	Montáž splachovača pisoára automatic.	2,000	súbor	535,00	1 070,00		0,00004	0,00008			19
23	721	72521-0911	Opr. umývadiel, odmont. a spätná montáž bez výtok. armat.	10,000	kus	251,00	2 510,00						19
24	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	630,00	1 260,00		0,00208	0,00416			19
25	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	10,000	súbor	48,50	485,00				0,001	0,010	19
26	MAT	551 440015	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru s mech. vyp. TZ- 81C	10,000	kus	1 750,00		17 500,00	0,00180	0,01800			19
27	MAT	551 455390	Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.TF-8320 B -150	2,000	kus	2 990,00		5 980,00	0,00220	0,00440			19
28	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	10,000	kus	154,00	1 540,00		0,00008	0,00080			19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**45 286,00**			**9 566,00**	**35 720,00**		**0,10289**		**0,123**	
735 - Vykurovacie telesá													
29	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hd	6,000	kus	500,00	3 000,00		0,00014	0,00084			19
30	MAT	286 3C4001	Šróbenie rohové - VR.07.020.015 - 1/2"	12,000	kus	47,50		570,00					19
31	MAT	484 528081	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L11	6,000	kus	2 490,00		14 940,00	0,03233	0,19398			19
32	MAT	551 2E1501	Ventil rohový ručný, 1/2"x 12 - T25CX032	6,000	kus	433,00		2 598,00					19
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**21 108,00**			**3 000,00**	**18 108,00**		**0,19482**		**0,000**	
763 - Konštrukcie - drevostavby													
33	763	76313-5090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu, hrana A	33,200	m2	243,00	8 067,60		0,00035	0,01162			19
34	MAT	553 9C2101	Profil hlavný XL 360 cm	12,000	kus	112,00		1 344,00					19
35	MAT	553 9C2102	Profil priečny XL 120 cm	30,000	kus	37,50		1 125,00					19
36	MAT	553 9C2103	Profil priečny XL 60 cm	40,000	kus	18,70		748,00					19
37	MAT	553 9C2104	Profil obvodový 300 cm	16,000	kus	68,50		1 096,00					19
38	MAT	595 9C1904	Kazeta sadrokartónová Casoforte	34,200	m2	239,00		8 173,80					19
39	763	76313-5095	Montáž kaziet Rigips, hrana A	33,200	m2	44,50	1 477,40		0,00002	0,00066			19
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	**22 031,80**			**9 545,00**	**12 486,80**		**0,01228**		**0,000**	
766 - Konštrukcie stolárske													
40	766	76642-1821	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	33,200	m2	132,00	4 382,40				0,010	0,332	19
41	766	76642-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	33,200	m2	19,70	654,04				0,008	0,266	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**5 036,44**			**5 036,44**	**0,00**		**0,00000**		**0,598**	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
42	767	76763-1335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2100 x 1800 mm	8,000	kus	1 260,00	10 080,00		0,00063	0,00504			19
43	MAT	348 2M0252	Svietidlo žiarovkové ZESI ISOLIST7 1x60 W IP 20	14,000	kus	872,00		12 208,00	0,00100	0,01400			19
44	MAT	553 4C2501	Parapeta vonkajšia hliníková šír.135 mm biela, pr.elox	16,800	m	349,00		5 863,20					19
45	MAT	611 431580	Okno plastové 2krídlové bez stĺp. 210x180 OS/O	8,000	kus	14 900,00		119 200,00	0,04700	0,37600			19
46	MAT	611 434720	Dvere vstupné plastové 175x270 celosklené	1,000	kus	39 500,00		39 500,00	0,05500	0,05500			19
47	MAT	611 434730	Dvere vstupné plastové 180x245 celosklené	2,000	kus	39 900,00		79 800,00	0,06600	0,13200			19
48	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	16,800	m	407,00		6 837,60					19
49	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	8,000	pár	61,50		492,00					19
50	767	76763-1800	Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením	71,600	m2	94,00	6 730,40				0,065	4,654	19
51	767	76764-1251	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1750 x 2700 mm	1,000	kus	1 250,00	1 250,00		0,00076	0,00076			19
52	767	76764-1252	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1800 x 2450 mm	2,000	kus	1 440,00	2 880,00		0,00087	0,00174			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**284 841,20**			**20 940,40**	**263 900,80**		**0,58454**		**4,654**	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
53	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	52,200	m2	306,00	15 973,20		0,00491	0,25630			19
54	MAT	597 637180	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	34,200	m2	411,00		14 056,20	0,01900	0,64980			19
55	MAT	597 649010	Doska C 94 300x300x30 rezná II protišmyk.	20,030	m2	570,00		11 417,10	0,04400	0,88132			19
56	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,787	t	323,00	577,20						19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**42 023,70**			**16 550,40**	**25 473,30**		**1,78742**		**0,000**	
776 - Podlahy povlakové													
57	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	180,000	m	7,10	1 278,00						19
58	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	300,000	m	13,70	4 110,00		0,00002	0,00600			19
59	MAT	284 1A0601	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm	468,000	m2	315,00		147 420,00					19
60	MAT	284 1A9001	Sokel 3/3	300,000	m	9,40		2 820,00					19
61	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	72,000	m2	51,50	3 708,00				0,001	0,072	19
62	775	77659-1100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov Fatrasport	452,800	m2	135,00	61 128,00		0,00073	0,33054			19
63	775	77699-6110	Pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	452,800	m2	14,10	6 384,48		0,00007	0,03170			19
64	775	99877-6101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,368	t	299,00	110,03						19
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**226 958,51**			**76 718,51**	**150 240,00**		**0,36824**		**0,072**	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek													
65	771	78142-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. opakových 300x150 do tmelu	98,200	m2	376,00	36 923,20		0,00234	0,22979			19
66	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,230	t	323,00	74,29						19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**36 997,49**			**36 997,49**	**0,00**		**0,22979**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	783 - Nátery												
67	783	78322-4900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	146,000	m2	95,50	13 943,00		0,00017	0,02482			19
68	783	78332-2120	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email	29,400	m2	80,50	2 366,70		0,00010	0,00294			19
69	783	78360-1813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	148,200	m2	37,00	5 483,40						19
70	783	78362-3920	Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email+1x plné tmel	148,200	m2	169,00	25 045,80		0,00023	0,03409			19
71	783	78381-2920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	360,000	m2	102,00	36 720,00		0,00032	0,11520			19
			783 - Nátery spolu:	**83 558,90**			**83 558,90**	**0,00**		**0,17705**		**0,000**	
	784 - Maľby												
72	784	78445-2921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	649,000	m2	45,00	29 205,00		0,00018	0,11682			19
			784 - Maľby spolu:	**29 205,00**			**29 205,00**	**0,00**		**0,11682**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**798 304,040**			**292 375,14**	**505 928,90**		**3,57477**		**5,447**	
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	M21 - 155 Elektromontáže												
73	921	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	3,000	kus	90,00	270,00						19
74	921	21020-0064	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP54	14,000	kus	184,00	2 576,00						19
75	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	36,000	m	21,00	756,00						19
76	MAT	341 035M12	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 3Cx1,5	36,000	m	10,90		392,40	0,00009	0,00324			19
77	MAT	345 620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	3,000	kus	18,10		54,30					19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**4 048,70**			**3 602,00**	**446,70**		**0,00324**		**0,000**	
	MCE - ostatné												
78	900	99999-9004	Demontáž existujúcej Eli a svietidiel	8,000	hod	240,00	1 920,00						19
			MCE - ostatné spolu:	**1 920,00**			**1 920,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**5 968,70**			**5 522,00**	**446,70**		**0,00324**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**969 926,79**			**421 425,19**	**548 501,60**		**18,46297**		**15,628**	

STAVBAR, s.r.o. Bardejov
Tačevská 1639
085 01 BARDEJOV
IČO: 36467 031

Odberateľ : **Posádková sprava budov Prešov**
Projektant :
Dodávateľ : **Stavbar s.r.o. Bardejov**

Spracoval : **Ľubomír Hrabčák**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Výmena okien, vyk. telies, podlah. krytiny, maľby - prístavok k han. č. 3

Cenová kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
1	612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	1 009,000	m2	36,00	36 324,00	5 034,91	16 809,94			10 161,24	4 317,91
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,302	m3	2 510,00	759,77	0,75 za m2					
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	1,513	m3	2 320,00	3 511,32	3,48 za m2					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,302	m3	2 530,00	765,83	0,76 za m2					
		Omietkár	110,990	Nh	93,00	10 322,07	10,23 za m2					
		Stavebný robotník HSV	30,270	Nh	69,80	2 112,84	2,09 za m2					
2	597671500	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 I	102,000	m2	413,00	42 126,00	42 126,00					
3	612423123	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien plet. štuk.	136,900	m2	223,00	30 528,70	7 143,44	10 053,93	2 476,52		7 575,97	3 278,83
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,273	m3	52,00	14,23	0,10 za m2					
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z hydrátu vápen.	0,410	m3	2 180,00	895,32	6,54 za m2					
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	2,327	m3	2 110,00	4 910,60	35,87 za m2					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,410	m3	2 530,00	1 039,07	7,59 za m2					
		Materiál lešenový v používaní	0,032	m3	8 660,00	284,53	2,08 za m2					
		Murár	66,396	Nh	93,00	6 174,87	45,11 za m2					
		Stavebný tesár	1,505	Nh	69,80	105,11	0,77 za m2					
		Stavebný robotník HSV	16,564	Nh	69,80	1 156,23	8,45 za m2					
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	3,271	Sh	4,31	14,10	0,10 za m2					
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	13,101	Sh	188,00	2 463,05	17,99 za m2					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**108 978,70**	**Sk**			**54 304,35**	**26 863,87**	**2 476,52**		**17 737,21**	**7 596,74**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
4	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	32,000	m2	115,00	3 680,00	1 776,32	1 020,48			617,05	266,15
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	1,332	kg	27,50	36,65	1,15 za m2					
		Svory do lešenia -kramle guľaté	2,560	kus	15,80	40,44	1,26 za m2					
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,247	m3	3 790,00	938,70	29,33 za m2					
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,062	m3	7 170,00	449,70	14,05 za m2					
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,045	m3	6 840,00	310,80	9,71 za m2					
		Lešenári	10,816	Nh	69,80	754,95	23,59 za m2					
5	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	486,000	m2	50,00	24 300,00	656,10	12 728,34			7 695,03	3 220,53
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,972	m3	52,00	50,54	0,10 za m2					
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	9,720	kus	36,50	354,78	0,73 za m2					

Cenová kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		Ostatný materiál pre práce HSV	252,598	Sk	1,00	252,59	0,52 za m2					
		Stavebný robotník HSV	149,688	Nh	62,90	9 415,37	19,37 za m2					
6	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	52,200	m2	46,50	2 427,30		980,83	327,29		790,99	328,17
		Stavebný robotník HSV	11,536	Nh	62,90	725,62	13,90 za m2					
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	2,098	Sh	156,00	327,35	6,27 za m2					
7	967031142	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu MC	16,000	m2	93,50	1 496,00		802,72			485,35	207,93
		Murár	9,440	Nh	62,90	593,77	37,11 za m2					
8	978013121	Otĺčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	379,000	m2	7,10	2 690,90		1 451,57			876,74	362,59
		Stavebný robotník HSV	17,055	Nh	62,90	1 072,75	2,83 za m2					
9	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	98,200	m2	68,50	6 726,70		3 613,76			2 184,97	927,97
		Stavebný robotník HSV	38,298	Nh	69,80	2 673,20	27,22 za m2					
10	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	10,182	t	222,00	2 260,40		1 212,26			732,92	315,21
		Stavebný robotník HSV	14,254	Nh	62,90	896,62	88,06 za m2					
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,182	t	250,00	2 545,50		509,20		860,07	827,87	348,35
		Stavebný robotník HSV	5,987	Nh	62,90	376,58	36,99 za m2					
		Cestná doprava	860,114	Sk	1,00	860,11	84,47 za m2					
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalši 6 km	61,092	t	8,50	519,28				277,96	168,06	73,25
		Cestná doprava	277,883	Sk	1,00	277,88	4,55 za m2					
13	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	10,182	t	465,00	4 734,63				2 545,50	1 539,01	650,12
		Tarify v Sk	2 545,500	Sk	1,00	2 545,50	250,00 za m2					
14	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,182	t	520,00	5 294,64		2 359,06	494,53		1 725,30	715,73
		Stavebný robotník HSV	14,712	Nh	62,90	925,44	90,89 za m2					
		Stavebný robotník HSV	9,733	Nh	69,80	679,43	66,73 za m2					
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,005	Nh	69,80	140,00	13,75 za m2					
		Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	6,683	Sh	74,00	494,57	48,57 za m2					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**56 675,35**	**Sk**			**2 432,42**	**24 678,24**	**821,83**	**3 683,54**	**17 643,29**	**7 416,01**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**165 654,05**	**Sk**			**56 736,77**	**51 542,12**	**3 298,35**	**3 683,54**	**35 380,50**	**15 012,75**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		722 - Vnútorný vodovod										
15	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	4,000	m	241,00	964,00						
16	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	4,000	m	29,50	118,00						

Cenová kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
17	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	87,50	175,00						
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 257,00**	**Sk**								
		725 - Zariaďovacie predmety										
18	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	3,000	súbor	123,00	369,00						
19	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	3,000	kus	4 080,00	12 240,00	12 240,00					
20	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	3,000	súbor	680,00	2 040,00						
21	725122814	Demontáž pisoárov s nádržkou a 2 mušľami	2,000	súbor	146,00	292,00						
22	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	2,000	súbor	535,00	1 070,00						
23	725210911	Opr. umývadiel, odmont. a spätná montáž bez výtok. armat.	10,000	kus	251,00	2 510,00						
24	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	630,00	1 260,00						
25	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	10,000	súbor	48,50	485,00						
26	551440015	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru s mech. vyp. TZ-8101 FV 1/2"	10,000	kus	1 750,00	17 500,00	17 500,00					
27	551455390	Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.TF-8320 B -150	2,000	kus	2 990,00	5 980,00	5 980,00					
28	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	10,000	kus	154,00	1 540,00						
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**45 286,00**	**Sk**			**35 720,00**					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**46 543,00**	**Sk**			**35 720,00**					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		735 - Vykurovacie telesá										
29	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	6,000	kus	500,00	3 000,00						
30	2863C4001	Šróbenie rohové - VR.07.020.015 - 1/2"	12,000	kus	47,50	570,00	570,00					
31	484528081	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1100 Korad P90	6,000	kus	2 490,00	14 940,00	14 940,00					
32	5512E1501	Ventil rohový ručný, 1/2"x 12 - T25CX032	6,000	kus	433,00	2 598,00	2 598,00					
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**21 108,00**	**Sk**			**18 108,00**					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**21 108,00**	**Sk**			**18 108,00**					
		76 - KONŠTRUKCIE										
		763 - Konštrukcie - drevostavby										

Cenová kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
33	763135090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu, hrana A	33,200	m2	243,00	8 067,60						
34	5539C2101	Profil hlavný XL 360 cm	12,000	kus	112,00	1 344,00	1 344,00					
35	5539C2102	Profil priečny XL 120 cm	30,000	kus	37,50	1 125,00	1 125,00					
36	5539C2103	Profil priečny XL 60 cm	40,000	kus	18,70	748,00	748,00					
37	5539C2104	Profil obvodový 300 cm	16,000	kus	68,50	1 096,00	1 096,00					
38	5959C1904	Kazeta sadrokartónová Casoforte	34,200	m2	239,00	8 173,80	8 173,80					
39	763135095	Montáž kaziet Rigips, hrana A	33,200	m2	44,50	1 477,40						
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**22 031,80**	**Sk**			**12 486,80**					
		766 - Konštrukcie stolárske										
40	766421821	Demontáž obloženia podhľadov z palubovíek	33,200	m2	132,00	4 382,40						
41	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	33,200	m2	19,70	654,04						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**5 036,44**	**Sk**								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
42	767631335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 2100 x 1800 mm	8,000	kus	1 260,00	10 080,00						
43	3482M0252	Svietidlo žiarovkové ZESI ISOLIST7 1x60 W IP 20	14,000	kus	872,00	12 208,00	12 208,00					
44	5534C2501	Parapeta vonkajšia hliníková šír.135 mm biela, pr.elox	16,800	m	349,00	5 863,20	5 863,20					
45	611431580	Okno plastové 2kridlové bez stĺp. 210x180 OS/O	8,000	kus	14 900,00	119 200,00	119 200,00					
46	611434720	Dvere vstupné plastové 175x270 celosklené	1,000	kus	39 500,00	39 500,00	39 500,00					
47	611434730	Dvere vstupné plastové 180x245 celosklené	2,000	kus	39 900,00	79 800,00	79 800,00					
48	6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	16,800	m	407,00	6 837,60	6 837,60					
49	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	8,000	pár	61,50	492,00	492,00					
50	767631800	Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením	71,600	m2	94,00	6 730,40						
51	767641251	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1750 x 2700 mm	1,000	kus	1 250,00	1 250,00						
52	767641252	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1800 x 2450 mm	2,000	kus	1 440,00	2 880,00						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**284 841,20**	**Sk**			**263 900,80**					
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**311 909,44**	**Sk**			**276 387,60**					
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										

Cenová kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
53	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	52,200	m2	306,00	15 973,20						
54	597637180	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	34,200	m2	411,00	14 056,20	14 056,20					
55	597649010	Doska C 94 300x300x30 rezná II protišmyk.	20,030	m2	570,00	11 417,10	11 417,10					
56	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,787	t	323,00	577,20						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**42 023,70**	**Sk**			**25 473,30**					
		776 - Podlahy povlakové										
57	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	180,000	m	7,10	1 278,00						
58	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	300,000	m	13,70	4 110,00						
59	2841A0601	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm	468,000	m2	315,00	147 420,00	147 420,00					
60	2841A9001	Sokel 3/3	300,000	m	9,40	2 820,00	2 820,00					
61	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	72,000	m2	51,50	3 708,00						
62	776591100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov Fatrasport	452,800	m2	135,00	61 128,00						
63	776996110	Odmastenie a vyčistenie povlak. podláh	452,800	m2	14,10	6 384,48						
64	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,368	t	299,00	110,03						
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**226 958,51**	**Sk**			**150 240,00**					
		77 - PODLAHY spolu :	**268 982,21**	**Sk**			**175 713,30**					
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
65	781425015	Montáž obkladov vnút. z obklad. opakových 300x150 do tmelu	98,200	m2	376,00	36 923,20						
66	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,230	t	323,00	74,29						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**36 997,49**	**Sk**								
		783 - Nátery										
67	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	146,000	m2	95,50	13 943,00						
68	783322120	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. jednonásobné+1x email	29,400	m2	80,50	2 366,70						
69	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	148,200	m2	37,00	5 483,40						
70	783623920	Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email+1x plné tmel.	148,200	m2	169,00	25 045,80						
71	783812920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	360,000	m2	102,00	36 720,00						

Cenová kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		783 - Nátery spolu :	**83 558,90**	**Sk**								
		784 - Maľby										
72	784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	649,000	m2	45,00	29 205,00						
		784 - Maľby spolu :	**29 205,00**	**Sk**								
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**149 761,39**	**Sk**								
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**798 304,04**	**Sk**			**505 928,90**					
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
73	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	3,000	kus	90,00	270,00		113,46			118,75	37,79
		Elektroinštalatér	1,011	Nh	83,00	83,91	27,97 za m2					
74	210200064	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP54	14,000	kus	184,00	2 576,00		1 085,56			1 136,32	354,12
		Elektroinštalatér	9,674	Nh	83,00	802,94	57,35 za m2					
75	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	36,000	m	21,00	756,00		319,32			334,23	102,45
		Elektroinštalatér	2,844	Nh	83,00	236,05	6,56 za m2					
76	341035M12	Kábel oválny Cu jadro 750V CYKYLo 3Cx1,5	36,000	m	10,90	392,40	392,40					
77	345620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	3,000	kus	18,10	54,30	54,30					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 048,70**	**Sk**			**446,70**	**1 518,34**			**1 589,30**	**494,36**
		MCE - ostatné										
78	999999004	Demontáž existujúcej Eli a svietidiel	8,000	hod	240,00	1 920,00		809,04			846,90	264,06
		Stavebný robotník pri montážnych pr.	8,000	Nh	74,80	598,40	74,80 za m2					
		MCE - ostatné spolu :	**1 920,00**	**Sk**				**809,04**			**846,90**	**264,06**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 968,70**	**Sk**			**446,70**	**2 327,38**			**2 436,20**	**758,42**
		Za rozpočet celkom :	**969 926,79**	**Sk**			**563 112,37**	**53 869,50**	**3 298,35**	**3 683,54**	**37 816,70**	**15 771,17**

STAVBAR, s.r.o. Bardejov
Tačevská 1639
085 01 BARDEJOV
IČO: 36 467 031