(2)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-695-2/2005

Ružomberok 24. novembra 2005

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-695-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	f. Pavol Kurej ELEKTRO-INSSPOL Moyzesova 23 010 01 Žilina
Zastúpený		
vo veciach technických		p. Pavol Kurej Ing. Emil Hvorečný
IČO	:	10943455
DIČ	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s.
	:	číslo účtu: 0076538106/0900
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	č. ŽO – 95 / 4219Žilina živnostenský register 511 - 3328

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác„Oprava okien na budove číslo 11 - ošetrovňa v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 28. novembra 2005
Ukončenie prác : 10. decembra 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	499 950,40 Sk
DPH :	94 990,60Sk
Cena s DPH :	594 941,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik stavbár Posádkovej správy budov p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 24. novembra 2005

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Pavol Kurej
zhotoviteľ

kontrole.

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-695- 2/2005

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom	:	MO SR Bratislava
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom	:	f. Elektro-insspol , Pavol Kurej, Žilina

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 – Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk- 695- 2/2005 číslo objektu 09.19.001 - oprava okien na budove číslo 11 - ošetrovňa v objekte kasární Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikáciách k uvedeným budovám.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	:	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
		p. Miroslav Matejček	technik PO bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa	:	p.Pavol Kurej	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB - Rbk- 695 -2/2005.

V Ružomberku: 24. novembra 2005

----------	----------
za objednávateľa vedúci PSB Ing. Vladimír Tomka	za zhotoviteľa zodpovedný za BOZP a PO Pavol Kurej

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 552 PSB Ružomberok - Oprava okien b.č. 11	KP : 504.1
	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : Ružomberok	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Ružomberok	IČO :	DIČ :
03401	Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	594 941 Sk	za M3 OP	1 M	594 941 Sk	za M
1 M2 ZP	594 941 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 941 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	72 002,53	17 760,00	89 762,53
2	PSV :	70 437,87	339 750,00	410 187,87
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	142 440,40	357 510,00	499 950,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 950,40
22	DPH 19 % z : 499 950,40	94 990,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 941,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
[illegible] 010 01 ŽILINA

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

MO SR - Posádková správa budov Ružomberok
: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej
nt :

KP : 504.1
Dátum : . .
Spracoval : Martina Furtáková

Rekapitulácia kalkulácie

Stavba : 552 PSB Ružomberok - Oprava okien b.č. 11

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	59 101,28	41 341,28	17 760,00	1,984	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 661,25	30 661,25		0,134	10,566
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	89 762,53	72 002,53	17 760,00	2,119	10,566
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	7 100,11	7 100,11		0,032	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	403 574,80	63 824,80	339 750,00	0,607	
76 - KONŠTRUKCIE	410 674,91	70 924,91	339 750,00	0,640	
784 - Maľby	- 487,04	- 487,04			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	- 487,04	- 487,04			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	410 187,87	70 437,87	339 750,00	0,640	
Za rozpočet celkom :	499 950,40	142 440,40	357 510,00	2,759	10,566

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov Ružomberok**

Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Projektant :

KP [redacted] **504.1**

Dátum : . .

Spracoval : **Martina Furtáková**

Stavba : 552 PSB Ružomberok - Oprava okien b.č. 11

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	59 101,28	35 878,10	6 066,05	2 134,79	2 496,95		4 361,83	1 957,81	6 205,73	73,9
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	30 661,25	2 665,67	7 878,71	2 773,55	17,67	4 018,31	6 168,97	2 711,42	4 426,92	120,2
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	89 762,53	38 543,78	13 944,76	4 908,34	2 514,63	4 018,31	10 530,80	4 669,23	10 632,66	194,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	7 100,11	1 553,93	1 689,63	594,81			1 644,76	746,54	758,61	21,9
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	403 574,80	348 837,22	16 798,76	5 912,64	138,20		16 452,09	7 467,42	7 968,45	212,7
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	410 674,91	350 391,15	18 488,39	6 507,45	138,20		18 096,85	8 213,96	8 727,07	234,6
784 - Maľby spolu :	- 487,04									
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	- 487,04									
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	410 187,87	350 391,15	18 488,39	6 507,45	138,20		18 096,85	8 213,96	8 727,07	234,6
Za rozpočet celkom :	**499 950,40**	**388 934,94**	**32 433,16**	**11 415,80**	**2 652,83**	**4 018,31**	**28 627,65**	**12 883,19**	**19 359,74**	**428,8**

Odberateľ : **MO SR - Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**

Spracoval : **Martina Furtáková**
KP : **504.1**
Dátum : . .

Stavba : 552 PSB Ružomberok - Oprava okien b.č. 11

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a dverí z dvoch strán	83,200	m	33,50	2 787,20	300,35	968,44	341,12			791,62	385,66
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,041	m3	2 590,00	107,74	1,30 za m						
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,083	m3	2 390,00	198,84	2,39 za m						
		Omietkár	9,984	Nh	80,60	804,71	9,67 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,496	Nh	72,40	180,71	2,17 za m						
2	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	37,440	m2	332,00	12 430,08	6 886,71	1 581,09	556,35	781,37		1 764,83	859,71
		Pomocný materiál	0,342	m3	52,50	17,98	0,48 za m						
		Zmes omietková vápcem. vnút. BAUMIT MVS 25	0,884	t	4 940,00	4 370,45	116,73 za m						
		Zmes omietk. jemná štuk. vnút.BAUMITFP	0,229	t	5 750,00	1 317,51	35,19 za m						
		Zmes omietk. BAUMIT cem. prednástrek 2mm	0,262	t	4 680,00	1 226,53	32,76 za m						
		Omietkár	13,478	Nh	93,00	1 253,49	33,48 za m						
		Stavebný robotník HSV	4,305	Nh	80,60	347,03	9,27 za m						
		OMIETACI STROJ M-TEC	3,669	Sh	215,00	788,86	21,07 za m						
3	627991037	Tesnenie špár Purpenou - vysekaných rýh pre okná plastové	83,200	m	200,00	16 640,00	7 512,96	1 161,47	408,51	1 715,58		1 838,13	4 003,34
		Acetón technický 1	3,328	kg	46,50	154,75	1,86 za m						
		Purpena - tesniaci materiál	55,411	kus	157,00	8 699,55	104,56 za m						
		Ostatný materiál pre práce HSV	417,633	Sk	1,00	417,63	5,02 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	19,136	Nh	72,40	1 385,44	16,65 za m						
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	10,857	Sh	194,00	2 106,37	25,32 za m						
4	642992610	Osadenie dverných zárubní a rámov okien z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	20,000	kus	386,00	7 720,00	3 192,00	1 754,80	617,60			1 434,41	721,19
		Purpena - izolačný materiál	12,000	kus	269,00	3 228,00	161,40 za m						
		Murár	15,200	Nh	108,10	1 643,12	82,16 za m						
		Stavebný robotník HSV	1,600	Nh	89,50	143,20	7,16 za m						
5	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	24,000	m	73,50	1 764,00	226,08	600,24	211,20			490,65	235,83
		MVCJ hydrát vápenný a cement	0,024	m3	2 330,00	55,92	2,33 za m						
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,072	m3	2 410,00	173,52	7,23 za m						
		MURÁR	6,480	Nh	80,60	522,28	21,76 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,224	Nh	72,40	88,61	3,69 za m						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
6	**6119A0209**	Parapeta vnútorná s povrch.úpravou pvc rš 200 mm	24,000	m	740,00	17 760,00	17 760,00						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**59 101,28**	**Sk**			**35 878,10**	**6 066,05**	**2 134,79**	**2 496,95**		**6 319,64**	**6 205,73**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
7	941955001	Lešenie ťahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	28,800	m2	53,50	1 540,80	788,54	262,08	92,16		3,16	216,14	178,70
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	0,329	kus	680,00	223,84	7,77 za m						
		Lešenie rúrkové-koza	0,115	kus	1 340,00	154,36	5,36 za m						
		Hranoľček SM 1 S76-100 L400-600	0,023	m3	7 250,00	173,30	6,02 za m						
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,040	m3	7 000,00	286,27	9,94 za m						
		Lešenári	3,830	Nh	72,40	277,32	9,63 za m						
		Doprava materiálu v používaní	3,168	Sk	1,00	3,16	0,11 za m						
8	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - po skončení prác	48,000	m2	23,00	1 104,00	4,80	410,88	144,48			335,86	207,98
		Pomocný materiál	0,096	m3	52,50	5,04	0,11 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,672	Nh	65,30	435,68	9,08 za m						
9	967031732	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	37,440	m2	89,50	3 350,88	245,98	1 207,81	425,31			987,30	484,46
		Materiál lešenový v používaní	0,028	m3	8 850,00	248,50	6,64 za m						
		MURÁR	17,596	Nh	65,30	1 149,07	30,69 za m						
		STAVEBNÝ TESÁR	1,123	Nh	72,40	81,31	2,17 za m						
10	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	20,000	kus	9,90	198,00		78,40	27,60			64,09	27,91
		MURÁR	1,200	Nh	65,30	78,36	3,92 za m						
11	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	42,480	m2	131,00	5 564,88	833,45	1 848,30	650,79			1 510,84	721,48
		Materiál lešenový v používaní	0,095	m3	8 850,00	842,12	19,82 za m						
		MURÁR	22,132	Nh	72,40	1 602,36	37,72 za m						
		STAVEBNÝ TESÁR	3,865	Nh	72,40	279,87	6,59 za m						
12	974031134	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm- pre plast.okná	83,200	m	91,00	7 571,20	792,89	2 595,00	913,53			2 121,21	1 148,55
		Materiál lešenový v používaní	0,091	m3	8 850,00	809,95	9,74 za m						
		STAVEBNÝ TESÁR	3,744	Nh	72,40	271,06	3,26 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	37,107	Nh	65,30	2 423,10	29,12 za m						
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,567	t	257,00	2 715,71		398,27	140,22		892,59	865,21	419,42
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,213	Nh	65,30	405,73	38,40 za m						
		CESTNA DOPRAVA	910,452	Sk	1,00	910,45	86,16 za m						
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 10 km	105,670	t	8,60	908,76					480,79	290,70	137,26
		CESTNA DOPRAVA	490,308	Sk	1,00	490,30	4,64 za m						
15	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	10,567	t	201,00	2 123,96		829,72	292,07			678,23	323,94
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	12,944	Nh	65,30	845,28	79,99 za m						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	21,134	t	22,50	475,51		185,55	65,30			151,68	72,97
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,895	Nh	65,30	189,06	8,95 za m						
17	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	10,567	t	465,00	4 913,65					2 641,75	1 597,21	674,70
		Tarify v Sk	2 641,750	Sk	1,00	2 641,75	250,00 za m						
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,359	t	540,00	193,86		62,68	22,06	17,67		61,92	29,52
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,518	Nh	65,30	33,87	94,36 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,343	Nh	72,40	24,84	69,21 za m						
		Obsluha. strojov	0,070	Nh	72,40	5,12	14,26 za m						
		Pomocné stavebné stroje	0,235	Sh	75,00	17,67	49,23 za m						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**30 661,25**	**Sk**			**2 665,67**	**7 878,71**	**2 773,55**	**17,67**	**4 018,31**	**8 880,39**	**4 426,92**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**89 762,53**	**Sk**			**38 543,78**	**13 944,76**	**4 908,34**	**2 514,63**	**4 018,31**	**15 200,03**	**10 632,66**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		764 - Konštrukcie klampiarske											
19	764410210	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 100 z vonka múrika medzi oknami	7,150	m	202,00	1 444,30	246,17	372,51	131,13			527,21	167,26
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,003	t	37 600,00	145,17	20,30 za m						
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40	0,021	tis. ks	320,00	6,86	0,96 za m						
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,016	tis. ks	55,00	0,88	0,12 za m						
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,586	kg	29,00	17,00	2,38 za m						
		Priponka drôtena pozinkovaná	0,021	sto ks	326,00	6,99	0,98 za m						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	69,275	Sk	1,00	69,27	9,69 za m						
		Stavebný klampiar	3,217	Nh	72,40	232,94	32,58 za m						
		Stavebný klampiar	0,407	Nh	72,40	29,50	4,13 za m						
		Stavebný klampiar	1,229	Nh	89,50	110,06	15,39 za m						
20	764410230	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200 z vonka	24,000	m	231,00	5 544,00	1 307,76	1 317,12	463,68			1 864,09	591,35
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,025	t	37 600,00	965,56	40,23 za m						
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40	0,072	tis. ks	320,00	23,04	0,96 za m						
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,055	tis. ks	55,00	3,06	0,13 za m						
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	1,968	kg	29,00	57,07	2,38 za m						
		Priponka drôtena pozinkovaná	0,072	sto ks	326,00	23,47	0,98 za m						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	235,497	Sk	1,00	235,49	9,81 za m						
		Stavebný klampiar	10,800	Nh	72,40	781,92	32,58 za m						
		Stavebný klampiar	1,608	Nh	72,40	116,41	4,85 za m						
		Stavebný klampiar	4,680	Nh	89,50	418,86	17,45 za m						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
21	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	69,883	%	1,60	111,81							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 100,11**	**Sk**			**1 553,93**	**1 689,63**	**594,81**			**2 391,30**	**758,61**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
22	767631325	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1800 x 1118 mm	20,000	kus	1 290,00	25 800,00	7 124,00	5 558,20	1 956,40	138,20		8 011,04	3 012,16
		Purpena - izolačný materiál	4,500	kus	269,00	1 210,50	60,53 za m						
		Vrták na príklep VRT d8	2,352	kus	54,50	128,18	6,41 za m						
		Uchytka pre plast. výpl. otvor D 8x150	200,000	kus	29,50	5 900,00	295,00 za m						
		Stavebný zámočník	70,180	Nh	80,60	5 656,50	282,83 za m						
		Kladivo elektrické búracie Hilti	17,484	Sh	7,90	138,12	6,91 za m						
23	**611431011**	Okno plastové 2 krídlo otvár. . 180x118 O/OS	20,000	kus	16 700,00	334 000,00	334 000,00						
24	**611431099**	Okenný spojovací prvok výška 1800	10,000	kus	575,00	5 750,00	5 750,00						
25	767633210	Montáž okien pre beztm. zaskl. so zasklením výš. 1800 mm	119,200	m	319,00	38 024,80	1 963,22	11 240,56	3 956,24			15 908,47	4 956,29
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,357	1000 ks	1 830,00	654,40	5,49 za m						
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,357	1000 ks	3 660,00	1 308,81	10,98 za m						
		Stavebný zámočník	112,048	Nh	80,60	9 031,06	75,76 za m						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	30,515	Nh	72,40	2 209,30	18,53 za m						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**403 574,80**	**Sk**			**348 837,22**	**16 798,76**	**5 912,64**	**138,20**		**23 919,51**	**7 968,45**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**410 674,91**	**Sk**			**350 391,15**	**18 488,39**	**6 507,45**	**138,20**		**26 310,81**	**8 727,07**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		784 - Maľby											
26	784999906	Odpočet el.energie a halierové vyrovnanie	1,000	kpl	- 487,04	- 487,04							
		784 - Maľby spolu :	**- 487,04**	**Sk**									
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**- 487,04**	**Sk**									
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**410 187,87**	**Sk**			**350 391,15**	**18 488,39**	**6 507,45**	**138,20**		**26 310,81**	**8 727,07**
								32 433,16	**11 415,80**	**2 652,83**	**4 018,31**	**41 510,84**	**19 359,74**

Meno pracovníka a podpis: zam. Stanislav Ondrík

Dátum: 20.12.2011

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom