Rozpočet 2. pravidelnej kontroly IBS v objekte VaV Martin budovy č1. a 84.

	Rozsah 2. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*						
	RMS1, HRM a HRS84:						
	Ochrana priestorov:						
	Ústredňa EZS ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola vstupných modulov ATS 1802	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola pohybových detektorov PIR 1 - 4 (IR 270T)	ks	4			21,30	21,30
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS 1 - 4 (AGB 500)	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola otrasový detektor BX 1-6 (GM 560)	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola magnetického kontaktu MK 7 (MK 440)	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 01(1250)-318						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 1-2 (MK 440)	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola tamprových kontaktov krabíc KR	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola výstupných svetiel HL	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			8,50	8,50
	Expander 02(1250)-318						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozsah 2. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.		m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 3-5 (MK 440, MK 470)	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola tamprových kontaktov krabíc KR	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola výstupných svetiel HL	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	Expander 03(1201)-318						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola vstupných modulov ATS 1802	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola pohybových detektorov PIR 5,6,8 (IR 270T)	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola pohybových detektorov PIR 9,10 (IR 120C)	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola požiarnych detektorov DP 1,2	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola panic detektorov SA 2,3	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola magnetických kontaktov MK 8-11 (MK 470)	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola otrasový detektor BX 7-13 (GM 560)	ks	7			14,90	14,90
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS 5 - 8 (AGB 500)	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola detektora vlhkosti DV 1	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola detektora teploty DT 1	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola detektora zaplavenia DZ 1	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola sabotážnych poplachov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 04(1250)-219						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 6 (MK 440)	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybových detektorov PIR 12 - 15 (IR 120C)	ks	4			21,30	21,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola výstupného svetla HL	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola dverovej záclony Parador	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámku	ks	1			17,00	17,00
	/kontrola externej sirény HA1 (SD3000)	ks	1			10,60	10,60
	Expander 84(1250)-1.01						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 84,85 (MK 440)	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola pohybových detektorov PIR 85 - 86 (IR 120C)	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS 84 - 85 (AGB 500)	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola dverovej záclony Parador	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámku	ks	1			17,00	17,00
	/kontrola externej sirény HA84 (SD3000)	ks	1			10,60	10,60
	IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti počítača					10,60	10,60
	/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver					63,80	63,80
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			2,10	2,10
PS 922	***Systém proti odpočúvaniu***						
	Miestnosti: 201B,C,217						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola šumového generátora	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola piezoakustický menič SNG-MEN	ks	15			17,00	17,00
	/kontrola el.mag.menič TRN 200	ks	42			44,60	44,60
PS 922	***UTO-Kamerový systém***						
	RMS1, HRM a HRS84:						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola SKK817FLCD 17"TFT LCD panelu	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 1320n	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 8port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola optických prevodníkov METEL	ks	18			38,30	38,30
	/kontrola funkčnosti podporného osvetlenia	ks	4			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc	ks	4			6,40	6,40
	/kontrola svoriek					21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					10,60	10,60
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	7			12,80	12,80
	/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	7			7,40	7,40
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	7			14,90	14,90
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	5			7,40	7,40
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	5			7,40	7,40
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	5			42,50	42,50
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			31,90	31,90
	/kontrola svoriek					21,30	21,30
	Spolu						**1 226,90 €**

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 525 562
IČ DPH: SK2020427959

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozpočet 3. pravidelnej kontroly IBS v objekte VaV Martin budovy č1. a 84.

	Rozsah 3. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*						
	RMS1, HRM a HRS84:						
	Ochrana priestorov:						
	Ústredňa EZS ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola vstupných modulov ATS 1802	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola pohybových detektorov PIR 1 - 4 (IR 270T)	ks	4			21,30	21,30
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS 1 - 4 (AGB 500)	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola otrasový detektor BX 1-6 (GM 560)	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola magnetického kontaktu MK 7 (MK 440)	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 01(1250)-318						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 1-2 (MK 440)	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola tamprových kontaktov krabíc KR	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola výstupných svetiel HL	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			8,50	8,50
	Expander 02(1250)-318						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 3-5 (MK 440, MK 470)	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola tamprových kontaktov krabíc KR	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola výstupných svetiel HL	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	Expander 03(1201)-318						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola vstupných modulov ATS 1802	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola pohybových detektorov PIR 5,6,8 (IR 270T)	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola pohybových detektorov PIR 9,10 (IR 120C)	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola požiarnych detektorov DP 1,2	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola panic detektorov SA 2,3	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola magnetických kontaktov MK 8-11 (MK 470)	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola otrasový detektor BX 7-13 (GM 560)	ks	7			14,90	14,90
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS 5 - 8 (AGB 500)	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola detektora vlhkosti DV 1	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola detektora teploty DT 1	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola detektora zaplavenia DZ 1	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola sabotážnych poplachov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 04(1250)-219						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 6 (MK 440)	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybových detektorov PIR 12 - 15 (IR 120C)	ks	4			21,30	21,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola výstupného svetla HL	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola dverovej záclony Parador	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámku	ks	1			17,00	17,00
	/kontrola externej sirény HA1 (SD3000)	ks	1			10,60	10,60
	Expander 84(1250)-1.01						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 84,85 (MK 440)	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola pohybových detektorov PIR 85 - 86 (IR 120C)	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS 84 - 85 (AGB 500)	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola dverovej záclony Parador	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámku	ks	1			17,00	17,00
	/kontrola externej sirény HA84 (SD3000)	ks	1			10,60	10,60
	IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti počítača					10,60	10,60
	/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver					63,80	63,80
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			2,10	2,10
PS 922	***Systém proti odpočúvaniu***						
	Miestnosti: 201B,C,217						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola šumového generátora	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola piezoakustický menič SNG-MEN	ks	15			17,00	17,00
	/kontrola el.mag.menič TRN 200	ks	42			44,60	44,60
PS 922	***UTO-Kamerový systém***						
	RMS1, HRM a HRS84:						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola SKK817FLCD 17"TFT LCD panelu	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 1320n	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 8port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola optických prevodníkov METEL	ks	18			38,30	38,30
	/kontrola funkčnosti podporného osvetlenia	ks	4			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc	ks	4			6,40	6,40
	/kontrola svoriek					21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					10,60	10,60
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	7			12,80	12,80
	/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	7			7,40	7,40
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	7			14,90	14,90
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	5			7,40	7,40
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	5			7,40	7,40
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	5			42,50	42,50
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			31,90	31,90
	/kontrola svoriek					21,30	21,30
	Spolu						**1 226,90 €**

Quadriq, a.s.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
IČO 36020427959

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozpočet 4. pravidelnej kontroly IBS v objekte VaV Martin budovy č1. a 84.

	Rozsah 4. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*						
	RMS1, HRM a HRS84:						
	Ochrana priestorov:						
	Ústredňa EZS ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EZS 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola vstupných modulov ATS 1802	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola pohybových detektorov PIR 1 - 4 (IR 270T)	ks	4			21,30	21,30
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS 1 - 4 (AGB 500)	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola otrasový detektor BX 1-6 (GM 560)	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola magnetického kontaktu MK 7 (MK 440)	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 01(1250)-318						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 1-2 (MK 440)	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola tamprových kontaktov krabíc KR	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola výstupných svetiel HL	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			8,50	8,50
	Expander 02(1250)-318						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 3-5 (MK 440, MK 470)	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola tamprových kontaktov krabíc KR	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola výstupných svetiel HL	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	Expander 03(1201)-318						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola vstupných modulov ATS 1802	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola pohybových detektorov PIR 5,6,8 (IR 270T)	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola pohybových detektorov PIR 9,10 (IR 120C)	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola požiarnych detektorov DP 1,2	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola panic detektorov SA 2,3	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola magnetických kontaktov MK 8-11 (MK 470)	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola otrasový detektor BX 7-13 (GM 560)	ks	7			14,90	14,90
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS 5 - 8 (AGB 500)	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola detektora vlhkosti DV 1	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola detektora teploty DT 1	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola detektora zaplavenia DZ 1	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola sabotážnych poplachov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 04(1250)-219						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 6 (MK 440)	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybových detektorov PIR 12 - 15 (IR 120C)	ks	4			21,30	21,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola výstupného svetla HL	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola dverovej záclony Parador	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámku	ks	1			17,00	17,00
	/kontrola externej sirény HA1 (SD3000)	ks	1			10,60	10,60
	Expander 84(1250)-1.01						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola magnetických kontaktov MK 84,85 (MK 440)	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola pohybových detektorov PIR 85 - 86 (IR 120C)	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola detektorov rozbitia skla GS 84 - 85 (AGB 500)	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sabotážnych poplachov					4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola dverovej záclony Parador	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámku	ks	1			17,00	17,00
	/kontrola externej sirény HA84 (SD3000)	ks	1			10,60	10,60
	IPC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti počítača					10,60	10,60
	/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera ATS DDEserver					63,80	63,80
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			2,10	2,10
PS 922	***Systém proti odpočúvaniu***						
	Miestnosti: 201B,C,217						
	/kontrola dotiahnutia svoriek					8,50	8,50
	/kontrola výstupných napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola šumového generátora	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola piezoakustický menič SNG-MEN	ks	15			17,00	17,00
	/kontrola el.mag.menič TRN 200	ks	42			44,60	44,60
PS 922	***UTO-Kamerový systém***						
	RMS1, HRM a HRS84:						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte VaV Martin budovy č.1. a 84.	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola SKK817FLCD 17"TFT LCD panelu	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 1320n	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 8port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola optických prevodníkov METEL	ks	18			38,30	38,30
	/kontrola funkčnosti podporného osvetlenia	ks	4			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek rozvodných krabíc	ks	4			6,40	6,40
	/kontrola svoriek					21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					10,60	10,60
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery CCBS1225-LP 1/2"	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	7			12,80	12,80
	/kontrola nastavenia kamery cez počítač	ks	7			7,40	7,40
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	7			14,90	14,90
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	5			7,40	7,40
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	5			7,40	7,40
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	5			42,50	42,50
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			31,90	31,90
	/kontrola svoriek					21,30	21,30
	Spolu						**1 226,90 €**

QUADRIQ, a.s. 2009

Kasárne Martin, objekt 75 - ceny a rozsah OPaOS

Úvodné práce

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

Výkon OP a OS

Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia a vonkajšej čistoty, opatrenia pre montáž na horľavé podklady, manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti, ochranného ohradenia, ochrannej skrinky.

Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných materiálov a nehorľavosti.

Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok, poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby svetel. návestí a tlačidiel, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.

Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a proti dotyku živých častí.

Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie krytov, ich upevnenia, pevnosti a celistvosti.

Kontrola pripojenia - kontroluje sa, či vyhovuje požiadavkám bezp. a hospodárnosti, dimenzovania a istenia.

Kontrola usporiadania - kontroluje sa, či sú prístroje v správnej prevádzkovej polohe a riadne upevnené, ich prístupnosť.

Kontrola značenia zariadenia - posudzuje sa značenie vstupných svoriek na hlavnom vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných svoriek, holých a izolovaných vodičov /vrátane ich farebného značenia/. Kontrola označenia prístrojov podľa dokumentácie, obvodov /ciele obvodov/, združených obvodov, ochranných vodičov na ochrannej prípojnici s príslušnosťou ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístrojov, svoriek a svorkovníc.

Kontrola istenia - kontroluje sa hodnota istiacich prvkov a dotykových vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita istenia, zhotovenie vodičov a spojov.

Kontrola ochrany pred dotykom - posudzuje sa zhotovenie vonkajšej ochrannej svorky, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom, spôsob pripojenia vodičov do svoriek, prierez ochranného vodiča.

Kontrola ochrany proti korózii - kontroluje sa stav ochranného náteru a rozsah korózie.

Kontrola prevádzkyschopnosti - posudzuje sa zachovanie vlastností a funkcií v prevádzke, funkčnosť, stav prvkov.

Kontrola vyhotovenia - kontrolujú sa priechody konštrukciami, stenami, vzdialenosti príchytiek a podpier, výzbroj káblových kanálov a šachiet, ochrana pred šírením požiaru, upevnenie prístrojov, ohyby a odbočovania.

Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov - kontroluje sa ochrana pred mechanickým poškodením, žiarením.

Kontrola zakrytia - kontrolujú sa kryty zaisťovacích, ovládacích a inštalačných prístrojov.

Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením - kontroluje sa ochrana spotrebiča a prívodu.

Merania elektrických a fyzikálnych veličín potrebné pri odbornej prehliadke a skúške.

Záverečné práce.

Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom - prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

PS 931 Silnoprúdové rozvody

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto		Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Rozvádzač HRS		Kontrola umiestnenia zariadenia				
		Kontrola zhotovenia zariadenia				
		Kontrola značenia				
		Kontrola ochrany krytia				
		Kontrola pripojenia				
		Kontrola istenia				
		Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				

QUADRIQ, a.s. 2009

		Kontrola prevádzkyschopnosti				
	101003	Zistenie stavu rozvádzača	ks	1	10,62	10,62
	107004	Demontáž a opätovná montáž krytov rozvádzača	ks	4	3,32	13,28
	106016	Meranie základných el. veličín	meranie	5	1,49	7,45
	106006	Meranie Riso na kábloch CYKY 3C,5Cx1,5, 4	meranie	5	2,82	14,1
	106009	Meranie impedancie slučky	meranie	5	2,26	11,3
	107001	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	49,79	49,79
	103003	Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	5	9,63	48,15
	106010	Meranie odporu uzemnenia HRS	meranie	1	5,05	5,05

PS 922 Uzavretý televízny okruh

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto		Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
	107004	Demontáž a opätovná montáž krytu rozv. krabice	ks	4	3,32	13,28
	106016	Meranie základných el. veličín	meranie	4	1,49	5,96
	106006	Meranie Riso - vývod z trafa CY2,5	meranie	4	2,82	11,28
	106006	Meranie Riso - vývod z KS do kam. SYST 751/3	meranie	4	2,82	11,28
Kamery		Kontrola umiestnenia zariadenia				
		Kontrola zhotovenia zariadenia				
		Kontrola krytia				
		Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
		Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
		Kontrola prevádzkyschopnosti				
	107008	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	4	3,32	13,28
	104001	Zistenie stavu	ks	4	2,66	10,64
Rozvádzač		Kontrola umiestnenia zariadenia				
		Kontrola zhotovenia zariadenia				
		Kontrola značenia				
		Kontrola ochrany krytia				
		Kontrola pripojenia				
		Kontrola istenia				
		Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
		Kontrola prevádzkyschopnosti				
	107004	Demontáž a opätovná montáž krytu	ks	4	3,32	13,28
	106006	Meranie Riso - vývody SYKFE pre ovládanie kamier	meranie	4	2,82	11,28
	106006	Meranie Riso - VCCKD - videosignál	meranie	4	2,82	11,28
Záznamové zariadenie, monitor		Kontrola krytia				
		Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
		Kontrola ochrany pred úrazom el.prúdom				
		Kontrola prevádzkyschopnosti				
	104001	Zistenie stavu	ks	2	2,66	5,32

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto		Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Rozvádzač		Kontrola umiestnenia zariadenia				
		Kontrola zhotovenia zariadenia				
		Kontrola značenia				
		Kontrola ochrany krytia				
		Kontrola pripojenia				
		Kontrola istenia				
		Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
		Kontrola prevádzkyschopnosti				
	104001	Zistenie stavu ústredne	ks	1	2,66	2,66
	107004	Demontáž a opätovná montáž krytov	ks	1	3,32	3,32
	106016	Meranie základných el. veličín	meranie	1	1,49	1,49
	106009	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	2,26	2,26
	106012	Meranie prechodového odporu	meranie	1	2,12	2,12
	107001	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	49,79	49,79

QUADRIQ, a.s. 2009

Expander		Kontrola umiestnenia zariadenia				
		Kontrola zhotovenia zariadenia				
		Kontrola značenia				
		Kontrola ochrany krytia				
		Kontrola pripojenia				
		Kontrola istenia				
		Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
		Kontrola prevádzkyschopnosti				
	104001	Zistenie stavu prvkov	ks	1	2,66	2,66
	107004	Demontáž a opätovná montáž krytov	ks	1	3,32	3,32
	106016	Meranie základných el. veličín	meranie	1	1,49	1,49
	106009	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	2,26	2,26
	106012	Meranie prechodového odporu	meranie	1	2,12	2,12
	106006	Meranie Riso na slab. káb. WZ..	meranie	2	2,82	5,64
Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové sním. Klávesnice		Kontrola umiestnenia zariadenia				
		Kontrola zhotovenia zariadenia				
		Kontrola značenia				
		Kontrola ochrany krytia				
		Kontrola pripojenia				
	104001	Zistenie stavu prvkov	ks	29	2,66	77,14
	107008	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	29	3,32	96,28
Monitor, PC tlačiareň -revízia spotrebičov		Kontrola umiestnenia zariadenia	ks			
		Kontrola zhotovenia zariadenia	ks			
		Kontrola krytia	ks			
		Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením	ks			
		Kontrola ochrany pred úrazom el.prúdom	ks			
		Kontrola prevádzkyschopnosti	ks			
	104001	Zistenie stavu	ks	2	2,66	5,32

PS 923 Elektrická požiarna signalizácia

Rozpis k jednotlivým položkám.

a)		Kontrola funkčnosti náhradného zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný zdroj	ks	1	10,62	10,6
b)		Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení	ks	1	21,24	21,2
ba)		kontrola povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia	/			
bb)		kontrola utesnenia vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc	/			
bc)		kontrola jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora	/			
bd)		kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde	/			
be)		kontrola záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky	/			
bf)		kontrola prepojenia jednotlivých zariadení	/			
c)		Kontrola hlásičov požiaru				
ca)		kontrola funkčných parametrov hlásičov				
cb)		vizuálna a mechanická kontrola				
cc)		vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia	/			
		Tlačidlový hlásič	ks	3	5,31	15,9
		Automatický hlásič	ks	5	5,31	26,6
		Skúšobný plyn	ks	1	30,00	30,0

Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme spolu:	**628,83 €**

Quadriq, a.s.
Priemyselná
031 01
IČO: 30 259 802
IČ DPH: SK2020

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozpočet 1. pravidelnej kontroly IBS v objekte VaV Martin budova č 75

	Rozsah 1. PK IBS v objekte VaV Martin budova č. 75	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*						
	HRS 75:						
	Ochrana priestorov:						
	Ústredne EZS Digiplex:						
	/manuálna kontrola z klávesnice	ks	1			2,10	2,10
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola klávesnice	ks	11			23,40	23,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS	skr.	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek expandra	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola napájacích napätí	mer.	2			12,80	12,80
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.	mer.	2			12,80	12,80
	/kontrola stavu akumulátorov	ks	2			17,00	17,00
	/kontrola pohybových detektorov PARADOX-DIGI	ks	26			138,10	138,10
	/kontrola detektorov vlhkosti	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola detektorov zaplavenia	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola detektorov teploty	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola funkčnosti klávesníc	ks	10			21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek	ks	25			106,30	106,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek s klávesnicou	ks	2			8,50	8,50
PS 922	*UTO-Kamerový systém*						
	HRS 75:						
	/kontrola funkčnosti DIVAR BOSCH	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola LCD panelu	ks	1			4,30	4,30
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery BOSCH	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	4			25,50	25,50
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	1			4,30	4,30
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť objektív kamery	ks	4			2,10	2,10

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte VaV Martin budova č. 75	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS923	*EPS-Elektrická požiarna signalizácia*						
	Ústredňa Aritech						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS	skriňa	1			2,10	2,10
	/manuálna kontrola z klávesnice	ks	1			2,10	2,10
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola napájacích napätí	mer.	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.	mer.	1			6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola hlásičov	ks	5			26,60	26,60
	/kontrola ručný tlač. hlásič	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola aktivácie poplachu	ks	8			17,00	17,00
	Skúšobný plyn	ks	1		30,00		30,00
	Spolu						**588,30 €**

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 294
IČ DPH: SK2020

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozpočet 2. pravidelnej kontroly IBS v objekte VaV Martin budova č 75

	Rozsah 2. PK IBS v objekte VaV Martin budova č. 75	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*						
	HRS 75:						
	Ochrana priestorov:						
	Ústredne EZS Digiplex:						
	/manuálna kontrola z klávesnice	ks	1			2,10	2,10
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola klávesnice	ks	11			23,40	23,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS	skr.	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek expandra	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola napájacích napätí	mer.	2			12,80	12,80
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.	mer.	2			12,80	12,80
	/kontrola stavu akumulátorov	ks	2			17,00	17,00
	/kontrola pohybových detektorov PARADOX-DIGI	ks	26			138,10	138,10
	/kontrola detektorov vlhkosti	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola detektorov zaplavenia	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola detektorov teploty	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola funkčnosti klávesníc	ks	10			21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek	ks	25			106,30	106,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek s klávesnicou	ks	2			8,50	8,50
PS 922	*UTO-Kamerový systém*						
	HRS 75:						
	/kontrola funkčnosti DIVAR BOSCH	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola LCD panelu	ks	1			4,30	4,30
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery BOSCH	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	4			25,50	25,50
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	1			4,30	4,30
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť objektív kamery	ks	4			2,10	2,10

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte VaV Martin budova č. 75	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS923	*EPS-Elektrická požiarna signalizácia*						
	Ústredňa Aritech						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS	skriňa	1			2,10	2,10
	/manuálna kontrola z klávesnice	ks	1			2,10	2,10
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola napájacích napätí	mer.	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.	mer.	1			6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola hlásičov	ks	5			26,60	26,60
	/kontrola ručný tlač. hlásič	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola aktivácie poplachu	ks	8			17,00	17,00
	Skúšobný plyn	ks	1		30,00		30,00
	Spolu						**588,30 €**

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozpočet 3. pravidelnej kontroly IBS v objekte VaV Martin budova č 75

	Rozsah 3. PK IBS v objekte VaV Martin budova č. 75	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*						
	HRS 75:						
	Ochrana priestorov:						
	Ústredne EZS Digiplex:						
	/manuálna kontrola z klávesnice	ks	1			2,10	2,10
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola klávesnice	ks	11			23,40	23,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS	skr.	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek expandra	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola napájacích napätí	mer.	2			12,80	12,80
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.	mer.	2			12,80	12,80
	/kontrola stavu akumulátorov	ks	2			17,00	17,00
	/kontrola pohybových detektorov PARADOX-DIGI	ks	26			138,10	138,10
	/kontrola detektorov vlhkosti	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola detektorov zaplavenia	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola detektorov teploty	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola funkčnosti klávesníc	ks	10			21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek	ks	25			106,30	106,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek s klávesnicou	ks	2			8,50	8,50
PS 922	*UTO-Kamerový systém*						
	HRS 75:						
	/kontrola funkčnosti DIVAR BOSCH	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola LCD panelu	ks	1			4,30	4,30
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery BOSCH	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	4			25,50	25,50
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	1			4,30	4,30
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť objektív kamery	ks	4			2,10	2,10

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte VaV Martin budova č. 75	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS923	*EPS-Elektrická požiarna signalizácia*						
	Ústredňa Aritech						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS	skriňa	1			2,10	2,10
	/manuálna kontrola z klávesnice	ks	1			2,10	2,10
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola napájacích napätí	mer.	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.	mer.	1			6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola hlásičov	ks	5			26,60	26,60
	/kontrola ručný tlač. hlásič	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola aktivácie poplachu	ks	8			17,00	17,00
	Skúšobný plyn	ks	1		30,00		30,00
	Spolu						**588,30 €**

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozpočet 4. pravidelnej kontroly IBS v objekte VaV Martin budova č 75

	Rozsah 4. PK IBS v objekte VaV Martin budova č. 75	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*IBS-Zabezpečovací a prístupový systém*						
	HRS 75:						
	Ochrana priestorov:						
	Ústredne EZS Digiplex:						
	/manuálna kontrola z klávesnice	ks	1			2,10	2,10
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola klávesnice	ks	11			23,40	23,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EZS	skr.	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek expandra	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola napájacích napätí	mer.	2			12,80	12,80
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.	mer.	2			12,80	12,80
	/kontrola stavu akumulátorov	ks	2			17,00	17,00
	/kontrola pohybových detektorov PARADOX-DIGI	ks	26			138,10	138,10
	/kontrola detektorov vlhkosti	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola detektorov zaplavenia	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola detektorov teploty	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola aktivácie poplachu	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola funkčnosti klávesníc	ks	10			21,30	21,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek	ks	25			106,30	106,30
	/kontrola funkčnosti čítačiek s klávesnicou	ks	2			8,50	8,50
PS 922	*UTO-Kamerový systém*						
	HRS 75:						
	/kontrola funkčnosti DIVAR BOSCH	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola LCD panelu	ks	1			4,30	4,30
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery BOSCH	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola správnej činnosti 12V zdroja	ks	4			25,50	25,50
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	1			4,30	4,30
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť objektív kamery	ks	4			2,10	2,10

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte VaV Martin budova č. 75	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS923	*EPS-Elektrická požiarna signalizácia*						
	Ústredňa Aritech						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS	skriňa	1			2,10	2,10
	/manuálna kontrola z klávesnice	ks	1			2,10	2,10
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola napájacích napätí	mer.	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.	mer.	1			6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola hlásičov	ks	5			26,60	26,60
	/kontrola ručný tlač. hlásič	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola aktivácie poplachu	ks	8			17,00	17,00
	Skúšobný plyn	ks	1		30,00		30,00
	Spolu						**588,30**

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 [illegible]
IČ DPH: SK [illegible]

QUADRIQ, a.s. 2009

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB MT 23-RŠÚ/2009



Vladimír Hüber
PSB Ružomberok