ZMLUVA O DIELO č. PSB TN 7-109/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513 / 1991 v znení neskorších predpisov)

uzatvorená medzi :

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1	*Objednávateľ*	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov
	Sídlo	: Železničná 3 , 911 27 Trenčín
	Zastúpený	: Ing. Jaroslav ŠIMNO riaditeľ
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica SR
	Číslo účtu	: 7000171928/8180
	IČO	: 0030845572
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Mário JURIŠ
	(ďalej len „objednávateľ")	
1.2	*Zhotoviteľ*	: Ján SLOVÍK
	Adresa	: Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
	Zastúpený	: Ján SLOVÍK - konateľ
	IČO	: 10850201
	DIČ	: SK 1020467096
	Bankové spojenie	: VÚB
	Číslo účtu	: 120849332/0200
	Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján KOZOŇ
	Živnostenský register	: č.507-2553 Okresného úradu v Námestove
	(ďalej len „zhotoviteľ")	

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy :

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: **„Oprava sociálnych zariadení na b.č. 18 – HK Nemšová"** v rozsahu krycieho listu rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii

diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.

2.6 Veci potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarať zhotoviteľ.

2.7 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

III.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1 Miestom zhotovenia diela je objekt : Budova č.18 Nemšová

IV.

ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : dňa 08.06.2010
Termín ukončenia : dňa 30.07.2010

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

V.

CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1 Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu ako cena konečná a maximálna vo výške:

Cena bez DPH	:	3 301,25 €
DPH 19 %	:	627,36 €
Cena po zaokrúhlení	**:**	**3 929,25 €**

Slovom: Tritisícdeväťstodvadsaťdeväť € 25/100

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu.
Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.

5.3 Zhotoviteľ k faktúre priloží rozpis vykonaných prác, ocenených podľa odsúhlaseného rozpočtu a preberací protokol.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

VI.

SANKCIE

6.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

6.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% na každý deň omeškania z fakturovanej ceny.

6.3 V prípade nedoručenia faktúry v dohodnutom termíne podľa 5.1 je oprávnený objednávateľ účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.

6.4 V prípade, že zhotoviteľ nesplní predmet plnenia zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne z dôvodu preukázateľnej nesúčinnosti alebo opomenutia zo strany objednávateľa, alebo jeho povereného zástupcu alebo miestnej samosprávy, objednávateľ zabezpečí, aby mohol zhotoviteľ dokončiť realizáciu diela v dodatočnom primeranom termíne v súlade s ustanovením bodu 12.1.3 tejto zmluvy pri zachovaní ostatných ustanovení zmluvy o dielo. V tomto prípade zhotoviteľ neuhrádza objednávateľovi žiadnu zmluvnú pokutu.

VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia zmluvy v zmysle bodu 4.1 a nedoručí faktúru v súlade s bodom 5.1.

7.2 V prípade porušenia bodu 7.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.

8.2 Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.

8.3 V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela, alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.

Pozemková správa budov TRENČÍN

IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

9.2 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia nutnosti opravy závady po dobu odstránenia závady, nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

9.5 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov . Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

X.

KONTROLA

10.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou – z. Mário JURIŠ. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XI.

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.

11.3 Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný materiál na vlastné náklady.

XII.

SPOLUPÔSOBENIE

12.1 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa podmienky pre úspešnú realizáciu diela a poskytovať primeranú súčinnosť. Primeranou súčinnosťou sa pre účely tejto



zmluvy rozumie taká súčinnosť, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie zmluvy a to najmä:

12.1.1. Umožniť zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľských firiem, prístup do objektov a k technike, v ktorých budú vykonávané činnosti zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

12.1.2. Poskytnúť všetky podklady a materiály potrebné pre splnenie predmetu zmluvy najneskôr do 1 týždňa odo dňa vznesenej požiadavky zo strany zhotoviteľa.

12.1.3. Neposkytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa, sa zhotoviteľovi primerane posúva termín plnenia diela. Táto skutočnosť musí byť riešená podľa článku VI, bodu 6.4 a článku XV. bodu 15.1. tejto zmluvy.

XIII.

OSOBITNÉ UJEDNANIE

13.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.

XIV.

BOZP A POŽIARNA OCHRANA

14.1 Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

14.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.

14.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.

14.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

14.4.1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzďaľujú.

14.4.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.

14.4.3. Zhotoviteľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany zhotoviteľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný PSB Trenčín.

14.4.4. Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí zhotoviteľ.

14.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok.

14.6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z .z. a platných predpisov.

14.6.5. Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA, za zhotoviteľa určená osoba.

14.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO Jána KOZOŇA.
14.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

XV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
15.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálach, z ktorých objednávateľ obdrží 3, a zhotoviteľ 1.
15.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je krycí list rozpočtu.
15.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
15.5 Pokiaľ nie je v zmluve dojednané niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.

V Námestove dňa 7.júna 2010

V Trenčíne dňa 7.júna 2010

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV * TRENČÍN *

.....
Zhotoviteľ

.....
Objednávateľ

Ján JAGELKA RABČA

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PSB Trenčin	Miesto:	Rozpočet:
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 18	JKSO :	Spracoval: Jagelka
		Dňa: . . Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO: DIČ:
Dodávateľ:		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	3 929	1 M2 UP	3 929
1 M2 ZP	3 929	1 M	3 929

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	529,58	12,34	541,92
2	PSV:	1 267,02	1 404,04	2 671,06
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	1 796,60	1 416,38	3 212,98

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	1,00%	32,93
12	Prevádzkové vplyvy	1,00%	32,93
13	Sťažené podmienky	0,70%	23,05
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		88,91

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Pozemková správa Nemšová TRENČÍN

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		3 301,89
22	DPH 19% z:	3 301,89	627,36
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		3 929,25

F	Odpočet - pripočet

Ing. Marián MARUŠIAK

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Trenčín
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 18

Ján JAGELKA RABČA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	219,40	12,34	231,74	0,74961	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	310,18	0,00	310,18	0,04820	1,351
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	529,58	12,34	541,92	0,79781	1,351
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	139,62	0,00	139,62	0,02220	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	50,25	0,00	50,25	0,00257	0,000
722 - Vnútorný vodovod	186,83	0,00	186,83	0,02551	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	543,32	1 126,33	1 669,65	0,10873	0,244
764 - Konštrukcie klampiarske	7,80	0,00	7,80	0,00124	0,001
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	28,12	176,00	204,12	0,00027	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	13,11	16,88	29,99	0,02041	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	250,47	84,83	335,30	0,25137	0,108
784 - Maľby	47,50	0,00	47,50	0,00819	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 267,02	1 404,04	2 671,06	0,44048	0,353
Za rozpočet celkom	1 796,60	1 416,38	3 212,98	1,23829	1,704

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzok a služieb
TRENČÍN

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Trenčín
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 18

Ján JAGELKA RABČA

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	0,630	m2	9,30	5,86		0,10704	0,06744			19
2	014	61242-5921	Omietka vonk. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	0,600	m2	12,50	7,50		0,05285	0,03171			19
3	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	5,040	m2	8,20	41,33		0,04557	0,22967			19
4	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	11,270	m2	14,40	162,29		0,03675	0,41417			19
5	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	0,600	m	4,04	2,42		0,00884	0,00530			19
6	MAT	611 967114	Parapetná doska pvc š.28cm	0,600	m	20,57		12,34	0,00220	0,00132			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**231,74**			**219,40**	**12,34**		**0,74961**		**0,000**	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
7	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	7,400	m2	4,90	36,26		0,00588	0,04351			19
8	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	24,000	m2	2,34	56,16		0,00002	0,00048			19
9	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,042	m3	144,00	6,05				2,200	0,092	19
10	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	0,840	m2	2,78	2,34				0,020	0,017	19
11	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	0,23	0,23						19
12	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,468	m2	9,80	4,59		0,00225	0,00105	0,075	0,035	19
13	013	96806-2991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	0,154	m2	0,30	0,05				0,004	0,001	19
14	013	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	6,300	m	3,43	21,61		0,00050	0,00315	0,006	0,038	19
15	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	11,270	m2	2,61	29,41				0,046	0,518	19
16	013	97802-1191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	5,040	m2	6,75	34,02				0,061	0,307	19
17	013	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	5,040	m2	7,55	38,05				0,068	0,343	19
18	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,351	t	9,85	13,31						19
19	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	18,914	t	0,32	6,05						19
20	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,351	t	8,25	11,15						19
21	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	5,404	t	0,92	4,97						19
22	013	97908-9002	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládk	1,351	t	21,00	28,37						19
23	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,798	t	22,00	17,56						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**310,18**			**310,18**	**0,00**		**0,04820**		**1,351**	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**541,920**			**529,58**	**12,34**		**0,79781**		**1,351**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
24	711	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	0,640	m2	23,00	14,72		0,00350	0,00224			19
25	711	71119-3131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	5,040	m2	24,00	120,96		0,00396	0,01996			19
26	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,357	%	2,90	3,94						19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**139,62**			**139,62**	**0,00**		**0,02220**		**0,000**	
			721 - Vnútorná kanalizácia										
27	721	72117-0907	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 75	1,000	kus	13,70	13,70		0,00044	0,00044			19
28	721	72117-0909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000	kus	18,90	18,90		0,00084	0,00084			19
29	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	0,800	m	16,40	13,12		0,00161	0,00129			19
30	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	1,000	kus	3,24	3,24						19
31	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	1,000	m	0,79	0,79						19
32	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,498	%	1,00	0,50						19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**50,25**			**50,25**	**0,00**		**0,00257**		**0,000**	
			722 - Vnútorný vodovod										
33	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	4,200	m	11,50	48,30		0,00163	0,00685			19
34	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	2,300	m	11,50	26,45		0,00195	0,00449			19
35	721	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	4,000	kus	0,86	3,44						19
36	721	72213-1903	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 1	4,000	súbor	5,35	21,40		0,00083	0,00332			19
37	721	72213-1913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	2,000	súbor	24,50	49,00		0,00379	0,00758			19
38	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	4,200	m	0,87	3,65		0,00005	0,00021			19
39	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	2,300	m	1,21	2,78		0,00009	0,00021			19
40	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár	13,30	13,30		0,00176	0,00176			19
41	721	72222-0861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4 - rohový ventil	1,000	kus	1,21	1,21						19
42	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	6,500	m	1,48	9,62		0,00017	0,00111			19
43	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	6,500	m	1,01	6,57						19
44	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	1,857	%	0,60	1,11						19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**186,83**			**186,83**	**0,00**		**0,02551**		**0,000**	
			725 - Zariaďovacie predmety										
45	721	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	1,000	súbor	5,30	5,30				0,034	0,034	19
46	721	72511-2171	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	1,000	súbor	234,00	234,00		0,00055	0,00055			19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
47	721	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000	kus	3,60	3,60		0,00030	0,00030			19
48	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	4,12	4,12				0,019	0,019	19
49	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	79,50	79,50		0,01319	0,01319			19
50	721	72524-9101	Montáž sprchových kabín - dvere	1,000	súbor	15,50	15,50		0,00011	0,00011			19
51	MAT	552 1G0481	Dvere krídlové 075150.055.298 ST 80 um.sklo, biela	1,000	kus	248,00		248,00					19
52	721	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	35,00	35,00		0,00017	0,00017			19
53	MAT	552 1G0253	Vanička 074080.055 GOCEK 80 štvorec	1,000	kus	170,00		170,00					19
54	721	72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	6,70	6,70				0,034	0,034	19
55	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach	1,000	súbor	34,00	34,00		0,00262	0,00262			19
56	MAT	642 711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	1,000	kus	130,00		130,00	0,02600	0,02600			19
57	721	72553-0823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	7,95	7,95				0,155	0,155	19
58	721	72553-9103	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 125 l	1,000	súbor	59,00	59,00		0,00422	0,00422			19
59	MAT	541 2E0534	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 120/220 - 770012	1,000	kus	273,00		273,00	0,05200	0,05200			19
60	721	72553-9108	Montáž poistného ventila k elektr. zásobníkom	1,000	kus	4,85	4,85						19
61	MAT	422 505045	Ventil poistný DN20	1,000	kus	30,00		30,00	0,00280	0,00280			19
62	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	súbor	6,15	6,15		0,00004	0,00004			19
63	MAT	551 913351	Hadica pripojovacia k wc	1,000	kus	1,15		1,15	0,00016	0,00016			19
64	MAT	551 F00201	Ventil zach.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.EKO.010	1,000	kus	1,68		1,68					19
65	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	2,53	5,06				0,001	0,002	19
66	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	2,000	súbor	12,20	24,40		0,00034	0,00068			19
67	MAT	551 440040	Batéria umývadlová jednopáková nástenná TE-8130 XV -150	2,000	kus	93,50		187,00	0,00180	0,00360			19
68	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	1,000	kus	13,20	13,20		0,00009	0,00009			19
69	MAT	551 455375	Batéria sprchová nastenná 1 páková bez prísl.TS-8423 YD -150	1,000	kus	85,50		85,50	0,00220	0,00220			19
70	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	16,647	%	0,30	4,99						19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**1 669,65**			**543,32**	**1 126,33**		**0,10873**		**0,244**	
			764 - Konštrukcie klampiarske										
71	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	0,550	m	1,20	0,66				0,001	0,001	19
72	764	76471-1114	LINDAB oplechovanie parapetov rš 250	0,600	m	11,70	7,02		0,00206	0,00124			19
73	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,077	%	1,60	0,12						19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**7,80**			**7,80**	**0,00**		**0,00124**		**0,001**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
74	767	76763-1103	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm	1,000	kus	26,50	26,50		0,00027	0,00027			19
75	MAT	611 4B1633	Okno plast.1-krídlové OS -výš.90, šír.60 cm	1,000	kus	176,00		176,00					19
76	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	2,025	%	0,80	1,62						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**204,12**			**28,12**	**176,00**		**0,00027**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
77	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	0,840	m2	14,30	12,01		0,00491	0,00412			19
78	MAT	597 637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	0,857	m2	19,70		16,88	0,01900	0,01628			19
79	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,289	%	3,80	1,10						19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**29,99**			**13,11**	**16,88**		**0,02041**		**0,000**	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
80	771	78144-1905	Opravy obkladov z obklad. hutných glazovaných 250x200	36,000	kus	4,36	156,96		0,00427	0,15372	0,003	0,108	19
81	771	78147-1208	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 250x300 do tmelu	5,040	m2	17,25	86,94		0,00234	0,01179			19
82	MAT	597 671500	Obkl. ker. RAKODUR 250x200x8 OT2 I	5,141	m2	16,50		84,83	0,01670	0,08585			19
83	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,287	%	2,00	6,57						19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**335,30**			**250,47**	**84,83**		**0,25137**		**0,108**	
	784 - Maľby												
84	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	27,300	m2	1,74	47,50		0,00030	0,00819			19
			784 - Maľby spolu:	**47,50**			**47,50**	**0,00**		**0,00819**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**2 671,06**			**1 267,02**	**1 404,04**		**0,44048**		**0,353**	
			Za rozpočet celkom	**3 212,98**			**1 796,60**	**1 416,38**		**1,23829**		**1,704**	



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu : ZoD-PSB TN-7-109/2010.



Daniela Kozárcová
odborný referent
Posádková správa budov Trenčín