PSB- 313-2/or

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 25/2005

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Na základe zmien v rozsahu prác, dodávok zariaďovacích predmetov a po vzájomnej dohode zmluvných strán sa v zmluve o dielo mení nasledovné:

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ diela – zhotoviteľ:

TOPNAM s.r.o
Orechová 1002/6
093 03 Vranov nad Topľou

Zastúpený: Róbert Spústa tel.: 057/4880911
Vybavuje: Róbert Spústa tel.: 057/4880911

IČO: 31686478
DIČ: 2020527872
IČ DPH: SK 2020527872
Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 1820541632/0200
Zapísaný v obchodnom registri pri OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl.č. 1582/P

1.2.1. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť
962 63 Pliešovce

Zodpov. zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť
Vybavuje: Ing. BELLÁK Alexander tel. 0960 465 707
fax: 0960 465 779
IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180

Článok III.
Predmet diela

Dopĺňa sa bod 3.1. o nasledovný text:

Na základe požiadaviek na naviac práce Šb Log GŠ OSSR a užívateľa – VÚ 4558 Lešť pre zabezpečenie medzinárodného cvičenia RCHBO KOOPERATÍVA 2005 bude predmet diela zrealizovaný v zmysle upraveného ponukového rozpočtu, tvoriaceho súčasť Dodatku č. 1 k ZOD č. 25/2005.

Článok V.
Cena diela

Mení sa bod 5.1. nasledovne:
Vymazuje sa:

Základ DPH 19% : 1. 258. 534,46,- Sk
DPH 19% : 239. 121,50,- Sk
Cena s DPH celkom zaokrúhlene: 1. 497.656,- Sk

Dopisuje sa:

Cena diela podľa upraveného ponukového rozpočtu:

Základ DPH 19% : 1. 269 767,30,- Sk
DPH 19% : 241. 255,80,- Sk
Cena s DPH celkom : 1. 511 023,10,- Sk

Ostatné ujednania zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ diela a 2 objednávateľ.

V LOM dňa 29.7.2005 V LOM dňa 29.7.2005

Za zhotoviteľa: SPUSTA Róbert
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa: Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB

TOPNAM s.r.o.
Orechová 1002/ 6
093 03 Vranov nad Topľou
tel.: 057/ 442 29 23, tel./ fax: 057/ 488 09 11

Posádková správa LEŠŤ

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
PRIPRAVOVANÁ FIN. OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A S USTANOVENIAMI OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Dátum: 29.7.2001 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
26. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

UPRAVENÝ ROZPOČET

Názov stavby	**Oprava ubytovne 300 ZT Slávia-VÚ 4558 Lešť**	JKSO	
Názov objektu	**Ubytovňa 300 ZT Slávia -VÚ 4558 Lešť**	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Zábava ,Pliešovce 962 63
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Posadková správa budov Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	Topnam s.r.o.Vranov nad/Topľou		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Spusta		145

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	377 401	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	467 648	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	375 167	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	31 351				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		1 251 567	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		18 200	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			1 269 767,30
24	19%	1 269 767,30	DPH	241 255,80
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**1 511 023,10**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Posádková správa budov LEŠŤ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

TOPNAM s.r.o.
Orechová 1002/ 6
093 03 Vranov nad Topľou
tel 057/ 442 29 23, tel./ fax: 057/ 488 09 11

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Oprava ubytovne 300 ZT Slávia-VÚ 4558 Lešť
Objekt : Ubytovňa 300 ZT Slávia -VÚ 4558 Lešť
JKSO :
EČO :

Objednávateľ : Posadková správa budov Lešť
Zhotoviteľ : Topnam s.r.o.Vranov nad/Topľou
Spracoval : Spusta

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	6 392,00	6 392,00	1,590
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	187 792,92	187 792,92	37,751
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	161 218,57	161 218,57	0,634
99	Presun hmôt HSV	0,00	21 997,69	40 197,69	0,000
	HSV Celkom	**0,00**	**377 401,18**	**395 601,18**	**39,974**
713	Izolácie tepelné	0,00	2 308,00	2 308,00	0,017
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	2 223,00	2 223,00	0,011
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00	10 731,00	10 731,00	0,011
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	147 116,50	26 751,50	173 868,00	0,542
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	371,20	326,00	697,20	0,002
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00	102,80	102,80	0,000
766	Konštrukcie stolárske	108 753,10	8 700,49	117 453,59	0,682
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	21 179,10	21 179,10	0,006
771	Podlahy z dlaždíc	0,00	15 374,80	15 374,80	0,265
776	Podlahy povlakové	108 242,52	47 001,65	155 244,17	4,702
777	Podlahy syntetické	0,00	6 734,40	6 734,40	0,075
781	Dokončovacie práce a obklady	0,00	97 010,23	97 010,23	1,418
783	Dokončovacie práce - nátery	216,00	95 550,72	95 766,72	0,316
784	Dokončovacie práce - maľby	102 948,30	41 173,56	144 121,86	5,959
	PSV Celkom	**467 647,62**	**375 167,25**	**842 814,87**	**14,006**
21-M	Elektromontáže	0,00	4 377,30	21 515,40	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	0,00	9 469,85	9 469,85	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	366,00	366,00	0,000
	M Celkom	**0,00**	**14 213,15**	**31 351,25**	**0,000**
	Celkom	**467 647,62**	**766 781,58**	**1 269 767,30**	**53,980**

TOPNAM s.r.o.
Orechová 1002/6
093 03 Vranov nad Topľou
tel.: 057/ 442 29 23, tel./ fax: 057/4

ROZPOČET

Stavba : Oprava ubytovne 300 ZT Slávia-VÚ 4558 Lešť JKSO :

Objekt : Ubytovňa 300 ZT Slávia -VÚ 4558 Lešť EČO :

Objednávateľ : Posadková správa budov Lešť Spracoval : Spusta

Zhotoviteľ : Topnam s.r.o.Vranov nad/Topľou

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
1	011	342254611	Priečky z dosiek alebo tvárnic pórobetónových, plynobetón. alebo plynosilikát., hr. 90-100 mm	M2	16,000	399,50	6 392,00
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**6 392,00**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
141	011	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	M2	65,000	250,30	16 269,50
7	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	M	128,000	32,60	4 172,80
3	011	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	M2	183,580	104,70	19 220,83
4	011	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	285,000	158,80	45 258,00
5	011	612456211	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou pre postrek	M2	350,000	22,00	7 700,00
129	011	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm	M2	54,000	205,00	11 070,00
139	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	384,740	216,20	83 180,79
6	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	5,000	184,20	921,00
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**187 792,92**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
8	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	350,000	64,30	22 505,00
9	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	600,000	62,10	37 260,00
10	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	M3	5,400	1 769,41	9 554,81
11	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	KUS	6,000	7,60	45,60
12	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	KUS	28,000	12,90	361,20
13	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	KUS	1,000	19,60	19,60
14	013	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm -0,05 t	M	5,000	92,10	460,50
15	013	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 70 mm a š. do 150 mm-0,016 t	M	40,000	63,30	2 532,00
16	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	M2	350,000	48,20	16 870,00
17	013	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	M2	237,580	100,50	23 876,79
18	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	M2	237,580	51,20	12 164,10
19	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	15,600	141,10	2 201,19
20	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	245,808	15,80	3 883,80
124	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	T	15,600	95,90	1 496,01
125	006	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	T	1 236,151	10,40	12 855,97
123	006	979093111	Poplatok za uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	T	15,600	970,00	15 132,00
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**161 218,57**
		99	**Presun hmôt HSV**				
140	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	39,974	550,30	21 997,69
127	HZS	HZS-010	Oprava existujúceho elektrického zariadenia	hod	52,000	350,00	18 200,00
		99	**Presun hmôt HSV**				**40 197,69**
			HSV Celkom				**395 601,18**
			Práce a dodávky PSV				
		713	**Izolácie tepelné**				
33	713	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	40,000	57,70	2 308,00
		713	**Izolácie tepelné**				**2 308,00**
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
34	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	10,000	202,60	2 026,00
35	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	5,000	39,40	197,00
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**2 223,00**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				
38	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	M	25,000	34,50	862,50
39	721	722130831	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových násteniek 0,00022 t	KUS	11,000	22,70	249,70
36	721	722171221	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3,3	M	40,000	203,20	8 128,00
40	721	722181812	Demontáž pistených pásov z rúr do D50 0,00023 t	M	25,000	14,40	360,00
37	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	KUS	11,000	102,80	1 130,80
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**10 731,00**
		725	**Zdravotechnika - zariad. predmety**				
59	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	SUB	6,000	109,10	654,60
41	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	SUB	6,000	534,20	3 205,20
42	MAT	6423003500	Wc kombi 32236 Manhat I.A zadný rovný odpad	kus	6,000	3 325,50	19 953,00
43	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	KUS	6,000	52,50	315,00
60	721	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	SUB	5,000	80,30	401,50
44	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	SUB	5,000	595,80	2 979,00
137	MAT	5516231900	Uzávierka zápachová umyvadlová HL 134.1C D 40 mm	KUS	5,000	965,00	4 825,00
45	MAT	6425211500	Pisoár biely 4406 V	kus	5,000	2 985,60	14 928,00
61	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	SUB	5,000	72,00	360,00
165	721	725210822	Demontáž umyvadiel bez výtokových armatúr	KPL	8,000	84,30	674,40
46	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	SUB	13,000	555,60	7 222,80
47	MAT	6420140610	Sanitárna keramika JIKA umývadlo 60cm biele	ks	5,000	2 530,00	12 650,00
48	721	725249101	Montáž sprchovej kabínkových dverí plastov	SUB	12,000	238,40	2 860,80
49	MAT	5522300300	Sanitárna keramika RAVAK - CAMPANULA čelný panel 170cm	ks	12,000	5 815,00	69 780,00
131	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	SUB	1,000	113,40	113,40
132	MAT	5523400000	Výlevka keramická diturvitová č.701	kus	1,000	5 920,00	5 920,00
133	MAT	551575100	Výtoková armatúra-studnička pitná G 1/2"	ks	2,000	1 250,00	2 500,00
134	MAT	5514109000	Ventil rohový tlačítkový pisuárový G1/2" s rúrkou a ružicou	kus	5,000	1 190,50	5 952,50
130	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	SUB	1,000	418,40	418,40
62	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných G 1/2"	KUS	25,000	22,70	567,50
50	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	SUB	15,000	83,90	1 258,50
51	MAT	5514009000	Ventil výtokový ramienkový G 1/2"	kus	15,000	640,00	9 600,00
52	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	SUB	11,000	99,90	1 098,90
53	MAT	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	6,000	168,00	1 008,00
157	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	SUB	13,000	43,20	561,60
153	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	KUS	13,000	123,30	1 602,90
158	721	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1 0,00225 t	KUS	3,000	94,80	284,40
161	721	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej G 1/2"	KUS	3,000	190,30	570,90
154	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,umývadlová do D 40	KUS	13,000	80,50	1 046,50
136	721	725930801	Demontáž lekárskych zariadení,kloktacia misa alebo pitný fontánok 0.00338 t	SUB	2,000	43,60	87,20
135	721	725939101	Montáž pitného fontánka G 1/2	SUB	2,000	234,00	468,00
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**173 868,00**
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				
63	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	M	4,000	12,90	51,60
64	731	733191914	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	KUS	4,000	68,60	274,40
65	MAT	4225703100	Guľový ventil ARCO FF,PN 30 G 3/4"	ks	2,000	185,60	371,20
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**697,20**
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				
66	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	KUS	2,000	51,40	102,80
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**102,80**
		766	**Konštrukcie stolárske**				
67	766	766652112	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	KUS	33,000	193,40	6 382,20

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
68	766	766654221	Montáž dverového krídla nekompletiz.kývavého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	KUS	1,000	382,50	382,50
70	766	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	KUS	28,000	56,70	1 587,60
71	766	766695232	Montáž prahu dverí,dvojkrídlových	KUS	1,000	77,30	77,30
72	MAT	6118711600	Prah dubový dl 62 šír 10	kus	1,000	98,50	98,50
73	MAT	6118715600	Prah dubový dl 82 šír 10	kus	9,000	131,00	1 179,00
74	MAT	6118717600	Prah dubový dl 92 šír 10	kus	18,000	148,00	2 664,00
75	MAT	6118725600	Prah dubový dl 147 šír 10	kus	1,000	253,60	253,60
76	MAT	5533198000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm I	kus	5,000	628,40	3 142,00
77	MAT	6116011900	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	6,000	1 850,00	11 100,00
79	MAT	6116019200	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	9,000	2 940,00	26 460,00
80	MAT	6116020900	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 prefa	kus	18,000	3 260,00	58 680,00
81	MAT	6116029700	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 145x197 prefa	kus	1,000	5 176,00	5 176,00
89	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	T	0,682	397,20	270,89
		766	**Konštrukcie stolárske**				**117 453,59**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
83	767	767132812	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných 0,018t	M2	16,000	181,00	2 896,00
85	767	767195110	Výroba deliacej steny chodby 3500x900x3000mm	KUS	1,000	15 603,00	15 603,00
82	767	767662120	Montáž deliacej steny privarením 3500x900x3000mm	M2	10,500	226,80	2 381,40
84	767	767996801	Demontáž oceľových dverí 600mm	KG	6,000	23,90	143,40
138	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	0,261	595,00	155,30
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**21 179,10**
		771	**Podlahy z dlaždíc**				
86	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	M2	54,000	249,20	13 456,80
87	771	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	M2	54,000	34,10	1 841,40
88	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	T	0,265	289,04	76,60
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**15 374,80**
		776	**Podlahy povlakové**				
93	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	M	320,000	6,00	1 920,00
90	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	M	320,000	11,60	3 712,00
91	775	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	M2	387,900	75,70	29 364,03
94	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	M2	387,900	17,90	6 943,41
92	775	776996110	Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	M2	387,900	9,90	3 840,21
95	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	4,702	259,89	1 222,00
96	MAT	1457075500	Profil obdĺžnikový zváraný 3603330 60x40x3	t	0,065	34 721,50	2 256,90
97	MAT	1457435500	Profil štvorcový zváraný 3500925 40x3	t	0,196	34 721,00	6 805,32
98	MAT	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	443,000	197,70	87 581,10
99	MAT	2837710200	Mirelon 22x6 na izoláciu potrubia	M	40,000	32,10	1 284,00
100	MAT	2846021000	Podlahový soklík z mäkčeného PVC	m	336,000	30,70	10 315,20
		776	**Podlahy povlakové**				**155 244,17**
		777	**Podlahy syntetické**				
101	773	777556302	Syntetické podlahy - vyhladenie cementových poterov Unifil P	M2	37,590	54,10	2 033,62
102	773	777615116	Syntetické podlahy - náter betonových podláh 1-násobný Acidom	M2	37,590	124,50	4 679,99
103	773	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	T	0,075	276,60	20,79
		777	**Podlahy syntetické**				**6 734,40**
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				
104	771	781415013	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 150 x 150 mm	M2	25,000	357,30	8 932,50
105	771	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	M2	158,800	329,00	52 245,20
106	771	781419701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	M2	158,580	116,60	18 490,43
151	771	781541210	Montáž okrasných líšt vonkajších a vnútorných kútov lištou PVC 8mm	M	102,000	166,00	16 932,00
164	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	T	1,418	289,15	410,10
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**97 010,23**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				
108	783	783124120	Nátery ocef.konštr. syntetické stredných "B" a plnostenných "D" dvojnásobné	M2	41,000	44,00	1 804,00
113	783	783218990	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr.,prípl. k cene za nátery pevných mreží alebo stien za pev. mre	M2	10,500	12,00	126,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
114	783	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	M2	19,500	72,50	1 413,81
109	783	783312220	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových farby slonovej kosti dvojnás. 1x email	M2	106,000	82,50	8 745,00
110	783	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	M	210,000	23,80	4 998,00
152	MAT	3481201000	Starter Philips S10 4-60W	ks	15,000	14,40	216,00
115	783	783613920	Oprava náterov stolár.výrobkov olejové farby bielej jednonásobné 1x emailovaním a 1x plným tmelením	M2	18,920	144,10	2 726,41
112	783	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	M2	415,000	106,20	44 073,00
111	783	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	M2	415,000	76,30	31 664,50
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**95 766,72**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				
118	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	520,000	11,90	6 188,00
119	MAT	5976405100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 2 IIa	m2	62,100	398,00	24 715,80
121	MAT	5976563600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x100 tr.oteruvzdornosti II IIa	m2	182,400	375,00	68 400,00
122	MAT	5976559000	Obkladačky keram. glaz. hl. B 150x150 tr.oter. III	m2	28,750	342,00	9 832,50
116	784	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	350,000	4,90	1 715,00
128	784	784452271	Maľby z mallarskych zmesí tekutých Primalex, Supertex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	M2	1 551,400	15,40	23 891,56
117	784	784496100	Ostatné maliarske práce výšky do 5,00 m napustenie fermežou jednonásobné	M2	415,000	22,60	9 379,00
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**144 121,86**
			PSV Celkom				**842 814,87**
			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**				
21	921	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	KUS	[illegible]	4,70	70,50
22	MAT	3450908000	Viečko V 68	ks	15,000	8,50	127,50
23	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	12,000	68,10	817,20
24	MAT	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	12,000	65,00	780,00
147	921	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P	KUS	12,000	51,60	619,20
25	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	KUS	12,000	82,90	994,80
26	MAT	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvoj.,polzap	ks	[illegible]	87,90	1 054,80
29	MAT	3470305800	Trubica OSRAM L 36W/31-830	ks	30,000	85,50	2 565,00
148	MAT	4290004000	Ventilátor M 3150	KS	1,000	1 350,00	1 350,00
30	MAT	3470148600	Žiarovka IM 60W E27	ks	30,000	35,20	1 056,00
144	MAT	3480100800	Sviet.AMI strop.1x60W	ks	18,000	510,00	9 180,00
145	921	210200007	Svietidlo žiarovkové - 1 x 60 W, stropné	KUS	18,000	104,20	1 875,60
146	MAT	3450300100	Zásuvka domová zapustená 10/16A 250V	ks	12,000	85,40	1 024,80
		21-M	**Elektromontáže**				**21 515,40**
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				
149	924	240010031	Montáž ventilátorar axiálny . Veľkosť : do 200	KUS	1,000	294,25	294,25
31	924	240050095	Montáž vykurovacej jednotky ZHA podľa PL 127209	KUS	1,000	4 459,00	4 459,00
32	924	240110016	Demontáž vykurovacej jednotky ZHA podľa PL 127209	KUS	2,000	2 358,30	4 716,60
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**9 469,85**
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				
150	946	460680022	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	KUS	1,000	366,00	366,00
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**366,00**
			M Celkom				**31 351,25**
			Celkom				**1 269 767,30**

TOPNAM s.r.o.
Orechová 1002/ 6
093 03 Vranov nad Topľou
tel.: 057/ 442 29 23, tel./ fax: 057/ 4

KRYCÍ LIST KALKULÁCIE

Názov stavby	**Oprava ubytovne 300 ZT Slávia-VÚ 4558 Lešť**	JKSO	
Názov objektu	**Ubytovňa 300 ZT Slávia -VÚ 4558 Lešť**	EČO	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Posadková správa budov Lešť		
Zhotoviteľ	Topnam s.r.o.Vranov nad/Topľou		
Spracoval	Spusta		
Rozpočet		Dňa	Položiek: 144

	Počet normohodín	2 652
1	Materiál	670 784
2	Mzdy	256 908
3	OPN	12 863
	z toho stroje	12 863
	tarify	0
	odvody	0
4	Poddodávky	0
	Priame spracovacie náklady [2+3]	**269 770**
	Priame náklady [1+2+3+4]	**940 555**
5	Výrobná réžia	219 228
6	Správna réžia	2 501
	Nepriame náklady [5+6]	**221 729**
7	Zisk	91 873
8	Nekalkulované položky	15 603
	Cena	**1 269 767**

TOPNAM s.r.o.
Orechová 1002/ 6
093 03 Vranov nad Topľou
tel.: 057/ 442 29 23, tel./ fax: 057/

REKAPITULÁCIA KALKULÁCIE

Stavba : Oprava ubytovne 300 ZT Slávia-VÚ 4558 Lešť JKSO :
Objekt : Ubytovňa 300 ZT Slávia -VÚ 4558 Lešť EČO :

Objednávateľ : Posadková správa budov Lešť Spracoval : Spusta
Zhotoviteľ : Topnam s.r.o.Vranov nad/Topľou

Kód	Popis	Náklad celkom	Materiál	Mzdy	Stroje	OPN	Réžie	Zisk
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	6 392	3 969	1 027	0	0	1 027	370
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	187 793	76 645	46 929	248	0	47 003	16 952
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	161 218	13 996	63 680	9 600	0	51 894	22 023
99	Presun hmôt HSV	40 198	0	23 552	2 244	0	8 536	5 866
	HSV Celkom	**395 601**	**94 610**	**135 187**	**12 092**	**0**	**108 459**	**45 211**
713	Izolácie tepelné	2 308	396	665	0	0	930	319
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 223	748	630	0	0	599	246
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	10 731	1 878	3 783	0	0	3 594	1 475
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	173 868	157 124	7 156	0	0	6 798	2 791
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	697	525	74	0	0	70	29
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	103	10	40	0	0	38	16
766	Konštrukcie stolárske	117 454	108 880	3 761	0	0	3 385	1 429
767	Konštrukcie doplnkové kovové	21 179	348	1 822	640	0	1 895	871
771	Podlahy z dlaždíc	15 375	5 372	4 387	0	0	3 949	1 667
776	Podlahy povlakové	155 244	127 768	11 945	131	0	10 803	4 576
777	Podlahy syntetické	6 734	3 736	1 314	0	0	1 183	499
781	Dokončovacie práce a obklady	97 010	13 987	36 419	0	0	32 777	13 839
783	Dokončovacie práce - nátery	95 767	22 866	31 982	0	0	28 784	12 153
784	Dokončovacie práce - maľby	144 122	115 400	12 608	0	0	11 348	4 791
	PSV Celkom	**842 814**	**559 036**	**116 586**	**771**	**0**	**106 152**	**44 702**
21-M	Elektromontáže	21 515	17 138	1 462	0	0	2 311	604
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	9 470	0	3 549	0	0	4 614	1 306
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	366	0	122	0	0	193	50
	M Celkom	**31 352**	**17 138**	**5 134**	**0**	**0**	**7 118**	**1 960**
	Celkom	**1 269 767**	**670 784**	**256 908**	**12 863**	**0**	**221 729**	**91 873**

TOPNAM s.r.o.
Orechová 1002/ 6
093 03 Vranov nad Topľou
tel.: 057/ 442 29 23, tel./ fax: 057/