Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-198/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 703/06

ZMLUVA O DIELO č. 198/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : Ján Slovík – súkromný podnikateľ
Sídlo : Kliňanská cesta 567, Námestovo
Štatutárny zástupca : Ján Slovik
IČO : 10850201
DIČ : 1020467096
Bankové spojenie : VÚB Námestovo
Č.účtu : 120849332/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

Oprava elektroinštalácie b.č. 5 – DK Poprad

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 22.11. 2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12.12.2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

Posádková správa budov * Poprad *

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt DK Poprad

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	280 251,23
DPH 19%	53 247,70
Cena celkom vrátane DPH	**333 499,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. – O ochrane utajovaných skutočností
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 22.11.2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Poprad	č. 24340301	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava elektroinštalácie v budove č. 5	č. 6110902	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	333 499 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	333 499 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	333 499 Sk	za M2 ZP	1 M	333 499 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	43 572,95		43 572,95
2	PSV :			
3	MCE :	65 536,63	171 141,65	236 678,28
4	iné :			
5	Súčet :	109 109,58	171 141,65	280 251,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	280 251,23
22	DPH 19 % z: 280 251,23	53 247,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	333 499,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Poprad

Objekt :Oprava elektroinštalácie v budove č. 5

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	8 205,12	8 205,12		3,920		2,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	35 367,83	35 367,83		0,366	0,732	12,62
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	43 572,95	43 572,95		4,287	0,732	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	236 678,28	65 536,63	171 141,65	0,253		84,45
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	236 678,28	65 536,63	171 141,65	0,253		
Za rozpočet celkom :	280 251,23	109 109,58	171 141,65	4,540	0,732	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Poprad
Objekt :Oprava elektroinštalácie v budove č. 5

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	36,630	m2	224,00	8 205,12	3 648,34	1 804,39	635,16			1 474,95	642,26	21,6
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**8 205,12**	**Sk**			**3 648,34**	**1 804,39**	**635,16**			**1 474,95**	**642,26**	**21,6**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
2	974032121	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál hl. do 3 cm š. 3 cm	732,600	m	43,50	31 868,10	7 362,63	9 699,62	3 413,91			7 928,67	3 463,26	135,5
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,733	t	268,00	196,44		30,03	10,56		64,92	63,80	27,10	0,4
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,262	t	8,90	91,33					48,94	29,60	12,78	
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,733	t	215,00	157,59		62,58	22,02			51,16	21,82	0,8
6	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,733	t	24,00	17,59		7,00	2,46			5,72	2,40	0,1
7	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	0,733	t	780,00	571,74				571,74				
8	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,287	t	575,00	2 465,02		813,84	286,45	229,35		803,92	331,45	11,1
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**35 367,83**	**Sk**			**7 362,63**	**10 613,09**	**3 735,43**	**801,09**	**113,87**	**8 882,87**	**3 858,84**	**148,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**43 572,95**	**Sk**			**11 010,97**	**12 417,48**	**4 370,59**	**801,09**	**113,87**	**10 357,82**	**4 501,10**	**169,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
9	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	23,000	kus	24,00	552,00								
10	345600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	23,000	kus	3,55	81,65	81,65							
11	210010311	Škatuľa KO D68, odbočovacia kruhová bez zapojenia	30,000	kus	50,50	1 515,00								
12	345610K01	Škatuľa KO odbočovacia KU 68-1902, D75x42	30,000	kus	10,80	324,00	324,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
13	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	67,000	kus	16,60	1 112,20								
14	210100251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	4,000	kus	90,00	360,00								
15	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	9,000	kus	119,00	1 071,00		289,98	102,06			410,40	268,56	3,0
16	345300D06	Spínač rad.1 DS-A01 0S.0, Variant	9,000	kus	98,00	882,00	882,00							
17	210110023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	9,000	kus	125,00	1 125,00		305,46	107,55			432,31	279,68	3,1
18	345313D06	Prepínač rad.5 DS-A05 0S.0, Variant	9,000	kus	119,00	1 071,00	1 071,00							
19	210110025	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7	5,000	kus	134,00	670,00		208,90	73,55			295,65	91,90	2,1
20	345328D06	Prepínač rad.7 DS-A07 0S.0, Variant	5,000	kus	143,00	715,00	715,00							
21	210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	18,000	kus	103,00	1 854,00								
22	345400D06	Zásuvka 1-nás. DZ-A1 0S, Variant	18,000	kus	91,00	1 638,00	1 638,00							
23	210111102	Zásuvka priemys. nástenná IP44, 32A/500V, 2P+Z	3,000	kus	109,00	327,00								
24	358001D11	Zásuvka nástenná 32A, IP67, 2P+Z : IZG 3232	3,000	kus	320,00	960,00	960,00							
25	210160682	Montáž elektromera 3-fáz, bez zapojenia	3,000	kus	84,00	252,00								
26	389011C51	Elektromer digitálny 3-fáz ME3 - 17075 (4MD) 3x400V-AC	3,000	kus	5 400,00	16 200,00	16 200,00							
27	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	3,000	kus	351,00	1 053,00		328,38	115,59			464,75	144,28	3,4
28	357010H04	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 Z 25A P0, IP43/20, "Z"	2,000	kus	5 660,00	11 320,00	11 320,00							
29	357010H07	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 Z 63A P0, IP43/20, "Z"	1,000	kus	6 450,00	6 450,00	6 450,00							
30	210190071	Montáž rozvádzača, skriňový-nedeliteľný do 500 kg	1,000	kus	1 200,00	1 200,00		374,27	131,74			529,69	164,30	3,9
31	357000080	Rozvádzač HR bez merania	1,000	ks	22 700,00	22 700,00	22 700,00							
32	210201011	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	7,000	kus	212,00	1 484,00		462,42	162,75			654,45	204,38	4,8
33	3482E0198	Svietidlo stropné žiarivk. 231 66 08 Z 36 W IP 20	7,000	kus	2 000,00	14 000,00	14 000,00							
34	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	30,000	kus	195,00	5 850,00		1 827,00	643,20			2 585,70	794,10	19,1
35	3482E0238	Svietidlo stropné žiarivk. 231 69 08 2xZ 36 W IP 20	30,000	kus	3 160,00	94 800,00	94 800,00							
36	210800101	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 2x1,5	22,000	m	17,30	380,60		102,96	36,30			145,71	95,63	1,0
37	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	233,200	m	15,00	3 498,00		1 091,37	384,78			1 544,60	477,24	11,4
38	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	339,900	m	15,00	5 098,50		1 590,73	560,83			2 251,32	695,61	16,6

Stavba :PSB Poprad

Objekt :Oprava elektroinštalácie v budove č. 5

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
39	210800109	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x1,5	55,000	m	17,30	951,50		257,40	90,75			364,29	239,06	2,6
40	210800116	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x2,5	82,500	m	18,00	1 485,00		402,60	141,90			569,79	370,71	4,2
41	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	2 009,805	%	6,00	12 058,83								
42	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	45,000	hod	307,00	13 815,00		4 302,00	1 514,25			6 088,51	1 910,24	45,0
43	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov-zapojenie elektromerov	6,000	hod	307,00	1 842,00		573,60	201,90			811,81	254,69	6,0
44	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	26,000	hod	307,00	7 982,00		2 485,60	874,90			3 517,80	1 103,70	26,0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**236 678,28**	**Sk**			**171 141,65**	**14 602,67**	**5 142,05**			**20 666,78**	**7 094,08**	**152,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**236 678,28**	**Sk**			**171 141,65**	**14 602,67**	**5 142,05**			**20 666,78**	**7 094,08**	**152,7**
		Za rozpočet celkom :	**280 251,23**	**Sk**			**182 152,62**	**27 020,16**	**9 512,65**	**801,09**	**113,87**	**31 024,60**	**11 595,19**	**322,4**