Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-PP - 27 - 70/2007
s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov

KF 123/07

ZMLUVA O DIELO č. PSB PP-27-70/2007

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO	:	00805203
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ	:	SLOKO s.r.o.
Sídlo	:	Kliňanská cesta 567, Námestovo
Štatutárny zástupca	:	Ján Slovík
IČO	:	36430013
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Č.účtu	:	1981026658/0200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Výmena okien a hygienické maľby a nátery b.č. 1 – KJB – VÚ 8838 Poprad-Stráže“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 23. apríl 2007
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 31. máj 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a

Posádková správa budov * Poprad *

jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 8838 Poprad-Stráže

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	336 121,94
DPH 19%	63 863,20
Cena celkom vrátane DPH	**399 985,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa ,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

Pozemková správa Poprad

Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Miroslav Csik

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Posádková správa budov Poprad

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. – O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 23.4.2007

Posádková správa budov * Poprad *

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Poprad	č. 24340301	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Výmena okien, hygienické maľby a nátery KJB budova č.1 Stráže	č. 7011802	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	399 985 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	399 985 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	399 985 Sk	za M2 ZP	1 M	399 985 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	33 884,22	5 940,00	39 824,22
2	PSV :	129 787,81	166 509,91	296 297,72
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	163 672,03	172 449,91	336 121,94

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	336 121,94
22	DPH 19 % z : 336 121,94	63 863,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	399 985,00

F	Odpočet - prípočet	

MARTIN BEDNÁR

cenár OPRAVY/ÚDRŽBY

MINISTERSTVO OBRANY SR

Poštová správa budov Poprad

Tlačivo : ODIS A10

...vateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Poprad

Objekt : Výmena okien, hygienické maľby a nátery KJB budova č.1 Stráže

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	15 441,50	15 441,50		2,073		4,59
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	17 553,32	11 613,32	5 940,00	1,010		5,22
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 829,40	6 829,40		0,022	1,180	2,03
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	39 824,22	33 884,22	5 940,00	3,106	1,180	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	3 498,09	3 498,09		0,018	0,011	1,04
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	179 524,80	15 784,80	163 740,00	0,584		53,41
76 - KONŠTRUKCIE	183 022,89	19 282,89	163 740,00	0,603	0,011	54,45
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	7 631,55	4 861,64	2 769,91	0,133		2,27
783 - Nátery	95 342,00	95 342,00		0,081		28,36
784 - Maľby	10 301,28	10 301,28		0,000		3,06
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	113 274,83	110 504,92	2 769,91	0,215		33,70
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	296 297,72	129 787,81	166 509,91	0,818	0,011	
Za rozpočet celkom :	336 121,94	163 672,03	172 449,91	3,925	1,191	

Posádková správa budov * Poprad *

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

...avateľ :

...tavba :PSB Poprad

...bjekt : Výmena okien, hygienické maľby a nátery KJB budova č.1 Stráže

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

...r. ...slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	317161110	Preklady POROTHERM 120/65/850 mm	4,000	kus	337,00	1 348,00	763,48	232,80	81,96			190,30	79,46	2,4
2	317161114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	14,000	kus	540,00	7 560,00	5 586,00	772,94	272,02			631,81	297,23	8,2
3	349231812	Primurovka tehl. ostenia hr. 7,5 cm	8,950	m2	730,00	6 533,50	3 685,43	1 172,18	412,59			886,53	376,76	14,3
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**15 441,50**	**Sk**			**10 034,91**	**2 177,92**	**766,57**			**1 708,64**	**753,45**	**25,1**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
4	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií-kuch.zariadenia	185,000	m2	27,00	4 995,00	2 199,65	1 124,80	395,90			919,44	355,21	14,4
5	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	6,200	m2	331,00	2 052,20	543,18	503,06	177,07			411,22	417,65	5,5
6	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	10,180	m2	334,00	3 400,12	923,63	984,10	346,42			804,42	341,54	10,1
	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	11,000	m	106,00	1 166,00	109,12	347,82	122,43			284,32	302,31	4,0
	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	11,000	m	540,00	5 940,00	5 940,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**17 553,32**	**Sk**			**9 715,58**	**2 959,78**	**1 041,82**			**2 419,40**	**1 416,72**	**34,2**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m		m2	56,00									
	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	14,000	kus	6,10	85,40		29,54	10,36			24,14	21,36	0,4
	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	8,000	kus	12,20	97,60		33,76	11,92			27,60	24,32	0,4
	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1,500	m2	263,00	394,50	67,75	111,73	39,33			91,34	84,34	1,4
	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	18,480	m2	125,00	2 310,00	350,19	670,26	235,98			547,88	505,66	8,5
	968062991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	2,860	m2	7,90	22,59		7,83	2,74			6,41	5,59	0,1

...vo : ODIS C90

Pôsadková správa budov Poprad

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
15	974031143	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	4,500	m	99,00	445,50	45,54	137,29	48,33			112,23	102,10	1,9
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,191	t	269,00	320,37		49,23	17,32		105,48	104,02	44,30	0,7
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	16,674	t	8,90	148,39					79,53	48,08	20,78	
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,191	t	217,00	258,44		102,56	36,09			83,84	35,94	1,4
19	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	1,191	t	780,00	928,98				928,98				
20	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,107	t	585,00	1 817,59		595,05	209,47	168,24		588,13	256,69	8,0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 829,40**	**Sk**			**463,49**	**1 737,29**	**611,57**	**1 097,22**	**185,02**	**1 633,67**	**1 101,12**	**23,1**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**39 824,22**	**Sk**			**20 213,98**	**6 875,00**	**2 419,97**	**1 097,22**	**185,02**	**5 761,71**	**3 271,29**	**82,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
21	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	11,000	m	31,00	341,00		84,92	29,92			120,18	105,98	0,8
22	764711113	LINDAB oplechovanie parapetov rš 200	11,000	m	282,00	3 102,00	1 855,70	270,27	95,15			382,52	498,36	2,8
23	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	34,430	%	1,60	55,08								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**3 498,09**	**Sk**			**1 855,70**	**355,19**	**125,07**			**502,70**	**604,34**	**3,7**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
24	767631107	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1250 mm	2,000	kus	950,00	1 900,00	454,14	378,54	133,24	8,92		545,08	380,08	4,3
25	611401152	Okno plastové 60/125 cm 1kr. OS	2,000	kus	5 120,00	10 240,00	10 240,00							
26	767631341	Montáž okien plastových dvojkrídlových š.140/v.220 cm	7,000	kus	1 780,00	12 460,00	2 925,65	2 421,02	852,18	55,30		3 484,29	2 721,56	27,8
27	6114012461	Okno plastové 140/220 cm 2kr. OS+S	4,000	kus	19 400,00	77 600,00	77 600,00							
28	6114012462	Okno plastové 140/220 cm 4kr. OS	3,000	kus	25 300,00	75 900,00	75 900,00							
29	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 781,000	%	0,80	1 424,80								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**179 524,80**	**Sk**			**167 119,79**	**2 799,56**	**985,42**	**64,22**		**4 029,37**	**3 101,64**	**32,2**

Poľadková správa cest Poprad

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**183 022,89**	**Sk**			**168 975,49**	**3 154,75**	**1 110,49**	**64,22**		**4 532,07**	**3 705,98**	**35,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
30	781544230	Montáž obkladov ostenia do flexib.lep.200x200	31,000	m	152,00	4 712,00	961,00	1 166,84	410,75			1 651,40	522,01	12,0
31	597671100	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT4 I	6,324	m2	438,00	2 769,91	2 769,91						-0,00	
32	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	74,819	%	2,00	149,63								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**7 631,55**	**Sk**			**3 730,91**	**1 166,84**	**410,75**			**1 651,40**	**522,00**	**12,0**
		783 - Nátery												
33	783893189	Náter omietok SANITILE BASE+HIGH GLOSS+550 FORTIFIER	386,000	m2	247,00	95 342,00	69 464,56	8 067,40	2 840,96			11 417,58	3 551,50	103,4
		783 - Nátery spolu :	**95 342,00**	**Sk**			**69 464,56**	**8 067,40**	**2 840,96**			**11 417,58**	**3 551,50**	**103,4**
		784 - Maľby												
34	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	386,000	m2	26,50	10 229,00	42,46	3 188,36	1 123,26			4 512,40	1 362,52	36,6
35	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	10,180	m2	7,10	72,27	4,78	19,03	6,71			26,94	14,80	0,2
		784 - Maľby spolu :	**10 301,28**	**Sk**			**47,24**	**3 207,39**	**1 129,97**			**4 539,34**	**1 377,32**	**36,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**113 274,83**	**Sk**			**73 242,71**	**12 441,63**	**4 381,68**			**17 608,32**	**5 450,82**	**152,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**296 297,72**	**Sk**			**242 218,20**	**15 596,38**	**5 492,17**	**64,22**		**22 140,39**	**9 156,80**	**188,4**
		Za rozpočet celkom :	**336 121,94**	**Sk**			**262 432,19**	**22 471,39**	**7 912,15**	**1 161,44**	**185,02**	**27 902,10**	**12 428,10**	**270,9**

Posádková správa budov Poprad