ID 1946

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB– Rbk– 109- 6/ 2007

Ružomberok : 25 .apríla 2007
Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB– Rbk– 109– 6/ 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	GLOBÁL spol. s. r. o.
		J. Hollého 1180/ 13
		972 01 Bojnice
Zastúpený	:	p. Oto FINDOR- riaditeľ- konateľ
IČO	:	31580637
DIČ	:	2020467449
IČ DPH	:	SK 2020467449
Bankové spojenie	:	VÚB a. s. , Prievidza
Číslo účtu	:	1364310354/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava Registr. č. v zozn. Podnik.: 2007/ 04- PO- A1176 Register OS Trenčín, oddiel s. r. o., vložka č. 2250/R ŽR OÚ Prievidza, ŽR č. 307-8312

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác: „ Oprava okien, podláh, elektro, výpočtová miestnosť b. č. 71 vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 4. júna 2007
Ukončenie prác : 30. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	677.626,99 Sk bez DPH
DPH:	128.749,10 Sk
Cena s DPH:	806.376,09 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB zam. Miroslav RIŠKO. Fakturácia prác bude vykonaná do výšky prideleného limitu finančných prostriedkov.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála
8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.7. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preškolenie zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad BOZP, prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO, téma školenia BOZP, téma školenia PO, odbornú spôsobilosť lektora BOZP, odbornú spôsobilosť lektora PO. /
8.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

V Ružomberku: 29. mája 2007

V Bojniciach: 29. mája 2007

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

---

p. Oto FINDOR
zhotoviteľ
GLOBAL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Príloha č. 1 k č. p.: PSB- Rbk- 109– 6 /2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Oto FINDOR- riaditeľ- konateľ, Fi. GLOBAL spol. s. r. o. , J. Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. , na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk- 109– 6/ 2007 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokraď – Oprava okien, podláh, elektro výpočtová miestnosť b. č. 71. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí , práce s elektrickými rozvodmi, práce s veľkými bremenami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Oto FINDOR	riaditeľ- konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB- Rbk– 109- 6/ 2007

Ružomberku : 28 . mája 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Bojniciach : 29 . mája 2007

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Oto FINDOR

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

GLOBÁL s r.o. Bojnice

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : PSB Ružomberok - Oprava okien, podláh, elektro, výpočtová miestnosť b.č. 71	Miesto: Mokraď	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: GLOBÁL, spol. s r. o., Bojnice
		Dňa: Zmluva č :

Odberateľ:	PSB Ružomberok	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	GLOBÁL, spol. s r. o., Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice	IČO:	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

1	M3 OP	806 376 Sk	1 M2 UP	806 376 Sk	0 Sk
1	M2 ZP	806 376 Sk	1 M	806 376 Sk	0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			0,00
2	PSV			0,00
3	MCE:			0,00
4	iné:			0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	
13	Sťažené podmienky	0,00%	
14		0,00%	
15	Súčet riadkov 11 až 14:		

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: globpi@globalsro.sk

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	677 626,99
22	DPH 19% z: 677 626,99	128 749,10
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	806 376,09

F	Odpočet - prípoče:	

...objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
...PSB Ružomberok - Oprava okien, podláh, elektro, výpočtová miestnosť b.č.71										
Objekt : Elektro	264 661,35		264 661,35				264 661,35	50 285,6		314 946,95
Objekt : Stavebná časť	412 965,64		412 965,64				412 965,64	78 463,5		491 429,14
Stavba : PSB Ružomberok - Oprava okien, podláh, elektro, výpočtová miestnosť b.č.71	677 626,99		677 626,99				677 626,99	128 749,1		806 376,09

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

tlačivo : ODIS A30

Odberatel':
Projektant':
Dodávatel': GLOBÁL, spol. s r. o.

Spracoval': GLOBÁL, spol. s r. o.
JKSO': 972 01 Bojnice
Dátum': . . IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Stavba : PSB Ružomberok - Oprava okien, podláh, elektro, výpočtová miestnosť b.č.71
Objekt : Elektro

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		MATERIÁL											
1	dod. 1	Istič 40A	1,000	kus	810,00	810,00	810,00						
2	dod. 10	Podložka Remikanit	24,000	kus	15,00	360,00	360,00						
3	dod. 11	Kábelový žľab 40 x 40	7,000	m	49,00	343,00	343,00						
4	dod. 12	Kábelový žľab 20x20	24,000	m	24,60	590,40	590,40						
5	dod. 13	Vypínač č.6 p. o. Tango komplet	2,000	kus	159,00	318,00	318,00						
6	dod. 14	Vypínač č. 1 p. o.	1,000	kus	144,00	144,00	144,00						
7	dod. 15	Stop tlačítko	1,000	kus	730,00	730,00	730,00						
8	dod. 16	Termostat	1,000	kus	3 200,00	3 200,00	3 200,00						
9	dod. 17	Dvojzásuvka Tango komplet	9,000	kus	181,00	1 629,00	1 629,00						
10	dod. 18	Dvojzásuvka na povrch	12,000	kus	210,00	2 520,00	2 520,00						
11	dod. 19	Rozvádzač	1,000	kus	37 787,90	37 787,90	37 787,90						
12	dod. 20	Konvektor CK 20 S	4,000	kus	3 796,00	15 184,00	15 184,00						
13	dod. 21	Svietidlo 2 x36W	13,000	kus	1 421,00	18 473,00	18 473,00						
14	dod. 22	Záves retiazkový	26,000	kus	186,00	4 836,00	4 836,00						
15	dod. 23	Hmoždinky	46,000	kus	3,80	174,80	174,80						
16	dod. 24	Trubica 36 W	28,000	kus	55,00	1 540,00	1 540,00						
17	dod. 25	Štartér	28,000	kus	12,80	358,40	358,40						
18	dod. 26	Kábel FTP tienený	260,000	m	21,60	5 616,00	5 616,00						
19	dod. 27	Rozvádzač 42U /800 x 600	1,000	kus	24 600,00	24 600,00	24 600,00						
20	dod. 28	Patek panel 24p, 1U cat 5e	2,000	kus	4 700,00	9 400,00	9 400,00						
21	dod. 29	Panel vyvážovací 1U	2,000	kus	830,00	1 660,00	1 660,00						
22	dod. 30	Zásuvka dvojitá 5E na omietku	13,000	kus	282,40	3 671,20	3 671,20						
23	dod. 2	Kábel CYKY 5Cx6 mm2	8,000	m	90,50	724,00	724,00						

	...ožky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
24	dod. 3	Vodič CY 6 mm2	8,000	m	25,60	204,80	204,80						
25	dod. 4	CYKY 3Cx2,5,mm2	226,000	m	24,60	5 559,60	5 559,60						
26	dod. 5	CYKY 3Cx1,5 mm2	69,000	m	18,10	1 248,90	1 248,90						
27	dod. 6	CYKY 3Ax1,5	20,000	m	15,10	302,00	302,00						
28	dod. 7	Krabica KP 68	14,000	kus	11,90	166,60	166,60						
29	dod. 8	Krabica KO 68 so svork.	23,000	kus	21,60	496,80	496,80						
30	dod. 9	Krabica na lišt. rozvod	12,000	kus	24,80	297,60	297,60						
		MATERIÁL spolu :	**142 946,00**	**Sk**			**142 946,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
31	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	49,500	m	63,50	3 143,25	505,39	1 045,44	367,78			854,56	370,07
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 143,25**	**Sk**			**505,39**	**1 045,44**	**367,78**			**854,56**	**370,07**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 143,25**	**Sk**			**505,39**	**1 045,44**	**367,78**			**854,56**	**370,07**
		PRÁCE A DODÁVKY M											
32	HZS 1	Demontáž el. inštalácie	24,000	hod	315,00	7 560,00		2 356,80	829,68			3 335,51	1 038,01
33	HZS 2	Úprava rozvádzača RH + drátovanie	18,000	hod	315,00	5 670,00		1 767,60	622,26			2 501,65	778,49
34	HZS 3	Úprava vývodov z podlahy + montáž konvektorov	45,000	hod	315,00	14 175,00		4 419,00	1 555,65			6 254,09	1 946,26
35	HZS 4	Vyhotovenie revízii a spracovanie revíznej správy	26,000	hod	315,00	8 190,00		2 553,20	898,82			3 613,48	1 124,50
		M21 - 155 Elektromontáže											
36	210010042	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 16 mm (Kopex)	248,000	m	28,00	6 944,00		2 167,52	763,84			3 067,63	945,01
37	dod. 31	Trubka kopex 16	378,000	m	72,10	27 253,80	27 253,80						
38	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	14,000	kus	25,00	350,00		108,64	38,22			153,75	49,39
39	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	23,000	kus	106,00	2 438,00		761,07	267,95			1 077,13	331,85
40	210010331	Škatuľa KP prístrojová 1-nás lištová, bez zapojenia	12,000	kus	49,00	588,00		182,64	64,32			258,49	82,55
41	210020301	Žľab káblový kovový do 40/ 20 mm, (MARS)	24,000	m	85,00	2 040,00		636,24	223,92			900,45	279,39
42	210020521	Žľab káblový ZPA 40x40 úzky	7,000	m	112,00	784,00		243,32	85,68			344,37	110,63
43	210020582	Podložka izolačná pod prístroje, svietidlá do 1m2, hr.8mm	24,000	kus	41,00	984,00		306,48	108,00			433,75	135,77
44	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	45,000	kus	14,80	666,00		207,90	73,35			294,24	90,51

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
e-mail: global@globalsro.sk

Objekt : Elektro

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
45	210100351	Upchávka pre kábel. šnúru do 4 žil + ukonč. do P21	16,000	kus	63,00	1 008,00		314,24	110,56			444,73	138,47
46	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	1,000	kus	75,50	75,50		23,57	8,30			33,37	10,26
47	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	2,000	kus	89,00	178,00		55,38	19,50			78,38	24,74
48	210111022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	9,000	kus	120,00	1 080,00		335,88	118,26			475,36	150,50
49	210111031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	12,000	kus	114,00	1 368,00		427,80	150,60			605,46	184,14
50	210140431	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač v skrinke	1,000	kus	103,00	103,00		32,21	11,34			45,59	13,86
51	210150421	Montáž automatických relé spínacích (OZ)	1,000	kus	207,00	207,00		64,42	22,68			91,17	28,73
52	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus	361,00	361,00		112,44	39,58			159,13	49,85
53	210201050	Svietidlo žiarivkové závesné IP20, 2x36W	13,000	kus	281,00	3 653,00		1 136,67	400,79			1 611,53	502,01
54	210800507	Vodič Cu inštalačný v rúrkach CY 6	8,000	m	12,60	100,80		31,44	11,04			44,50	13,82
55	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	89,000	m	25,00	2 225,00		690,64	242,97			977,45	313,94
56	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	226,000	m	25,00	5 650,00		1 753,76	616,98			2 482,05	797,21
57	210810052	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x6	8,000	m	28,50	228,00		71,52	25,20			101,22	30,06
58	211010010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet	46,000	kus	22,00	1 012,00		316,02	111,32			447,26	137,40
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**59 297,10**	**Sk**			**27 253,80**	**9 981,80**	**3 514,40**			**14 127,01**	**4 420,09**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab											
59	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	18,000	kus	108,00	1 944,00	163,08	556,74	196,02			787,94	240,22
60	220260541	Rúrka KOPEX pripevnená na povrch 16mm	130,000	m	90,50	11 765,00	4 275,70	2 323,10	817,70			3 287,82	1 060,68
61	220281303	Kábel uložený v rúrkach CYKY do 2.5 do 4 žil	260,000	m	27,50	7 150,00		2 220,40	782,60			3 142,48	1 004,52
62	220330022	Montáž dispečerskej zásuvky pod omietkou	13,000	kus	217,00	2 821,00	71,50	857,87	301,99			1 214,11	375,53
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**23 680,00**	**Sk**			**4 510,28**	**5 958,11**	**2 098,31**			**8 432,35**	**2 680,95**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**118 572,10**	**Sk**			**31 764,08**	**27 036,51**	**9 519,12**			**38 264,09**	**11 988,30**
		Za rozpočet celkom :	**264 661,35**	**Sk**			**175 215,47**	**28 081,95**	**9 886,90**			**39 118,65**	**12 358,37**

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 (1)
E-mail: global@globalsro.sk

Spracoval :
SO :
Dátum : . .

. s r. o.

. Ružomberok - Oprava okien, podláh, elektro, výpočtová miestnosť b.č.71
jekt : Stavebná časť

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
1	310236241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	6,000	kus	181,00	1 086,00	807,30	110,04	38,76			89,94	39,96
2	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	1,500	m2	865,00	1 297,50	1 037,35	102,25	36,00			83,58	38,31
3	342255003	Priečky z tvárnic porobetónových YPOR P3-580 hr. 150 mm	9,400	m2	585,00	5 499,00	4 116,07	541,15	190,44			442,35	208,97
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 882,50**	**Sk**			**5 960,72**	**753,45**	**265,20**			**615,87**	**287,24**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
4	611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	64,100	m2	112,00	7 179,20	1 979,40	2 069,78	728,81			1 691,89	709,29
5	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0.25 m2	20,000	kus	107,00	2 140,00	648,80	595,20	209,60			486,53	199,87
6	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	46,000	m	36,50	1 679,00	178,94	598,00	210,68			488,82	202,56
7	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	124,700	m2	98,00	12 220,60	3 456,68	3 489,10	1 228,29			2 852,07	1 194,44
8	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	9,400	m2	302,00	2 838,80	1 493,56	390,85	137,61	178,03	14,38	435,83	188,51
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**26 057,60**	**Sk**			**7 757,39**	**7 142,94**	**2 515,00**	**178,03**	**14,38**	**5 955,14**	**2 494,68**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
9	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	54,000	m2	43,50	2 349,00	0,54	801,90	282,42		173,88	760,62	329,64
10	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	54,000	m2	26,50	1 431,00	1 325,70	38,34	13,50			31,34	22,12
11	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	54,000	m2	21,50	1 161,00		459,00	161,46			375,20	165,34
12	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	1,000	kus	16,00	16,00		6,35	2,24			5,20	2,21
13	968071126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	6,000	kus	28,00	168,00		66,72	23,46			54,54	23,28
14	968072357	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	16,320	m2	116,00	1 893,12	207,42	668,63	235,33			546,56	235,16
15	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	3,000	m2	164,00	492,00	62,37	171,03	60,21			139,81	58,58

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Rozpočet - náklady

GLOBÁL

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
16	973045141	Vysekanie kapies pre kotvenie v murive z bet. hl. nad 15 cm	36,000	kus	249,00	8 964,00		3 557,16	1 252,08			2 907,69	1 247,07
17	973049111	Vysek. kapies pre osadenie v bet. murive 10 x 10 hl. do 8 cm	36,000	kus	97,50	3 510,00		1 397,16	491,76			1 142,06	479,02
18	976074121	Vybúranie kotevných železí z tehel. muriva na maltu MV, MVC	18,000	kus	90,00	1 620,00		644,40	226,80			526,75	222,05
19	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	64,100	m2	27,00	1 730,70		688,43	242,29			562,74	237,22
20	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	124,700	m2	21,50	2 681,05		1 071,17	376,59			875,59	357,69
21	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,612	t	271,00	978,85		152,06	53,52		319,91	317,72	135,62
22	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,612	t	8,90	32,14					17,22	10,42	4,50
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,019	t	221,00	4,19		1,66	0,58			1,37	0,57
24	popl.	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vo	3,612	t	860,00	3 106,32							
25	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,941	t	590,00	2 915,19		963,54	339,15	265,92	3,31	950,40	392,86
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**33 052,58**	**Sk**			**1 596,03**	**10 687,57**	**3 761,42**	**265,92**	**514,33**	**9 208,01**	**3 912,95**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**66 992,68**	**Sk**			**15 314,16**	**18 583,97**	**6 541,63**	**443,96**	**528,71**	**15 779,02**	**6 694,89**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
26	HZS 2	Montáž okien atyp. bm 34,35	26,000	hod	315,00	8 190,00		2 552,68	898,56			3 612,74	1 126,02
27	dod. 11	Dodávka okien plastových 1340x2030 mm	6,000	kus	11 303,00	67 818,00	67 818,00						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE											
		735 - Vykurovacie telesá											
28	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	24,750	m2	23,50	581,62		179,68	63,36			254,30	84,28
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**581,63**	**Sk**				**179,68**	**63,36**			**254,30**	**84,28**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**581,63**	**Sk**				**179,68**	**63,36**			**254,30**	**84,28**
		76 - KONŠTRUKCIE											
		766 - Konštrukcie stolárske											
29	766423341	Montáž oblož. podhl. člen. z aglomer. dosák pl. do 0,6m2	61,040	m2	249,00	15 198,96	495,64	4 588,98	1 615,11			6 494,67	2 004,53
30	dod. 3	Dodávka roštu 70/40 laty	0,980	m3	8 000,00	7 840,00	7 840,00						
31	dod. 4	Dodávka aglomerovaných dosiek včetne lakovania	64,170	m2	800,00	51 336,00	51 336,00						
32	dod. 5	Dod. bezpeč. dveri IV. trieda odolnosti rozmer 90/197 včetne 2 zámkov,	1,000	sub	47 000,00	47 000,00	47 000,00						
33	dod. 7	Dodávka laku dvojzložkového	13,000	kg	625,00	8 125,00	8 125,00						
34	dod. 8	Tmel	1,200	kg	752,00	902,40	902,40						

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@pobox.sk

Rozpočet - náklady

	položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
35	766427112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov	61,040	m	184,00	11 231,36	1 218,35	3 112,42	1 095,66			4 404,95	1 399,95
36	766694114	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. nad 260cm	3,000	kus	270,00	810,00	72,42	230,01	80,97			325,53	101,07
37	766694124	Montáž parapetných dosák drev. š. nad 30cm dl. nad 260cm	3,000	kus	386,00	1 158,00	144,69	315,81	111,18			446,97	139,35
38	dod. 10	Dodávka parapetov vnútorných 2,70x0,35	3,000	kus	980,00	2 940,00	2 940,00						
39	dod. 9	Dodávka parapetov vonkajších AV 2,70x0,185	3,000	kus	1 940,00	5 820,00	5 820,00						
40	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1 523,617	%	0,60	914,17							
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**153 275,89**	**Sk**			**125 894,51**	**8 247,23**	**2 902,93**			**11 672,12**	**3 644,91**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
41	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	21,300	m2	336,00	7 156,80	879,26	777,87	273,91	1 456,92	134,82	2 767,14	866,85
42	dod. 1	Dodávka mreží	3,000	kus	11 400,00	34 200,00	34 200,00						
43	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	413,568	%	0,80	330,85							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**41 687,65**	**Sk**			**35 079,26**	**777,87**	**273,91**	**1 456,92**	**134,82**	**2 767,14**	**866,85**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**194 963,54**	**Sk**			**160 973,77**	**9 025,11**	**3 176,85**	**1 456,92**	**134,82**	**14 439,26**	**4 511,76**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		784 - Maľby											
44	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	156,070	m2	28,00	4 369,96	18,72	1 360,93	479,13			1 926,10	585,06
45	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	156,070	m2	44,00	6 867,08	1 070,64	1 808,85	636,76			2 560,02	790,80
		784 - Maľby spolu :	**11 237,04**	**Sk**			**1 089,36**	**3 169,78**	**1 115,90**			**4 486,12**	**1 375,86**
		786 - Čalunnícke úpravy											
46	786612200	Montáž zatieňujúcich roliet z textílií alebo umelých tkanín	55,400	m2	34,00	1 883,60	602,75	400,54	140,71			566,87	172,72
47	786641111	Čalunícka vertikálna textilná žalúzia	55,400	m2	1 020,00	56 508,00	44 685,08	3 672,46	1 292,48			5 197,55	1 660,41
48	786691001	Montáž jednej kolajničky pre čalúnenie	25,200	m	45,00	1 134,00	160,27	304,16	107,10			430,48	131,98
49	dod. 6	Dodávka kolajničky	27,000	m	60,00	1 620,00	1 620,00						
50	998786201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	611,456	%	0,10	61,14							
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**61 206,75**	**Sk**			**47 068,11**	**4 377,17**	**1 540,29**			**6 194,90**	**1 965,12**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**72 443,79**	**Sk**			**48 157,47**	**7 546,95**	**2 656,19**			**10 681,02**	**3 340,98**
		998 - Presun hmôt PSV											
51	HZS 1	Demontáž zariadenia jestv. roliet	8,000	hod	247,00	1 976,00		785,60	276,56			642,16	271,68

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalnet.sk

Rozpočet - náklady

GLOBAL

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		998 - Presun hmôt PSV spolu :	1 976,00	Sk				785,60	276,56			642,16	271,68
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	345 972,96	Sk			276 949,25	20 090,03	7 071,53	1 456,92	134,82	29 629,48	9 334,74
		Za rozpočet celkom :	412 965,64	Sk			292 263,41	38 674,00	13 613,16	1 900,88	663,54	45 408,50	16 029,63

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ZoD č. 19-6-2012

Mgr. Magdaléna Haličková