(39)

V Rožňave, 28.04.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3 z 3
Prílohy : 1/3

ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-39/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	: UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Zastúpený	: Štefan BALCO
IČO	: 10749233
IČ DPH	: SK 1020673412
DIČ	: 1020673412
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu	: 0099641042 / 0900
Obchodný register	: č. živnostenského registra 808-2357 č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Stavebné úpravy na b.č.7 Sklad potravín"
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu
CPV 45262520-2,45310000-3,

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 30.04.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.05.2008

Posádková správa budov * ROŽŇAVA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH		**716 964,18 Sk**
DPH 19%	:	**136 223,20 Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**853 187,38 Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.



7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje : Stanislav Šeleng

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:

8.3 Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Stanislav Šeleng
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Posádková správa budov

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

28.04.2008
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

---

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

28.04.2008
V Rožňave dňa .....

UNISTAV
STAVEBNÁ OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020873412

Za zhotoviteľa:

Štefan Balco

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Stavba :Stavebné úpravy na b.č. 07 Sklad potravín Rožňava	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Rožňava Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Rožňava	IČO : 30845572	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	853 187 Sk	za M3 OP	1 M	853 187 Sk	za M
1 M2 ZP	853 187 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	853 187 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	127 782,16		127 782,16
2	PSV :	290 035,60	218 849,42	508 885,02
3	MCE :	25 441,00	54 856,00	80 297,00
4	iné :			
5	Súčet :	443 258,76	273 705,42	716 964,18

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	716 964,18
22	DPH 19 % z : 716 964,18	136 223,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	853 187,38
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

UNISTAV
STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA
BALCO ŠTEFAN
Gemerská 174
049 51 BRZOTÍN
IČO: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ: **MO SR - Posádková správa budov Rožňava** JKSO :

Dodávateľ: **UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín** Dátum : . .

Projektant : Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stavebné úpravy na b.č. 07 Sklad potravín Rožňava

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Pracnosť v NH*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 870,00	2 870,00		0,601	6,300
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	63 992,20	63 992,20		9,347	98,603
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	60 919,96	60 919,96		0,111	235,751
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	127 782,16	127 782,16		10,060	340,655
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	3 252,19	804,19	2 448,00	0,122	2,264
71 - IZOLÁCIE	3 252,19	804,19	2 448,00	0,122	2,264
721 - Vnútorná kanalizácia	9 594,50	9 594,50			33,307
722 - Vnútorný vodovod	43 745,38	39 395,38	4 350,00	0,121	71,656
725 - Zariaďovacie predmety	12 070,97	2 040,97	10 030,00	0,039	4,349
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	65 410,85	51 030,85	14 380,00	0,160	109,313
734 - Armatúry	35 418,80	35 418,80		0,016	79,702
735 - Vykurovacie telesá	2 879,80	2 879,80			10,043
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	38 298,60	38 298,60		0,016	89,745
766 - Konštrukcie stolárske	6 962,00	625,00	6 337,00	0,030	2,345
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	320 909,44	148 982,28	171 927,16	2,817	429,922
76 - KONŠTRUKCIE	327 871,44	149 607,28	178 264,16	2,847	432,267
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	24 726,14	9 259,52	15 466,62	1,305	27,951
77 - PODLAHY	24 726,14	9 259,52	15 466,62	1,305	27,951
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	20 423,30	12 132,66	8 290,64	0,770	35,369
783 - Nátery	28 902,50	28 902,50		0,050	53,665
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	49 325,80	41 035,16	8 290,64	0,821	89,035
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	508 885,02	290 035,60	218 849,42	5,274	750,577
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	80 297,00	25 441,00	54 856,00	0,024	79,784
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	80 297,00	25 441,00	54 856,00	0,024	79,784
Za rozpočet celkom :	716 964,18	443 258,76	273 705,42	15,358	1 171,017

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	45.25.50..349234831	Vyspravenie okolo otvorov	10,000	m	287,00	2 870,00	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 870,00**	**Sk**		**2 870,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
2	45.41.10..622476012	Omietka vonk. stien sanačné, systém Calosan-Beta	56,820	m2	830,00	47 160,60	
3	45.25.32..632451065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	58,040	m2	265,00	15 380,60	
4	45.25.50..632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	58,040	m2	25,00	1 451,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**63 992,20**	**Sk**		**63 992,20**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	45.25.10..941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	15,000	m2	128,00	1 920,00	
6	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	98,500	m2	57,50	5 663,75	
7	45.11.11..965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	2,900	m3	2 250,00	6 525,00	
8	45.11.11..968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	2,000	kus	9,10	18,20	
9	45.11.11..968071136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	2,000	kus	56,50	113,00	
10	45.11.11..968071137	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	2,000	kus	83,00	166,00	
11	45.11.11..969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	54,000	m	28,50	1 539,00	
12	45.11.11..978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	13,110	m2	79,00	1 035,69	
13	45.11.11..978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	56,820	m2	102,00	5 795,64	
14	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	13,030	t	255,00	3 322,65	
15	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,030	t	275,00	3 583,25	
16	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	130,300	t	9,00	1 172,70	
17	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,030	t	223,00	2 905,69	
18	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	130,300	t	25,00	3 257,50	
19	45.11.11..979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	13,030	t	473,00	6 163,19	
20	45.41.10..998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,060	t	600,00	6 036,00	
21	45.41.10..998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	10,060	t	45,00	452,70	
22	45.45.13..999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - mur. výpomoc k elektroi.	45,000	hod	250,00	11 250,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**60 919,96**	**Sk**		**60 919,96**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**127 782,16**	**Sk**		**127 782,16**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
23	45.32.11..713131121	Montáž tep. izolácie stien, prípevnenie drôtom	12,000	m2	57,50	690,00	
24	26.82.16..631412440	Doska čadičová NOBASIL PTE(T) 120kg/m3 hr. 4 cm	12,240	m2	200,00		2 44

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25	45.32.11..998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,122	t	705,00	86,01	
26	45.32.11..998713192	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	0,122	t	231,00	28,18	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	3 252,19	Sk		804,19	2 448,00
		71 - IZOLÁCIE spolu :	3 252,19	Sk		804,19	2 448,00
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
27	45.33.20..721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	12,500	kus	253,00	3 162,50	
28	45.33.20..721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	48,000	m	134,00	6 432,00	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	9 594,50	Sk		9 594,50	
		722 - Vnútorný vodovod					
29	45.33.20..722171215	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 50/5,4	54,000	m	445,00	24 030,00	
30	45.33.20..722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	54,000	m	47,00	2 538,00	
31	45.33.20..722231016	Armat. vodov. s 2 závitmi, tvarovka hrdlovaná DN 50	3,000	kus	1 120,00	3 360,00	
32	45.33.20..722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	3,000	kus	152,00	456,00	
33	29.13.11..4223A0908	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 180 - DN 50	3,000	kus	1 450,00		4 350,00
34	45.33.20..722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	102,000	m	87,50	8 925,00	
35	45.33.30..998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,122	t	425,00	51,85	
36	45.33.30..998722192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	0,122	t	283,00	34,53	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	43 745,38	Sk		39 395,38	4 350,00
		725 - Zariaďovacie predmety					
37	45.33.20..725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	141,00	141,00	
38	45.33.20..725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor	770,00	770,00	
39	26.22.10..642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	1,000	kus	4 370,00		4 370,00
40	45.33.20..725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	93,50	93,50	
41	45.33.20..725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	720,00	720,00	
42	26.22.10..642171600	Umývadlo štandardná kvalita	1,000	kus	2 440,00		2 440,00
43	45.33.20..725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	56,00	56,00	
44	45.33.20..725829203	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. termost.	1,000	kus	232,00	232,00	
45	29.13.12..551439700	Batéria umývadlová G 1/2 štandartná kvalita	1,000	kus	3 220,00		3 220,00
46	45.33.30..998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,039	t	489,00	19,07	
47	45.33.30..998725192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre zariad. predmety	0,039	t	241,00	9,40	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	12 070,97	Sk		2 040,97	10 030,00
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	65 410,85	Sk		51 030,85	14 380,00
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		734 - Armatúry					
48	45.33.11..734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	20,000	kus	81,00	1 620,00	
49	45.33.11..734221414	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 3/4	20,000	kus	540,00	10 800,00	
50	45.33.11..734999905	Armatúry, HZS T5 - topná skúška	72,000	hod	319,00	22 968,00	
51	45.33.11..998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,016	t	645,00	10,32	
52	45.33.11..998734193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	0,016	t	1 280,00	20,48	
		734 - Armatúry spolu :	35 418,80	Sk		35 418,80	
		735 - Vykurovacie telesá					
53	45.33.11..735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	121,000	m2	8,90	1 076,90	
54	45.33.11..735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	121,000	m2	14,90	1 802,90	
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	2 879,80	Sk		2 879,80	

P.č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**38 298,60**	**Sk**		**38 298,60**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
55	45.42.11..766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	176,00	352,00	
56	20.30.11..611601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	2,000	kus	2 980,00		5 960,00
57	45.42.13..766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	2,000	kus	120,00	240,00	
58	20.30.11..611873610	Prah bukový dĺžka 62 šírka 15cm	2,000	kus	188,50		377,00
59	45.42.13..998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,030	t	540,00	16,20	
60	45.42.13..998766192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,030	t	560,00	16,80	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**6 962,00**	**Sk**		**625,00**	**6 337,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
61	45.42.12..767581802	Demontáž podhľadov, lamely	2,210	m2	106,00	234,26	
62	45.42.12..767583351	Montáž podhľadov lamelových, FEAL TA 75, do 10 m2	2,210	m2	355,00	784,55	
63	28.11.23..553567900	Podhľad FEAL	2,210	m2	780,00		1 723,80
64	45.42.11..767651103	Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, 2700 x 2700 mm	2,000	kus	1 050,00	2 100,00	
65	45.42.11..767651111	Montáž vrát do mraz. boxu	2,000	kus	3 060,00	6 120,00	
66	28.12.10..553446000	Vráta do mraziaceho boxu 1000/2000	2,000	kus	31 200,00		62 400,00
67	45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg *- výroba ocel. zábradlia, vrát*	1 458,520	kg	89,50	130 537,54	
68	45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg *ocel. kotvenie potrubia*	48,000	kg	89,50	4 296,00	
69	28.63.12..549250100	Zámok + kovanie	2,000	kpl	880,00		1 760,00
70	28.11.23..553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	1 458,520	kg	68,00		99 179,36
71	28.11.23..553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	48,000	kg	68,00		3 264,00
72	45.42.12..767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	4,000	hod	319,00	1 276,00	
73	28.75.27..5539C2904	Kovanie , zámka FAB - kpl	3,000	kpl	1 200,00		3 600,00
74	45.42.12..998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,817	t	790,00	2 225,43	
75	45.42.12..998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	2,817	t	500,00	1 408,50	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**320 909,44**	**Sk**		**148 982,28**	**171 927,16**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**327 871,44**	**Sk**		**149 607,28**	**178 264,16**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
76	45.43.12..771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	19,440	m2	439,00	8 534,16	
77	26.30.10..5973A0155	Dlažba keramická mrazuvzdorná	19,829	m2	780,00		15 466,62
78	45.43.12..771589795	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh mozaik	19,440	m2	5,20	101,09	
79	45.43.12..998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,306	t	372,00	485,83	
80	45.43.12..998771192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	1,306	t	106,00	138,44	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**24 726,14**	**Sk**		**9 259,52**	**15 466,62**
		77 - PODLAHY spolu :	**24 726,14**	**Sk**		**9 259,52**	**15 466,62**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
81	45.43.12..781411011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	13,110	m2	630,00	8 259,30	
82	26.30.10..5974A0304	Obklad keramický	13,372	m2	620,00		8 290,64

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavebné úpravy na b.č. 07 Sklad potravín Rožňava — UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
45.43.12..781449704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. hut.	13,110	m2	7,80	102,26	
45.43.12..781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	15,680	m	217,00	3 402,56	
45.43.12..998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,771	t	372,00	286,81	
45.43.12..998781192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	0,771	t	106,00	81,73	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**20 423,30**	**Sk**		**12 132,66**	**8 290,64**
	783 - Nátery					
45.44.21..783271001	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. jednon.+2x email	69,500	m2	297,00	20 641,50	
45.44.21..783271007	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. základné	69,500	m2	88,00	6 116,00	
45.44.22..783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	3,000	m2	715,00	2 145,00	
	783 - Nátery spolu :	**28 902,50**	**Sk**		**28 902,50**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**49 325,80**	**Sk**		**41 035,16**	**8 290,64**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**508 885,02**	**Sk**		**290 035,60**	**218 849,42**
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
45.31.1*..210110025	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7	8,000	kus	139,00	1 112,00	
31.20.25..345379C20	Prepínač rad.7So : WDE000571, Cedar Plus IP44, nástenný, biely	8,000	kus	257,00		2 056,00
45.31.1*..210200062	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	24,000	kus	220,00	5 280,00	
31.50.25..3482O1006	Svietidlo žiarivkové IN - 73/13 L4 13W IP64 biela	24,000	kus	2 200,00		52 800,00
45.31.1*..210292041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	32,000	kus	47,00	1 504,00	
45.31.1*..213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	45,000	hod	319,00	14 355,00	
45.31.1*..213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	319,00	3 190,00	
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**80 297,00**	**Sk**		**25 441,00**	**54 856,00**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**80 297,00**	**Sk**		**25 441,00**	**54 856,00**
	Za rozpočet celkom :	**716 964,18**	**Sk**		**443 258,76**	**273 705,42**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-9-39/2008-Rv „Stavebné úpravy na b.č 7 Sklad potravín“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov