(9.)

D O D A T O K č. 1

ku Zmluve o dielo č. 10 / 36 / 2002 / OÚ

I. Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. 10/36/2002/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.3 dohodli na nasledovnom:

1. Rušia sa v prílohe č.1 zmluvy položka č. 3 a č.4 a nahrádzajú sa novou položkou č.3 a č.4 , prílohy č.1 tohto dodatku – Rozsah prác I. a II. etapy generálnej opravy svetlometu APM 90 ev. č. 5507332.

II. Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 10/36/2002/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

III. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMI - MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

IV. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 10/36/2002/OÚ.

V. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 18.11.2002

.....
Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa: - 6. XII. 2002

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
veliteľ vzdušných síl

Dodatok č.1 k ZOD č. 10/36/2002/OÚ

Príloha č.1
Položka č.3

GENERÁLNA OPRAVA

Typ: APM-90 I. etapa

Ev.č.: 5507332

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž, oprava zariadenia podľa
	TchP 924/1 op. 1,2
	924/2 op. 1,2
	924/3 op. 1,2,3 – demontáž nadstavby
	924/4 op. 1-7 – demontáž svetlometu
	924/5 op. 1,2 – oprava rozvodnej dosky
	924/6 op. 1,2 – oprava bloku automatiky
	924/8 op. 1-17 – oprava dielov svetlometu (zámočník)
	924/10 op. 1-15 – oprava generátora PR-125 s prep. spojkou
2	Oprava zariadenia podľa
	TchP 924/9 op. 1,2, – oprava nadstavby a ostatných dielov (ELM)
3	PÚ zinkovaním, niklovaním, morením v kyseline soľnej zariadení APM-90

GENERÁLNA OPRAVA

Typ: APM-90 II. etapa

Ev.č.: 5507332

VÚ: 4990 KUCHYŇA

P.č.	Rozsah prác
1	Oprava zariadenia podľa
	TchP 924/1 op. 3-7 - vedenie úlohy
	924/2 op. 3-6 - manipulácia so zariadením
	924/5 op. 3-5 - oprava rozvodnej dosky
	924/6 op. 3-5 - oprava bloku automatiky
	924/7 op. 1-4 - oprava elektromag. regulátora
	924/9 op. 3-8,9(b,d,f,g,h,i,k,m,o),10 - oprava nadstavby a ostatných dielov
	924/11 op. 1-5 - oprava mechanizmu horizontálneho otáčania
	924/12 op. 1-5 - oprava mechanizmu vertikálneho otáčania
	924/13 op. 1-14 - oprava oblúkovej lampy so stojanom
	924/14 op. 1-6 - montáž svetlometu
	924/15 op. 1-4 - montáž nadstavby
	924/16 op. 1-3 - nastavovanie a skúšanie zariadenia
	924/17 op. 5,11,13 - výroba poškodených dielov
	- Úprava rozvodnej dosky, výroba a montáž dohliadača izolačného stavu HI podľa
	v.č. 10Q K 530 049, namontovať štítky podľa v.č. 10Q A 143 467
	- Doplniť do dokumentácie „DOPLNOK č. 1“ K TECHNICKÉMU POPISU A OBSLUHE
	ZARIADENIA APM-90
2	Opraviť elektromotory podľa
	TchP 924/18 op. 1,2
3	Povrchová úprava zariadenia a vozidla podľa
	TchP 924/23 op. 1-7

APM-90 II. etapa ev.č. 5507332

4	Ušiť plachty pre
	- rozvodnú skriňu v.č. F 805 006R – 1ks
	- svetlomet v.č. F 805 007R – 1ks
	- odpor v.č. F 805 005R – 1ks
5	Kooperácia:
	Vyrobiť plachtu pre APM-90 podľa v.č.K 805 003R/1ks
	a upínacie remene podľa v.č. F 883 037R
	PÚ zinkovaním dielov a súčiastok zariadenia APM-90
6	Opraviť časti zásobníka žiaroviek podľa
	TchP 924/22 op. 1a
	a zásuvky odkladacích boxov 1c
7	Skontrolovať činnosť automobilového motora a ďalších agregátov, el. rozvod automobilu
	(stopky, blinkre, svetlá) odstrániť závady podľa
	TchP 148 op. 1-9
	TchP 924/25 op. 1-3 – oprava nadstavbovej časti motora PV3S

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*