(2) 269/4/60

Zmluva o dielo č. 10 / 35 / 2001 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 Banská Bystrica

zastúpený : plk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk.Ing. Vladimír Flaška

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nálezovú opravu zariadenia APP – 90P ev. č. GA28852205 z Vojenského útvaru 6335 Prešov v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy, ktorá je uvedená v prílohe č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy:

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 do 10.12.2001, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa) k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5. CENY

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Cena za vykonanie predmetu diela je stanovená v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
APP – 90P ev. č. GA28852205	29.60. 92	627.300	690.030	1	627.300	690.030
Spolu					627.300	690.030

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

690.030,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je kalkulácia ceny uvedená v prílohe č.2

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 60% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **414.018,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení diela, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Konečné vyúčtovanie (vyfakturovanie) opravenej techniky bude znížené o čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúru v štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.4 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry

označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum zdaniteľného plnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry - daňového dokladu bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.5 Úhradu faktúry – daňového dokladu vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.6 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy v rozsahu nálezu podľa prílohy č.1 tejto zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského telesa) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOB/ 001", ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 15.8.2001

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa: 10.8.2001

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **APP-90P**

Ev.č. : GA 28852205

VÚ : 6335 Prešov

P.č.	Rozsah prác
1	Prevziať súpravu APP-90 od zákazníka, skontrolovať technický stav zariadenia.
	Skontrolovať kompletnosť
	Odovzdať zariadenie na nález
	Nastaviť a preskúšať zariadenie APP-90 funkčne a do parametrov po oprave.
	Doplniť do súpravy Doplnok č.1 k technickému popisu a návodu na obsluhu zariadenia.
	Skompletovať súpravu po oprave, vyčistiť a zaistiť proti otočeniu a nakloneniu svetlometu.
	Odovzdať zariadenie APP-90 na kontrolu ORK.
	Kontrola ORK:
	Vykonať výstupnú kontrolu zariadenia APP-90 a odskúšať podľa nálezu a tech. popisu.
	Namerané hodnoty zapísať do meracieho protokolu. Odovzdať zariadenie odbytu
	a zákazníkovi.
2	Demontáž:
	Odpojiť a označiť kabeláž
	- demontovať: - EC AB-4
	- reflektor s rámom, veľkú stupnicu
	- blok napájania
	- kanále, kryty kabeláže
	- stožiar s výstražným svetlom
	- demontovať držiaky na korbe
	Po PÚ a oprave spätná montáž.
3	OPRAVA
	1. Blok napájania
	- demontovať:
	- kryty bloku
	- štítky

APP-90P ev.č.GA 28852205

	- panel vstupný, dať na PÚ a gravírovanie
	- panel zostavený
	- prúdový chránič
	Skontrolovať, opraviť, poškodené vymeniť:
	:-poistky 3A, kontrolku,
	- tesnenia pod doskami a konc. káblov,
	- súčiastky bloku napájania, trafo, relé, prepínač, istič,
	kontrolky, skrinku s elektronikou,
	Vymeniť: - vidlicu káblovú (CRG3232)
	- prúdový chránič (jednofázový)
	Po oprave, vyčistení zmontovať blok napájania.
	MONTÁŽ:
	- panel vstupný
	- kryt bloku a vyklápacie dvierka
	- štítky
	Blok dať na PÚ, chrániť koncovky.
	Oživiť blok napájania
	2. Svetlomet – reflektor
	Demontovať z trupu:
	- rozptyľovač
	- žhavič
	- odrážač
	- zrkadlo
	- ventilátor
	- lampu
	Trup dať na PÚ, motor ventilátora na opravu.
	Skontrolovať, vyčistiť jednotlivé diely reflektora, poškodené vymeniť.
	Skontrolovať kábeláž,pancier.hadice,poškodené vymeniť
	Po oprave a spätnej montáži oživiť reflektor a po zmontovaní celého zariadenia odskúšať
	a nastaviť parametre,
	skontrolovať funkciu ventilátora, otáčania ako aj zaistenie otáčania a vyklápania.
	3. Blok ovládania (v kabíne vodiča)

APP-90P ev.čGA28852205

	Demontovať blok ovládania z kabíny vodiča, odpojiť kábel.
	Demontovať panel z bloku ovládania, panel dať na PÚ a gravírovanie.
	Skontrolovať súčiastky bloku ovládania, vypínače, LED diódy a krytky, zdierky pre
	pripojenie tlf., viazanicu,
	Poškodené súčiastky a vodiče vymeniť.
	Po kontrole, oprave a PÚ, blok ovládania zmontovať a oživiť.
	4. Skontrolovať prepojovaciu kabeláž, jednotlivé káble, pancierové hadice vymeniť
	(podľa priloženej výkr.dok.)
	Vyrobiť: nový sieťový kábel 10Q F 642 30,
	nový zemniaci kábel 10Q K 641 050
	Medzioperačná kontrola
4	Vykonať revíziu motora el. centrály AB-4 podľa
	Tchp 1222/4 op. 1-18
	Odstrániť prípadné závady.
	Medzioperačná kontrola
5	Skontrolovať, opraviť el. centrálu AB-4
	Tchp 1222/1 op. 4,5,6,8
	1222/2 op. 1,2 (bez PÚ), 4,5,7,8,9,10
	Medzioperačná kontrola
6	Skontrolovať, opraviť generátor AB-4
	Tchp 1222/3 op. 1-8
	Medzioperačná kontrola
7	Povrchová úprava vozidla (kabína vodiča zvonku, korba, podvo zok, blatníky, nárazníky)
	PN 03 3063/5450.
	Medzioperačná kontrola
8	PÚ bloku napájania, rámu reflektora, držiakov, stožiara výstr. svetla, debne ND a
	debne pod korbou.
	Medzioperačná kontrola
9	PÚ panela a skrinky bloku ovládania, po vygravírovaní písma vyplniť písmo
	PN 03 3051/9111 –panel kladivko
	- vyplniť písmo čiernou

LOBB s.p.

APP-90P ev.č. GA28852205

	PÚ panela bloku ovládania, po vygravírovaní písma vyplniť čiernou farbou PN 03 3059/6100
	Medzioperačná kontrola
10	Lakovať stupnicu: malú, veľkú podľa PN 03 3056/1000
11	Gravírovať písmo na panely:
	- panel bloku napájania v.č. 10Q F 116 132
	- panel bloku ovládania v.č. M2010
	Gravírovať štítky: -„ agregát“ v.č.10Q A 143 491
	-„SIEŤ 230V“ v.č. 10Q A 144 175
	Medzioperačná kontrola
12	Vyhotoviť doplnok „DOPLNOK APP-90P“ k popisu a návodu na obsluhu.
13	Vyhotoviť stupnice:
	- veľkú
	- malú
14	Opraviť, skontrolovať diely a príslušenstvo:
	- otáčací mechanizmus a zaistenie reflektora
	- kovanie a držiaky na korbe a bočniciach
	- držiaky konštr. plachty
	- doplniť odrazky
	- vyrobiť kryt kontaktov chrániča
	Medzioperačná kontrola
15	Skontrolovať, opraviť motor ventilátora
	- Demontovať čelá, vybrať rotor, ložiská, umyť (tech.
	benzín)
	Montáž: vymeniť ložiská
	Premazať:
	-Namontovať rotor, čelá,
	Pripojiť zdroj, odskúšať chod motora ventilátora
	Medzioperačná kontrola
16	Opraviť: drevenú debnu ND
	drevenú debnu pod korbou vľavo, doplniť kovanie
	(pánty, uholníky a pod.).
	Medzioperačná kontrola

ZOD 10/35/2001/OÚ

Príloha č.2

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: NO APP-90P ev č. GA28852205

KP:29 60 92
TCHP: Z368
Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		10 000.00	
2	Kooperácia		4 400.00	
3	Priame mzdy		41 253.06	
4.	Ostatné priame náklady		15 676.16	
5	Výrobné náklady		232 254.73	
6	Správne náklady		221 528.93	
7	Spracovacie náklady		510 712.88	
8	Úplné vlastné náklady		525 112.88	
9	Kalk.zisk		102 187.12	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		627 255.46	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**627 300.00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**690 030**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská Dátum : 16.07.2001 Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*