Zmluva o dielo č. 9/2007
o dodávke stavebných prác uzavretá podľa §269
Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

3-179/2006

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov,Bratislava Pri starom letisku , 831 07 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Štefan Kukumberg -riaditeľ PSB Bratislava
IČO	:	00805025
DRČ	:	-
Bankové spojenie a číslo účtu	:	Štátna pokladnica 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických		Ing. Miroslav Rybár

1.2. Zhotoviteľ	:	YUKO, s.r.o. Vajanského 909/4 924 01 Galanta
Zastúpený	:	p. Július Kováč
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:		p. Ladislav Kováč
IČO	:	31439926
DIČ	:	SK 2020370726
E-mail	:	yuko@yuko.sk
Bankové spojenie	:	SLSP, a.s. Galanta číslo účtu : 0024096190/0900

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov akcie: **Oprava okien –Budova na Dulovom nám. , Bratislava.**

Čl. III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela

Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo

3.2.1.

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.
Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce, ktoré budú požadované na základe nových skutočností, odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku pred ich zahájením.
Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými v dobe spracovania. Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkretšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela /naviac práce/ je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce. Na požadované naviac práce spracuje zhotoviteľ výkaz výmer, ktorý odsúhlasí zodpovedný pracovník objednávateľa. Odsúhlasený výkaz výmer je podkladom na spracovanie položkového rozpočtu. Položkový rozpočet naviac prác bude nedeliteľnou súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany potvrdia zmenu ceny za dielo.

3.2.2.
Cena za spracovanie predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, ako cena maximálna. Položkový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena bez DPH:	**502.028,59**	**Sk**
DPH 19%:	**95.385,50**	**Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**597.414,00**	**Sk**

Čl. IV. Všeobecná časť

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela či sa dodržujú technické a iné normy ,a tiež či sa dodržuje BOZP.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly a to telegramom alebo faxom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
- Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- Zhotoviteľ 2 dni pred preberacím konaním predloží objednávateľovi doklady o skúškach , atesty a východzie revízne správy.
- O odovzdaní diela sa spíše preberací protokol, ktorú podpíšu obe zmluvné strany, obsah zápisu musí zodpovedať povahe a rozsahu prác. Preberací protokol musí obsahovať či dielo

bolo prevzaté bez závad, v prípade, že dielo nebolo prevzaté bez závad, musí zápis obsahovať súpis závad s termínom ich odstránenia.

- Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojednanej v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.
- Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade vzniku požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : 10.1.2007
Ukončenie realizácie : 12.3.2007

Odovzdanie staveniska : Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko dva dni pred začatím prác protokolárne

Čl. VI. Záruka, zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.
Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu začína plynúť záruka dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu záručnú výrobcom. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu prác v zmysle ustanovení §536, ods.2 a §429 a §431 Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie od ich písomného oznámenia a to do 24 hodín v prípade vážnych vád brániacich riadnemu užívaniu diela a do 10 dní v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.
Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.

Čl. VII. Fakturácia a platenie

Fakturácia bude vykonaná priebežne na základe predložených súpisov vykonaných prác.Objednávateľ vykoná úhradu po odovzdaní a preberaní prác technikom PSB.
Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecné platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu pričom lehota splatnosti sa úmerne predlžuje.
Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.

Čl. VIII. Zvláštne ujednania

Objednávateľ je povinný sledovať obsah zápisov a k zápisom pripojovať svoje stanovisko /súhlasy, námietky, riešenie a pod./ do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí aj pre zhotoviteľa.
Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí dodávku vody a elektrickej energie za úhradu.

Čl. IX. Sankcie pri neplnení zmluvných záväzkov

V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v lehote podľa čl.V tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za nevykonané práce.

V prípade omeškania objednávateľa s platbami za realizované práce, vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

O čas, keď je objednávateľ v omeškaní s platbami za zrealizované práce sa predlžuje doba realizácie diela.

Čl. X. Zabezpečenie zmluvných záväzkov, zmena zmluvy

Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch :

- vážne porušenie technologickej disciplíny
- vážne odchýlenie vykonávania diela bez súhlasu objednávateľa
- nedodržanie Čl. IV. tejto zmluvy, alebo porušenie cenových predpisov
- ak niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto :
    - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia
    - zahájiť dielčie preberacie konanie
    - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné zrušenie zmluvy

Čl. XI. Vyššia moc

Pod vyššou mocou sú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto okolnosti bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov dohodnutých v zmluve, prípadne sa predĺži lehota na splnenie záväzkov podľa zmluvy o primeranú dobu, o ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo zrealizovať a odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže meniť, alebo zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy.
V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť - účinnosť dátumom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave , dňa : 29.12.2006

Ing.Štefan Kukumberg
riaditeľ
PSB Bratislava

V Galante, dňa : 29.12.2006

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Július Kováč
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava okien-voj.poliklinika,Dulovo nám.,Bratislava		Miesto: Bratislava	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ: Posádková správa budov,Bratislava		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: YUKO s.r.o.,Galanta		IČO: 31439926	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	597 414 Sk	1 M	597 414 Sk
1	M2 ZP	597 414 Sk		
1	M2 UP	597 414 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	110 417,53		110 417,53
2	PSV:	89 340,56	290 732,50	380 073,06
3	MCE:	1 088,00	10 450,00	11 538,00
4	iné:			
5	Súčet:	200 846,09	301 182,50	502 028,59

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		502 028,59
22	DPH 19% z:	502 028,59	95 385,50
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		597 414,00

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

Posádková správa budov
BRATISLAVA

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková správa budov,Bratislava
Projektant:
Dodávateľ: YUKO s.r.o.,Galanta

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Oprava okien-voj.poliklinika,Dulovo nám.,Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých Okolo zárubní a vchod.dverí	11,000	m2	259,00	2 849,00	19
2	011	61247-6012	Omietka vnút. stien sanačná, systém Calosan-Beta Pos.hudba	125,000	m2	705,00	88 125,00	19
3	011	61247-6109	Náter vnút. starého muriva sanačný neutralizačný Tonerdelc Pos.hudba	65,000	m2	59,50	3 867,50	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**94 841,50**			**94 841,50**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	4,65	9,30	19
5	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	6,000	kus	7,80	46,80	19
6	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	4,000	kus	13,90	55,60	19
7	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	1,300	m2	132,00	171,60	19
8	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	7,000	m2	111,00	777,00	19
9	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	3,200	m2	143,00	457,60	19
10	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % Pos.hudba	125,000	m2	52,50	6 562,50	19
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,833	t	248,00	1 694,58	19
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6,833	t	8,50	58,08	19
13	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10	6,833	t	190,00	1 298,27	19
14	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených sklá	6,833	t	465,00	3 177,35	19
15	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	5,950	t	213,00	1 267,35	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**15 576,03**			**15 576,03**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**110 417,530**			**110 417,53**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			712 - Povlakové krytiny					
16	712	71231-0918	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena ná	5,000	m2	60,00	300,00	19
17	MAT	111 633000	Tmel asfaltový ART ALUMATOL hoboky	0,035	t	38 300,00	1 340,50	19
18	712	71234-1559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej	5,000	m2	36,50	182,50	19
19	MAT	628 329100	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	6,000	m2	167,00	1 002,00	19
			712 - Povlakové krytiny spolu:	**2 825,00**			**2 825,00**	
			721 - Vnútorná kanalizácia					
20	721	72114-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	9,000	m	126,00	1 134,00	19
21	721	72114-1107	Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 150	9,000	m	2 040,00	18 360,00	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**19 494,00**			**19 494,00**	
			724 - Strojné vybavenie					
22	721	72412-2816	Demontáž čerpadiel vodovodných ručných ostatných do G 6	1,000	súbor	120,00	120,00	19
23	721	72413-1102	Montáž čerpadla vodov. ručného stojan. hl. 7-15 m	1,000	súbor	1 290,00	1 290,00	19
24	721	72413-2117	Čerpadlo vodov. ručné krídlové dvojčinné KN 7 G 2	1,000	súbor	10 800,00	10 800,00	19
25	721	99872-4102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12	0,035	t	725,00	25,38	19

tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			724 - Strojné vybavenie spolu:	**12 235,38**			**12 235,38**	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
26	764	76433-3230	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 330	10,000	m	228,00	2 280,00	19
27	764	76435-2800	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST	10,000	m	13,60	136,00	19
28	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	10,000	m	16,30	163,00	19
29	764	76435-2910	Klamp. opr. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruhové 330 -30	10,000	m	154,00	1 540,00	19
30	764	76435-2916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	12,000	kus	46,00	552,00	19
31	764	76445-4803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	7,000	m	19,00	133,00	19
32	764	76445-4903	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	7,000	m	183,00	1 281,00	19
33	764	76445-6964	Klamp. opr. PZ pl. odskokov kruhových d-150	2,000	kus	261,00	522,00	19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**6 607,00**			**6 607,00**	
			766 - Konštrukcie stolárske					
34	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	5,000	kus	155,00	775,00	19
35	MAT	611 640260	Dvere vnútorné plné 80x197	2,000	kus	2 380,00	4 760,00	19
36	MAT	611 655930	Dvere drevené hlad. 90x197 s olovenou vložkou hr. 3,2	2,000	kus	16 900,00	33 800,00	19
37	MAT	611 655960	Dvere drevené hlad.145x197 s olovenou vložkou hr. 3,2	1,000	kus	21 500,00	21 500,00	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**60 835,00**			**60 835,00**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
38	767	76716-1140	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, nad 45 kg	10,000	m	156,00	1 560,00	19
39	MAT	553 466710	Zábradlie schodiskové ZR	4,000	kus	2 390,00	9 560,00	19
40	767	76763-1104	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1000 mm	2,000	kus	695,00	1 390,00	19
41	MAT	611 435800	Okno plastové REHAU 60x60 OS1 1kríd.otvár.sklop.imit.dre	1,000	kus	4 860,00	4 860,00	19
42	MAT	611 435830	Okno plastové REHAU 60x150 OS1 1kríd.otvár.sklop.imit.dr	1,000	kus	6 540,00	6 540,00	19
43	767	76764-1354	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 1250 :	1,000	kus	1 370,00	1 370,00	19
44	MAT	611 434710	Dvere vstupné plastové dvojkr..125x260cm so svetlíkom,imi	1,000	kus	46 900,00	46 900,00	19
45	767	76764-1355	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 1450 :	1,000	kus	1 390,00	1 390,00	19
46	MAT	611 434720	Dvere vstupné plastové 145x260cm so svetlíkom - imit.drev.	1,000	kus	48 600,00	48 600,00	19
47	767	76766-2110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	22,500	m2	201,00	4 522,50	19
48	MAT	553 463110	Mreža oceľová do muriva 120x150cm	5,000	kus	3 700,00	18 500,00	19
49	MAT	553 463120	Mreža oceľová do muriva 150x180cm	5,000	kus	4 450,00	22 250,00	19
50	767	76768-1110	Montáž zárubní mont. jednokrídl. do 85 mm, šír. do 800 mm	2,000	kus	183,00	366,00	19
51	MAT	553 304000	Zárubňa oceľová CB/V 90x197x16cm L	2,000	kus	935,00	1 870,00	19
52	767	76781-1100	Montáž vetracích mriežok, VM	2,000	kus	59,50	119,00	19
53	MAT	541 1B7103	Mriežka 300x300	2,000	kus	1 550,00	3 100,00	19
54	767	76791-6120	Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 70 kg	25,000	m	235,00	5 875,00	19
55	MAT	553 483440	Rám osadzovací 900x1800 mm	25,000	kus	890,00	22 250,00	19
56	MAT	553 502640	Tabuľa plechová FOP/DS 1000X2000mm	55,000	m2	740,00	40 700,00	19
57	MAT	553 964788	Kotev. osadz. uholník	50,000	m	38,00	1 900,00	19
58	MAT	553 9B1404	Podložka pozink.oceľ 40 mm + skrutka EDS-S 4,8 x 70 mm	250,000	kus	5,20	1 300,00	19
59	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch vý	1,595	t	865,00	1 379,68	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**246 302,18**			**246 302,18**	
			784 - Maľby					
60	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškraba	65,000	m2	23,50	1 527,50	19
			Pos.hudba					
61	784	78443-2271	Maľba glej. 1 farebná dvojnásobná 2x pačok v miest. do3,8r	190,000	m2	32,00	6 080,00	19
62	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	125,000	m2	164,00	20 500,00	19
			Pos.hudba - 185m2					
63	784	78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou	190,000	m2	19,30	3 667,00	19
			784 - Maľby spolu:	**31 774,50**			**31 774,50**	

tlačivo: ODIS B10

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**380 073,060**			**380 073,06**	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
64	921	21001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	4,000	kus	90,00	360,00	19
			Pos.veliteľstvo -suterén					
65	921	21011-0004	Spínač nástenný IP20-44, rad.1-6	4,000	kus	75,00	300,00	19
66	MAT	345 710640 S	Spínač nástenný rad.6	2,000	kus	135,00	270,00	19
67	MAT	345 710910 S	Spínač nástenný rad.1	2,000	kus	110,00	220,00	19
68	MAT	345 718700	Lišta elektroinštalačná PH L 40	40,000	m	39,00	1 560,00	19
69	MAT	429 1D1203	Ventilátor axiálny XX 150 T - 90816AW	2,000	kus	3 670,00	7 340,00	19
			* s časovým dobehom					
70	921	21080-0505	Vodič inštalačný v rúrkach CY 2,5	40,000	m	10,70	428,00	19
71	MAT	341 408280	Vodič CY KY 2,5	40,000	m	26,50	1 060,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**11 538,00**			**11 538,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**11 538,00**			**11 538,00**	
			Za rozpočet celkom	**502 028,59**			**502 028,59**	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 11 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA