ID 10654

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-109-7/2008

Ružomberok : - 4 -09- 2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-101/ 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Miroslav Riško
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Pavol Kurej – ELEKTRO-INSSPOL Bitarová 145 010 01 Žilina
Zastúpený	:	p. Pavol Kurej majiteľ
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina
číslo účtu	:	0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej čin nosti	:	Živnostenský list číslo ŽO- 95/4219 Živnostenský register Číslo 511- 3328, Žilina

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác **„Oprava klampiarskych prvkov a náter strechy chata K. Lehota."** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 1.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 16. septembra 2008
Ukončenie prác : 31. októbra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 1) vo výške:

bez DPH :	294.095,80 Sk
DPH :	55.878,20 Sk
Cena s DPH :	349.974,00 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Miroslav Riško.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Pozemková správa budov * RUŽOMBEROK

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dňom začatia prác veliteľovi objektu kasární Mokraď. Zhotoviteľ predloží pred začatím prác preukaznice zo zásad BOZP a PO s týmto obsahom: / prezentačnú listinu školených pracovníkov zo zásad PO a BOZP, téma školenia PO a BOZP a odbornú spôsobilosť lektora PO a BOZP. /
8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.8. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

V Ružomberku: 11 -09- 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Žiline: 12 -09- 2008

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

p. Pavol Kurej
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-180-101/ /2008

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. **Zhotoviteľom** : Pavol Kurej- ELEKTRO-INSSPOL Moyzesova 23, 010 01 Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ3030 Zvolen – chata K. lehota pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-101/2008 **„Oprava klampiarskych prvkov a náter strechy chata K. Lehota "** Vstup do objektu chaty K. Lehota je po prístupových komunikáciách cez obec na miesto realizácie prác.
Termín prác je dohodnutý od 16 . septembra 2008 do 31. októbra 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenského útvaru a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany v priestoroch objektu, kde bude činnosť vykonávaná vykoná objednávateľ pracovníkom zodpovedným za PO a BOZP.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Mokraď č. t. 0960420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1305 Mokraď	plk. gšt. Ing. Juraj GRIVNA	veliteľ VÚ 3030
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Pavol KUREJ	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch chaty K. Lehota. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-101 /2008.

V Ružomberku: 11 -09- 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline: 11.09.2008

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 146, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Mojzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
Živn. register. 511-3328, DIČ: 1020529609

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Pavol Kurej

Správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list rozpočtu

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Stavba : 809-11 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 501.2
Objekt : Oprava klampiarskych prvkov a náter strechy Chata Králová Lehota	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furláková
Miesto : Chata Králová Lehota — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber		IČO : 30845572	DIČ :
03401 Ružomberok	Zarevúca 2		IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej		IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina	Moyzesova 23		IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	349 974 Sk	za M3 OP	1 M	349 974 Sk	za M
1 M2 ZP	349 974 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	349 974 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	55 083,23		55 083,23	6	Práce nadčas	
2	PSV :	207 428,57	31 584,00	239 012,57	7	Murárske výpomoce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	262 511,80	31 584,00	294 095,80	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	294 095,80
22	DPH 19 % z : 294 095,80	55 878,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	349 974,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041 7233454
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
Č. živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Podpis :

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : 809-11 Posádková správa budov Ružomberok

Objekt : Oprava klampiarskych prvkov a náter strechy Chata Králová Lehota

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	55 083,23	55 083,23		0,123	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	55 083,23	55 083,23		0,123	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	169 013,36	152 511,56	16 501,80	0,445	0,459
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	17 980,20	2 898,00	15 082,20	0,001	
76 - KONŠTRUKCIE	186 993,56	155 409,56	31 584,00	0,446	0,459
783 - Nátery	52 019,01	52 019,01		0,194	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	52 019,01	52 019,01		0,194	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	239 012,57	207 428,57	31 584,00	0,640	0,459
Za rozpočet celkom :	294 095,80	262 511,80	31 584,00	0,764	0,459

Posádková správa budov * Ružomberok *

Prehľad rozpočtových nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m - prenosné *2*3*3,5 = 21,000*	21,000	m2	132,00	2 772,00	
2	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	42,000	hod	1 220,00	51 240,00	
3	979011111	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za prvé podlažie - zo strechy	0,459	t	265,00	121,64	
4	979011121	Zvislá doprava suti a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1,836	t	161,00	295,60	
5	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km- ostatný materiál	0,459	t	284,00	130,36	
6	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 6 km	2,754	t	9,30	25,61	
7	979082111	Vnútrostaveniskova doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	0,459	t	232,00	106,49	
8	979082121	Vnútrost. doprava suti a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	6,426	t	26,00	167,08	
9	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.suti na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,459	t	489,00	224,45	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	55 883,23	Sk		55 883,23	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	55 883,23	Sk		55 883,23	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
10	764348815	Klamp. demont. sneh. chytače 45-ST *28/0,30+3= 96 ks*	96,000	kus	16,50	1 584,00	
11	764348926	Klamp. opr. PZ pl. sneh. chytače tyčové 45-ST *sv na falc SVD-2/30* *96 = 96,000*	96,000	kus	353,00	33 888,00	
12	764351837	Klamp. demont. hákov -45ST	38,000	kus	18,60	706,80	
13	764351966	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby len montáž	38,000	kus	36,00	1 368,00	
14	553501250	Hák žľabový KFL35 L=350mm 150mm vrátane náteru	38,000	kus	250,00		9 500,00
15	764352211	Montáž PZ žľaby pododkvap.polkr.roh cinovaný,Z 25 d2až 6m valb.strecha	33,000	m	157,00	5 181,00	
16	553441700	Žľab klamp.PZ pododkvapový, polkruhový Z 25 *+ straty* *33*1,05 = 34,650*	34,650	m	92,00		3 187,80
17	764352801	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250-45ST	33,000	m	18,80	620,40	
18	764352907	Klamp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 250	6,000	kus	58,50	351,00	

	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remeslo výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3+3 = 6,000					
19	764359235	Montáž PZ pl.žlab kotlík KLHA 25/80 pre rúry 80mm	3,000	kus	165,00	495,00	
20	553442185	Kotlík žlabový PZ KLHA 25/80	3,000	kus	519,00		1 557,00
21	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	38,000	kus	37,50	1 425,00	
		5 = 5,000					
22	764359821	Klamp. demont. kotlík oválny -45ST	3,000	kus	64,50	193,50	
23	764398922	Klamp. opr. PZ pl. spojenie plechov nových 45-ST	45,817	m	333,00	15 257,06	
		*(33/2+6)*0,25 = 5,625*					
		*0,8*3,14*(14/2+3+3+3) = 40,192*					
24	764398931	Klamp. opr. Zn pl. spojenie plechov starých-45ST	362,800	m	237,00	85 983,60	
		- zosilnenie spojov - falcov strechy pred náterom					
25	764454211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80	14,000	m	123,00	1 722,00	
26	553443185	Zvodová rúra PZ ZR d-80	14,000	m	95,00		1 330,00
27	764454221	Montáž PZ horné koleno KCS 80 d-80	3,000	kus	71,00	213,00	
28	553442965	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-80	3,000	kus	183,00		549,00
29	764454231	Montáž PZ výtokové koleno KCV 80 d-80	3,000	kus	30,00	90,00	
30	553442975	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-80	3,000	kus	126,00		378,00
31	764456911	Klamp. opr. PZ pl. lemov kruhových d-100	8,000	kus	76,00	608,00	
		20+2+4 = 26,000					
32	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 661,882	%	1,70	2 825,20	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	169 013,36	Sk		152 511,56	16 561,80
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
33	767896210	Montáž vodiacich rúrok	28,000	m	46,00	1 288,00	
		k lapačom snehu SVD-2/30					
		28 = 28,000					
34	553000118	Oceľové hmoždinky	29,400	m	513,00		15 082,20
		+ strátné					
		*28*1,05 = 29,400*					
35	767991911	Opravy zváraním	4,800	m	262,00	1 257,60	
		*96*0,05 = 4,800*					
36	767991912	Opravy, rezanie plameňom	4,800	m	29,00	139,20	
		*96*0,05 = 4,800*					
37	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	177,670	%	1,20	213,20	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	17 989,20	Sk		2 898,00	15 082,20
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	186 993,56	Sk		155 409,56	31 584,00
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
38	783192202	Nátery ocel. konštr. fahk. C,CC disperzné dvojnás.+2x email	231,196	m2	135,00	31 211,46	
39	783192207	Nátery ocel. konštr. fahk. C,CC disperzné základné	231,196	m2	50,50	11 675,40	
40	783903812	Odmastenie saponátmi	231,196	m2	28,50	6 589,09	
41	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	231,196	m2	11,00	2 543,16	

						Montáž	Dodávka
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		strecha 222 m2 *otjimky na spádovky 8x0,05 m2* *sneh. zachytávače 96 x 0,05 m2* *rúrka k sneh. zachyt. 28x0,05x3,14* *222+96*0,05+28*0,05*3,14 = 231,196* .					
42	783904812	Hallerové vyrovnanie	1,000	ks	-0,10	-0,10	
		783 - Nátery spolu :	52 919,81	Sk		52 919,81	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	52 919,81	Sk		52 919,81	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	239 912,57	Sk		287 428,57	31 584,00
		Za rozpočet celkom :	294 685,89	Sk		282 511,88	31 584,00

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RBL - 180 - 101/2018

Ing. Jozef GUREGA