DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č. SAPaÚ-152-12/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

(12) 14 137

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-152-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Viliam Rafaj 0960 /396 501 riaditeľ PSB Hlohovec
Odborný dozor objednávateľa:	Pavol Velický
Telefón :	0960/396 521
Fax :	0960/396 505
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo:	Mníchova Lehota 149, 913 21 Mníchova Lehota
Zastúpený:	Ján Balaj
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Balaj
vo veciach technických:	Ján Balaj
vo veciach stavebných:	Ján Balaj
IČO :	36352012
IČDPH:	SK2022154541
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628801232/1100
Telefón:	032/6486181
Fax:	032/6486299
Register:	Obchodný register č. 16513/R
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava skorodovaných rozvodov ÚK b. č. 82 DK Hlohovec".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **29. 10. 2009**
termín ukončenia prác: **30. 11. 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**17 213,67 €**
DPH 19 %	**3 270,60 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**20 484,27 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 27.10.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa majetku a infraštruktúry TRENČÍN

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 27 OKT. 2009

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota
IČO: 36 352 012 DIČ: 202...
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/...

Ján Balaj

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (~~nie je~~) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: -

Dátum: 27 OKT. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: -

Dátum: 27 OKT. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu):
Zistené nedostatky: - Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Dátum: 27 OKT. 2009
Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) z hľadiska potrieb účtovníctva hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: -

Dátum: 27 OKT. 2009
Ing. Jana ŠVENTEKOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: -

Dátum: 27 OKT. 2009
Ing. Alica KRÓČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis poverenéhо zamestnanca:

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Hlohovec - Posadková správa budov -B
JKSO :

Objekt :Oprava skorodovaných rozvodov UK b.č.82 DK Hlohovec
Rozpočet :

Spracoval :

Miesto : Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : SR - Ministerstvo obrany SR - Posadková správa budov - IČO : 30845572 DIČ :
92001 Hlohovec Duklianska 39 IČ DPH :

Dodávateľ : STAVBAL s.r.o., IČO : DIČ :
Mnichová Lehota IČ DPH :

Projektant : IČO DIČ :
IČ DPH :

	1 M3 OP	20 484 EUR	za M3 OP	1 M	20 484 EUR za M
	1 M2 ZP	20 484 EUR	za M2 ZP		
	1 M2 UP	20 484 EUR	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 636,71		5 636,71
2	PSV :	5 380,69	719,50	6 100,19
3	MCE :	2 072,60	3 031,30	5 103,90
4	iné :			
5	Súčet :	13 090,00	3 750,80	16 840,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	138,10
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	96,67
13	Sťažené podmienky	1,00 %	138,10
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		372,87

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		17 213,67
22	DPH 19 % z :	17 213,67	3 270,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		20 484,27

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 27. 10. 2009

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 27 OKT. 2009

Pečiatka : STAVBAL,s.r.o. 913 21 Mnichova Lehota 149 IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541 IČ DPH:SK2022154541 Tel.:032/649 61 81

Podpis :

SR -Ministerstvo obrany SR -Posádková správa budov -
STAVBAL

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

lohovec - Posádková správa budov -B

Objekt : Oprava skorodovaných rozvodov UK b.č.82 DK Hlohovec

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
A DODÁVKY HSV					
E PRÁCE	2 651,62	2 651,62		79 882,70	
É A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	20,60	20,60		620,60	0,101
AVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 257,34	1 257,34		37 878,62	21,836
ATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 707,15	1 707,15		51 429,60	0,006
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 636,71	5 636,71		169 811,53	21,943
A DODÁVKY PSV					
- Strojovne	108,30	108,30		3 262,65	0,030
- Rozvod potrubia	1 225,18	1 225,18		36 909,77	0,216
4 - Armatúry	3 724,70	3 724,70		112 210,31	0,520
5 - Vykurovacie telesá	956,61	237,11	719,50	28 818,83	0,189
STREDNE VYKUROVANIE	6 014,79	5 295,29	719,50	181 201,56	0,954
83 - Nátery	85,40	85,40		2 572,76	0,005
DOKONČOVACIE PRÁCE	85,40	85,40		2 572,76	0,005
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	6 100,19	5 380,69	719,50	183 774,32	0,959
CE A DODÁVKY M					
- 167 Montáž potrubia	5 103,90	2 072,60	3 031,30	153 760,09	1,031
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 103,90	2 072,60	3 031,30	153 760,09	1,031
Za rozpočet celkom :	16 840,80	13 090,00	3 750,80	507 345,94	23,933

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

: SR -Ministerstvo obrany SR -Posádková správa budov -
: STAVBAL
Hlohovec - Posádková správa budov -B
Oprava skorodovaných rozvodov UK b.č.82 DK Hlohovec

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	1 - ZEMNE PRÁCE					
11-113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	19,200 m2		30,00	**576,00**	*17 352,58*
12-130901121	Búranie konštrukcií muriva betónového	0,850 m3		202,00	**171,70**	*5 172,63*
11-132301401	Hĺbená vykopávka pod základmi v hor. tr. 4	4,320 m3		82,50	**356,40**	*10 736,91*
12-132311201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 4 ručne	43,680 m3		29,00	**1 266,72**	*38 161,21*
11-139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v hor. tr. 1-4	2,304 m3		60,00	**138,24**	*4 164,62*
12-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	43,680 m3		2,76	**120,56**	*3 631,99*
1-174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	2,304 m3		9,55	**22,00**	*662,77*
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 651,62**	**EUR**		**2 651,62**	*79 882,70*
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
14-340236212	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	2,000 kus		5,70	**11,40**	*343,44*
14-340237212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	1,000 kus		9,20	**9,20**	*277,16*
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**20,60**	**EUR**		**20,60**	*620,60*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
14-612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	14,000 kus		2,67	**37,38**	*1 126,11*
14-612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	4,000 kus		4,52	**18,08**	*544,68*
14-612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	2,000 kus		10,90	**21,80**	*656,75*
14-631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	9,240 m3		120,00	**1 108,80**	*33 403,71*
11-632451031	Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefa stropoch hr. do 2 cm	14,400 m2		4,95	**71,28**	*2 147,38*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 257,34**	**EUR**		**1 257,34**	*37 878,62*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
72-919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	48,000 m		21,50	**1 032,00**	*31 090,03*
13-971035431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	2,000 kus		6,10	**12,20**	*367,54*
13-971035441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	1,000 kus		14,10	**14,10**	*424,78*
13-971042441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	1,000 kus		29,00	**29,00**	*873,65*
21-979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	9,600 t		17,20	**165,12**	*4 974,41*
14-999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	21,150 t		21,50	**454,73**	*13 699,20*
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 707,15**	**EUR**		**1 707,15**	*51 429,60*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 636,71**	**EUR**		**5 636,71**	*169 811,53*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
	732 - Strojovne					
31-732111125	Rozdelovače a zberače, telesá DN 80	1,000 kus		79,50	**79,50**	*2 395,02*
31-732111318	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	2,000 kus		14,40	**28,80**	*867,63*
	732 - Strojovne spolu :	**108,30**	**EUR**		**108,30**	*3 262,65*

MINISTERSTVO OBRANY SR
sekcia majetku a infraštruktúry

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

...evaných rozvodov UK b.č.82 DK Hlohovec

Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
3.	4.	5.	6.	7.	8.
...Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	6,600	m	10,20	**67,32**	*2 028,08*
...Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	70,000	m	13,30	**931,00**	*28 047,31*
...Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 10	14,000	kus	2,65	**37,10**	*1 117,67*
...Potrubie z rúrok hlad. prípojky na stúp. potrubi G 1/2 / 15	7,000	kus	7,25	**50,75**	*1 528,89*
...Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovanim 40/25	4,000	kus	25,50	**102,00**	*3 072,85*
...Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	70,000	m	0,27	**18,90**	*569,38*
...Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	12,071	%	1,50	**18,11**	*545,58*
733 - Rozvod potrubia spolu :	**1 225,18**	**EUR**		**1 225,18**	*36 909,77*
734 - Armatúry					
...Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	2,000	kus	8,95	**17,90**	*539,26*
...Ventily uzavieracie prírubové V 34-115-540 DN 50	4,000	súbor	300,00	**1 200,00**	*36 151,20*
...Posúvače prírubové S25-113-610 P2 DN 50	2,000	súbor	345,00	**690,00**	*20 786,94*
...Posúvače prírubové S25-113-610 P2 DN 80	2,000	súbor	387,00	**774,00**	*23 317,52*
...Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. jednoznačné DN 50	4,000	súbor	37,50	**150,00**	*4 518,90*
...Medzikusy bez protiprírub z rúrok hlad. redukované DN 80/50	1,000	súbor	107,00	**107,00**	*3 223,48*
...Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	4,000	súbor	27,50	**110,00**	*3 313,86*
...Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies K 1172 G 3/8	7,000	kus	2,37	**16,59**	*499,79*
...Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	7,000	kus	20,00	**140,00**	*4 217,64*
...Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	7,000	kus	8,90	**62,30**	*1 876,85*
...Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 5/4	2,000	kus	63,50	**127,00**	*3 826,00*
...Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	7,000	kus	3,94	**27,58**	*830,88*
...Skrutkovanie priame V 4300 G 3/4	4,000	kus	5,80	**23,20**	*698,92*
...Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	4,000	kus	8,85	**35,40**	*1 066,46*
...Filter závitový PICAL G 1	1,000	kus	13,30	**13,30**	*400,68*
...Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 50	1,000	kus	102,00	**102,00**	*3 072,85*
...Teplomery s ochranným púzdrom rohové typ 160 prev. B	1,000	kus	27,50	**27,50**	*828,47*
...Tlakomery deformačné so spodným pripojom 03313 pr. 160	1,000	kus	93,50	**93,50**	*2 816,78*
...Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	37,173	%	0,20	**7,43**	*223,84*
734 - Armatúry spolu :	**3 724,70**	**EUR**		**3 724,70**	*112 210,31*
735 - Vykurovacie telesá					
...Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	7,000	kus	6,85	**47,95**	*1 444,54*
...Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K	7,000	kus	23,00	**161,00**	*4 850,29*
...Teleso vyh.doskové dvojité typ 22K H600 L400 Korad	1,000	kus	55,50	**55,50**	*1 671,99*
...Teleso vyh.doskové dvojité typ 22K H600 L600 Korad	2,000	kus	72,00	**144,00**	*4 338,14*
...Teleso vyh.doskové dvojité typ 22K H600 L1200 Korad	4,000	kus	130,00	**520,00**	*15 665,52*
...Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	7,000	kus	0,95	**6,65**	*200,34*
...Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	9,351	%	2,30	**21,51**	*648,01*
735 - Vykurovacie telesá spolu :	**956,61**	**EUR**		**956,61**	*28 818,83*
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**6 014,79**	**EUR**		**6 014,79**	*181 201,56*
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
783 - Nátery					
...Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	70,000	m	1,22	**85,40**	*2 572,76*
783 - Nátery spolu :	**85,40**	**EUR**		**85,40**	*2 572,76*
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**85,40**	**EUR**		**85,40**	*2 572,76*

MINISTERSTVO OBRANY

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Úprava skorodovaných rozvodov UK b.č.82 DK Hlohovec

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 100,19**	**EUR**		**6 100,19**	*183 774,32*
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M23 - 157 Montáž potrubia					
23-230010341	Priplatok na zvar 1.-2. stupňa 57 x 4	20,000	kus	3,41	**68,20**	*2 054,59*
23-230011041	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 11-13 priemer 57mm hr. 4mm	120,000	m	3,73	**447,60**	*13 484,40*
MAT-141208090	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 57 mm hr.steny 2,9 mm	14,000	m	5,75	**80,50**	*2 425,14*
MAT-1501A0000	RP rúra oceľová priama DN 50 -predizolovaná	96,000	m	19,50	**1 872,00**	*56 395,87*
MAT-316108290	odbočka -predizolovaná	2,000	kus	86,40	**172,80**	*5 205,77*
MAT-316305170	Oblúk rúrkový K90° d57 - predizolovaný	6,000	kus	58,80	**352,80**	*10 628,45*
MAT-316308000	Tesnenie stenou	2,000	kus	6,60	**13,20**	*397,66*
MAT-316308001	Spojka	40,000	kus	13,50	**540,00**	*16 268,04*
23-230020050	Dodatočné osadenie rúr. dielov privarovacích 50	2,000	kus	366,00	**732,00**	*22 052,23*
23-230080830	Rezanie potrubia rozbruskou do DN 150	4,000	kus	3,97	**15,88**	*478,40*
23-230086030	Demontáž potrubia do šrotu do DN 100	20,000	kus	14,00	**280,00**	*8 435,28*
23-230100023	Montáž domerávaných vložiek z tvrdej gumy 50	4,000	kus	3,98	**15,92**	*479,61*
23-230120123	Odkrytie a zakrytie rúr. kanálov bet. doskami do2000 mm	18,000	kus	20,50	**369,00**	*11 116,49*
23-230140167	Montáž rúrkových dielov privarovacích 57 x 3	6,000	kus	24,00	**144,00**	*4 338,14*
	M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**5 103,90**	**EUR**		**5 103,90**	*153 760,09*
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 103,90**	**EUR**		**5 103,90**	*153 760,09*
	Za rozpočet celkom :	**16 840,80**	**EUR**		**16 840,80**	*507 345,94*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry