(2.) 346

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-78-2/2006

Ružomberok 10. júla 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 26

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-78-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BSS, s.r.o. Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený		
vo veciach technických		Vladimír Babic - konateľ
IČO	:	36 041 645
DIČ	:	SK 2020071493
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a s , pobočka Krupina
	:	číslo účtu: 0401089392/ 0900
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri Okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 6448/S

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

zam. Stanislav Ondrík

II.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava podláh a mreží na budove číslo 44 - hala TOV, nabíjacia stanica v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 13. júla 2006
Ukončenie prác : 31. augusta 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	209 964,55 Sk
DPH :	39 893 ,30 Sk
Cena s DPH :	249 857,85 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik stavbár Posádkovej správy budov p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác objednávateľovi .

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 13. júla 2006

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Senohrad 105
IČO: 36 041 645 0448 56 111 58

p. Vladimír Babic
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia **je (~~nie je~~)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené
nedostatky:.....

z. Stanislav Ondrík .....
Dátum:8 .07.2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Stanislav Ondrík, podpis:
Súhlasí : Ing. Martin Bella, podpis:
Počet listov:
Registratúrna značka:
Znak hodnoty a lehota uloženia :
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch s listami
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : BSS s.r.o. Vladimír Babic , Senohrad 105
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

BSS ④ Senohrad 105
IČO: 36 041 645 ✆ 045/ 55 111 58

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-78-2/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : BSS, s.r.o. 962 43 Senohrad 105

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-78-2/2006 číslo objektu 09.19.001 - Oprava podláh a mreží na budove číslo 44 – hala TOV, nabíjacia stanica v objekte kasární Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou. Presun k budove, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii k uvedenej budove.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi ,elektrickým náradím a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezenčné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	:	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	:	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB Ružomberok
		p. Miroslav Matejček	technik PO a BOZP PSB
za dodávateľa	:	p. Vladimír Babic	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch!

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-78-2/2006.

V Ružomberku: 13. júla 2006

BSS Sanohrad 105
IČO: 36 041 645 045/ 55 111 58

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Babic

Krycí list rozpočtu

BSS s.r.o. Senohrad

Stavba :Oprava podláh a mreží na b.č.44- hala TOV nabíjacia stanica	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic

Miesto : Ružomberok | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	249 858 Sk	za M3 OP	1 M	249 858 Sk	za M
1 M2 ZP	249 858 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	249 858 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	77 132,29		77 132,29
2	PSV :	59 582,26	73 250,00	132 832,26
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	136 714,55	73 250,00	209 964,55

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	209 964,55
22	DPH 19 % z : 209 964,55	39 893,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	249 857,85
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BSS 6 Senohrad 105
IČO: 36 641 646 044/ 56 111 58

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava podláh a mreží na b.č.44- hala TOV nabíjacia stanica

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	3,700	m3		3 480,00	12 876,00	11 894,01	12 590,65	285,34	1,023
2	631319151	Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	3,700	m3		570,00	2 109,00	1 130,49	1 813,99	295,00	1,163
3	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	3,700	m3		173,00	640,10	343,31	550,88	89,20	1,182
4	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,320	t		35 800,00	11 456,00	10 997,40	11 327,60	128,39	1,011
5	632451052	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	46,710	m2		136,00	6 352,56	4 722,20	5 853,15	499,22	1,085
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**33 433,68**	**Sk**				**29 087,43**	**32 136,29**	**1 297,17**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
6	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	4,670	m3		2 830,00	13 216,10	7 091,95	11 379,75	1 836,34	1,161
7	965049111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	4,670	m3		1 070,00	4 996,90	2 686,60	4 310,92	685,97	1,159
8	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	46,710	m2		88,50	4 133,83	2 221,63	3 564,82	569,12	1,160
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	13,310	t		265,00	3 527,15	1 896,33	3 042,85	484,35	1,159
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	260,000	t		8,90	2 314,00	1 240,20	1 990,02	323,98	1,163
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	13,310	t		209,00	2 781,79	1 494,67	2 398,36	383,38	1,160
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	48,000	t		23,50	1 128,00	602,88	967,38	160,62	1,166
13	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	13,310	t		860,00	11 446,60	3 327,50	5 339,31	6 107,29	2,144
14	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,273	t		565,00	154,24	82,68	132,67	21,57	1,163
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**43 698,63**	**Sk**				**20 644,46**	**33 126,10**	**10 572,65**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**77 132,29**	**Sk**				**49 731,89**	**65 262,39**	**11 869,82**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom									
15	715101816	Odstr. izolácie chem. vplyv,obkladov, dlažieb, primur. do 10 m2	46,710	m2		141,00	6 586,11	2 861,42	5 715,94	870,13	1,152
16	715121001	Zhot. izolácie chem. vplyv tmelom dvojvrstv. za studena vodor. plôch	46,710	m2		285,00	13 312,35	7 017,64	11 827,96	1 484,31	1,125

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
17	235212300	Živica CHS EPOXY 531	50,000	kg		205,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00		1,000
18	998715101	Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m	0,073	t		915,00	66,79	28,15	57,62	9,17	1,159
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom spolu :	**30 215,26**	**Sk**				**20 157,22**	**27 851,53**	**2 363,63**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**30 215,26**	**Sk**				**20 157,22**	**27 851,53**	**2 363,63**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
19	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	250,000	kg		84,00	21 000,00	10 779,88	18 578,41	2 421,47	1,130
20	553000011	Oceľové konštrukcie - mreže	250,000	kg		82,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**41 500,00**	**Sk**				**31 279,88**	**39 078,41**	**2 421,47**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**41 500,00**	**Sk**				**31 279,88**	**39 078,41**	**2 421,47**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
21	771544111	Montáž dlažby do flexib.lep. 292x292x32,5	47,000	m2		356,00	16 732,00	12 467,29	15 727,33	1 004,74	1,064
22	597637251	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8	50,000	m2		850,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**59 232,00**	**Sk**				**54 967,29**	**58 227,33**	**1 004,74**	
		77 - PODLAHY spolu :	**59 232,00**	**Sk**				**54 967,29**	**58 227,33**	**1 004,74**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
23	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	10,000	m2		141,00	1 410,00	853,51	1 276,96	133,05	1,104
24	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	10,000	m2		47,50	475,00	275,68	425,98	49,00	1,115
		783 - Nátery spolu :	**1 885,00**	**Sk**				**1 129,20**	**1 702,95**	**182,05**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 885,00**	**Sk**				**1 129,20**	**1 702,95**	**182,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**132 832,26**	**Sk**				**107 533,59**	**126 860,22**	**5 971,89**	
		Za rozpočet celkom :	**209 964,55**	**Sk**				**157 265,70**	**192 122,83**	**17 841,71**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	113 115,67	71,9
Doprava	5 746,56	3,7
Poddodávky		
Spolu :	118 862,24	75,6

		%nákladov
Mzdy :	27 318,75	17,4
Odvody :	9 616,41	6,1
Stroje :	1 468,29	0,9
Spolu :	38 403,45	24,4

Ostatné :		
Priame náklady	157 265,70	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	24 081,69	20,3 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	10 775,44	28,1 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		34 857,13	

Náklady spolu :	**192 122,83**	

Zisk a riziko

Zisk :	17 841,71	9,3 % zisk / náklady
Cena :	209 964,55	8,5 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	125,1	