ZMLUVA O DIELO PSBZV-309- 13 /2010

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe
Zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu č. PSBZV–309- 9 /2010

I. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ: v zastúpení štatutárneho zástupcu:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen **Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ**
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Číslo telefónu : Fax/e-mail :	Jaroslav Burda 0960 463 382 0960 463 387
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Zhotoviteľ:	**Marek Šišovský - Stavonas** Mládežnícka 29 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený:	**Marek Šišovský**
Právna forma:	fyzická osoba
IČO:	43 46 0470
IČ DPH (DIČ):	SK1075055344
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	4010987054/7500
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Obvodný úrad Banská Bystrica Číslo živnostenského registra: 620-26294
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Marek Šišovský
Číslo telefónu:	0911 190 645
Číslo faxu/e-mail:	stavonas@gmail.com
(ďalej len zhotoviteľ)	

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby:
Oprava zariadenia vodojemu Močiar
2.2. Miesto stavby: Močiar

Predmetom zmluvy je:
Oprava zariadenia vodojemu Močiar
Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	**Množstvo v merných jednotkách**
Vodojem 20 m³ a čerpacia stanica Močiar	
Zemné ,výkopové práce: - výkop ryhy pre uloženie prepadového potrubia - vykonať prieraz cez betónovú stenu - demontovať poškodené prepadové lit.potrubie - napojenie plastové potrubie a uloženie do ryhy - zasypanie výkopu a úprava terénu. - oprava poškodeného uzáveru vody - oprava skorodovaného oc vstupného rebríka	Ryha – dĺžka ..7 bm hĺbka cca 2 bm šírka 0,5 m prieraz – ø 110 x 60 cm hr. potrubie ø 100 x 1,5 m dl. plast potrubie ø 110 x 7 m terénne úpravy ....do 5 m² uzáver vody ø 100 ..1 ks. rebrík 2,80 bm oprava + náter.
Oprava poškodeného impulzného dávkovača dezinfekčného roztoku / antibakter /	dávkovacie zariadenie a prietokový vodomer
Oprava poškodeného časového spínača na pohon elektromotorov čerpadiel.	časový spínač typ: .... 1 ks.

Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 21.6.2010
Ukončenie prác: 30.6.2010
3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**4 200,20 €**
DPH	**798,04 €**
Cena celkom s DPH	**4 998,24 €**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 2 dni pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy a v zmysle Zmluvy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú tvorí príloha č 2 tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2	PSB Zvolen
Výtlačok č. 3	Marek Šišovský - Stavonas

Vo Zvolene dňa 18.6.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Stavonas

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.

Zistené nedostatky: .....

Dátum: 17.6.2010 Libor Šimo

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kon. a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie . z hľadiska potrieb útvaru hospodárna , efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 17.6.2010 Jaroslav Burda
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené
nedostatky: .....

Dátum: 17.6.2010 Alena Noskovičová
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca

Príloha č. 2

ZMLUVA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
Zastúpené:	Posádková správa budov Zvolen
	Ing. Tomáš Tóth
IČO:	30845572
2. Zhotoviteľ:	Marek Šišovský - Stavonas
	Banská Bystrica
IČO:	43 46 0470

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z. a zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte Nemecká, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska

Práce budú realizované na základe zmluvy o dielo PSBZV-309- /2010, vo vojenskom objekte Močiar. Jedná sa o opravu zariadenia vodojemu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 2 dni pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do vojenského objektu.

III.
Zakázané činnosti

Pracovníci zhotoviteľa majú zakázané sa pohybovať mimo vymedzeného pracoviska. Nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by viedla k pracovnému úrazu. Zákaz požívania alkoholu a omamných látok na pracovisku a neprichádzať na pracovisko pod ich vplyvom.
Práce budú vykonávané v zmysle právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce.
V prípade závažného pracovného úrazu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni plní zhotoviteľ.

V.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia zásad BOZP a OPP a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

VI.
Požadované technické opatrenia a OOPP

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pracovné pomôcky zabezpečí svojim pracovníkom zhotoviteľ. Zhotoviteľ prác zabezpečí a vybaví pracovisko na bezpečný výkon práce.

VII.
Preukazateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí zhotoviteľ.

VIII.
Zodpovednosť pri vykonávaní práce

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracoviska preberá v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. zhotoviteľ.

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje v § 3 až § 8 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov podľa § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. na vykonanie dodávateľských prác musí zhotoviteľ zabezpečiť pred začatím činnosti a to odborne spôsobilou osobou § 4 zákona č. 314/2001 Z.z.. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 112.

IX.
Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce je za objednávateľa **Mgr. Denisa Trpíšková** a na zaistenie ochrany pred požiarmi je za objednávateľa **Ing. Miroslava Kudlíková** , za zhotoviteľa je zodpovedný **Marek Šišovský**. Zistené nedostatky sú povinní zdokumentovať zápisom.

X.
Iné dohovory a podmienky

Neboli stanovené

XI.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o dielo PSBZV-309- /2010

Vo Zvolene dňa 18.6.2010

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Stavonas
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu v EUR

ELEKTRO

Stavba : Oprava zariadenia pre dodávku vody do vodojemu Močiar.	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Močiar	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO : 30845572	DIČ :
96001 Zvolen		IČ DPH :
Dodávateľ : Marek Šišovský - STAVONAS	IČO : 43460470	DIČ : 1075055344
Bánska Bystrica	Mladežnícka 29	IČ DPH : SK1075055344
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	4 998 EUR za M3 OP	1 M	4 998 EUR za M
1 M2 ZP	4 998 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	4 998 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 749,20	439,30	3 188,50
2	PSV :	1 011,70		1 011,70
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	3 760,90	439,30	4 200,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR Posádková správa budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Marek Šišovský-Stavonas Mladežnícka 29 974 05 Banská Bystrica IČO: 43 460 470

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 200,20
22	DPH 19 % z : 4 200,20	798,04
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 998,24
F	Odpočet - pripočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	126 535,23
	Cena s DPH	150 576,98
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marian MARUŠKA

.: **PSB Zvolen**

ateľ : **Marek Šišovský - STAVONAS**

ektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava zariadenia pre dodávku vody do vodojemu Močiar.

ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**849,20**	**849,20**		*25 583,00*	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**594,30**	**155,00**	**439,30**	*17 903,88*	8,517
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 745,00**	**1 745,00**		*52 569,87*	0,007
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 188,50**	**2 749,20**	**439,30**	*96 056,75*	8,524
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	**591,70**	**591,70**		*17 825,55*	0,069
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**591,70**	**591,70**		*17 825,55*	0,069
762 - Konštrukcie tesárske	**420,00**	**420,00**		*12 652,92*	0,001
76 - KONŠTRUKCIE	**420,00**	**420,00**		*12 652,92*	0,001
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 011,70**	**1 011,70**		*30 478,47*	0,070
Za rozpočet celkom :	**4 200,20**	**3 760,90**	**439,30**	*126 535,23*	8,593

Zvolen

arek Šišovský - STAVONAS

prava zariadenia pre dodávku vody do vodojemu Močiar.

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . .

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ELEKTRO

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	120902112	Búranie betónu prostého	1,000	m3	103,00	**103,00**	3 102,98	19
2	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	14,000	m3	36,50	**511,00**	15 394,39	19
3	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	14,000	m3	5,75	**80,50**	2 425,14	19
4	171203111	Uloženie výkopu v rovine	14,000	m3	7,30	**102,20**	3 078,88	19
5	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	5,000	m3	10,50	**52,50**	1 581,62	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**849,20**	**EUR**		**849,20**	25 583,00	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
6	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	5,000	m3	31,00	**155,00**	4 669,53	19
7	**2861D0208**	Potrubie vodovodné HDPE - 110 x 7m	12,000	m	25,30	**303,60**	9 146,25	19
8	**2863F1301**	Ventil uzatvárací, priamy 1"- 1842353	1,000	kus	135,70	**135,70**	4 088,10	19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**594,30**	**EUR**		**594,30**	17 903,88	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
9	611401111.	Oprava davkovača a vodomeru	1,000	kus	1 745,00	**1 745,00**	52 569,87	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 745,00**	**EUR**		**1 745,00**	52 569,87	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 188,50**	**EUR**		**3 188,50**	96 056,75	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		722 - Vnútorný vodovod						
10	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink.100	2,000	m	16,60	**33,20**	1 000,18	19
11	722219106	Montáž vodov. armatúr prírub. ostatných typov DN 125	4,000	kus	91,50	**366,00**	11 026,12	19
12	722290229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	25,000	m	4,50	**112,50**	3 389,18	19
13	722290237	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	25,000	m	3,20	**80,00**	2 410,08	19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**591,70**	**EUR**		**591,70**	17 825,55	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**591,70**	**EUR**		**591,70**	17 825,55	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		762 - Konštrukcie tesárske						
14	762222141.	Oprava rebrika + náter	2,800	m	150,00	**420,00**	12 652,92	19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**420,00**	**EUR**		**420,00**	12 652,92	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**420,00**	**EUR**		**420,00**	12 652,92	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 011,70**	**EUR**		**1 011,70**	30 478,47	
		Za rozpočet celkom :	**4 200,20**	**EUR**		**4 200,20**	126 535,23	

Tlačiva : ORIS R10

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo PSBZV-309-13/2009



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen