PRIDELENIE ČÍSLA
Z OE ZMLÚV: KaVSÚ-2-392/2009

Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007

na stavebnú akciu : „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**REKON, s.r.o.**
Sídlo	:	**Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina**
Štatutárny zástupca	:	**Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel Sro, vložka číslo 12294/L zo dňa 3.7.2000
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných :		Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
IČO	:	36 392 821
IČ DPH	:	SK2020104944
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Žilina
Číslo účtu	:	8716265/5200
Číslo telefónu	:	041/7003 492, 7003 493
Číslo faxu	:	041/7234 803

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007 2007 zo dňa 15.8.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa 5.5.2008, dodatku č. 3 zo dňa 22.7.2008, dodatku č. 4 zo dňa 25.8.2008, dodatku č. 5 zo dňa 31.10.2008, dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008, dodatku č. 7 zo dňa 26.1.2009 a dodatku č. 8 zo dňa 26.2.2009 (ďalej len: „zmluva“), o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je potrebné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-82-20/2009/OdIaP zo dňa 6.4.2009), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.9, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet plnenia** sa dopĺňa nový bod 2.2.6, ktorý znie:
   2.2.6 V súlade s článkom IV. zmluvy, zhotoviteľ zrealizuje prepojenie medzi náhradným zdrojom elektrickej energie požiarnej stanice a vežou riadenia letovej kontroly.
   V rámci stavby je dodaný náhradný zdroj elektrickej energie pre objekt požiarna stanica, ktorý kapacitne pokrýva v prípade výpadku elektrickej energie aj vežu riadenia letovej kontroly. Táto je v súčasnej dobe napájaná z náhradného zdroja z objektu v areáli letiska Sliač, ktorý je z hľadiska amortizácie už po životnosti a je značne poruchový.

Podrobná špecifikácia naviac prác je uvedená v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte.

2) V **Čl. IV. Cena diela** sa podľa bodu 4.3.1 zmluvy mení a dopĺňa sa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.9 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	1 588 964,356 €	(47 869 140,19 Sk)
DPH 19%	301 903,228 €	(9 095 136,64 Sk)
Cena vrátane DPH	**1 890 867,584 €**	**(56 964 276,83 Sk)**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	5 020,92 €	(151 260,24 Sk)
DPH 19%	953,97 €	(28 739,44 Sk)
Cena vrátane DPH	**5 974,89 €**	(179 999,68 Sk)

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	1 593 985,276 €	(48 020 400,43Sk)
DPH 19%	302 857,202 €	(9 123 876,08Sk)
Cena vrátane DPH	**1 896 842,478 €**	**(57 144 276,51 Sk)**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

16 APR. 2009

V Bratislave dňa .....

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Žiline dňa .....

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Zhotoviteľ

Ing. Pavol JAKUŠ
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA - DODATOK č. 9
Názov stavby:"Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač"

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač
NAZOV OBJEKTU:
NAZOV CASTI OBJEKTU:
JKSO-JKV:
ECO:
Miesto: Sliač

Odberateľ:MO-SR SAMaV UL. CSL ARM. 7,B.B.
Projektant: Stapring a.s., Nitra
Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

	bez DPH v €	DPH 19% v €	s DPH 19% v €
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač /dodatok č.8/			
Objekt: SO 06 - Káblová prípojka NN+náhradný zdroj el. energie	3 875,31	736,31	4 611,62
Stavba: SO 06.1 - SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav časť /Dodatok č.8/			
Objekt: SO 03 - Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka -práce a dodávky naviac oproti PD	1 145,61	217,67	1 363,28
Celkom	**5 020,92**	**953,97**	**5 974,89**

ZRN SPOLU v €	**5 020,92**
VRN	
VRN spolu	**0,00**
ZRN + VRN spolu v €	**5 020,92**
DPH 19% v €	**953,97**
CELKOM SPOLU S DPH 19% v €	**5 974,89**
CELKOM SPOLU S DPH 19% v SKK	179 999,68

s.r.o
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.8-
Objekt: SO 06 - Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č.9/
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 27. 3. 2009

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
M	Práce a dodávky M	0,00	3 854,58	3 875,31	116 747,65	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže + Dodávka	0,00	3 717,85	3 717,85	112 003,80	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	136,74	157,47	4 743,85	0,000	0,000
	Celkom	0,00	3 854,58	3 875,31	116 747,65	0,000	0,000

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 37 ③
010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.9-
Objekt: SO 06 - Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie /dodatok č.9/
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
		M	**Práce a dodávky M**					**3 823,42**	**115 184,63**
		21-M	**Elektromontáže + Dodávka**					**3 665,42**	**110 424,60**
1	R	210901071R	CYKY 3Bx95+70 dodávka a montáž	m	15,000	41,58	1 252,61	623,68	18 789,13
2	R	210000011R	Káblové oko + montáž	ks	16,000	8,60	259,02	137,57	4 144,37
3	R	210000012R	Zapojenie a ukončenie vodiča v rozvádzači	ks	16,000	5,63	169,49	90,02	2 711,82
4	R	210000013R	Skriňka HASMA	ks	1,000	2 385,10	71 853,50	2 385,10	71 853,50
5	R	210000014R	Skriňa ATS - osadenie	ks	1,000	114,70	3 455,48	114,70	3 455,48
6	R	210000015R	Zmršťovacia hlava HCZ24	ks	6,000	43,02	1 295,90	258,10	7 775,40
7	R	210000016R	Chránička FXKVR90	m	10,000	5,63	169,49	56,26	1 694,89
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**					**158,00**	**4 760,03**
8	R	46001002	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,005	28,21	850,00	0,14	4,25
9	R	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	5,000	5,64	170,00	28,21	850,00
10	R	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	5,000	10,79	325,00	53,94	1 625,00
11	R	460420371	Zriad. kábl. lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na š.35 cm	m	5,000	0,83	25,00	4,15	125,00
13	*R*	*46000001*	*Náhrada tehly za KLP plasotovú platňu 1m (úsek60m)*	*ks*	*5,000*	*3,79*	*114,09*	18,94	570,44
14	R	460000011	Montáž KLP platne (úsek 60m)	ks	5,000	2,41	72,45	12,03	362,27
15	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	5,000	0,20	6,00	1,00	30,00
16		*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*5,000*	*0,40*	*12,00*	1,99	60,00
17	R	46005060	Výkop jamy pre skriňu HASMA	m3	0,300	103,24	3 110,27	30,97	933,08
18	R	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhut. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	5,000	1,33	40,00	6,64	200,00
			Celkom					**3 823,42**	**115 184,63**

s.r.o
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.8-
Objekt: SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť /dodatok č.9/
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 27. 3. 2009

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PSV	Práce a dodávky PSV	783,28	362,33	1 145,61	34 512,71	152,004	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové - odpočet podľa ZoD	-137,72	-58,52	-196,24	-5 911,93	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové - podľa dodatku č,8	921,00	354,54	1 275,54	38 426,86	152,002	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	66,31	66,31	1 997,78	0,002	0,000
	Celkom	783,28	362,33	1 145,61	34 512,71	152,004	0,000

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37 ③
010 01 ŽILINA

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice -dodatok č.8-
Objekt: SO 06.1 - Náhradný zdroj el. energie - stav. časť /dodatok č.9/
Časť:
JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum: 27. 3. 2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PSV	**Práce a dodávky PSV**					**783,28**	**362,33**	**1 145,61**	**34 512,71**	**152,004**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové - odpočet podľa ZoD**					**-137,72**	**-58,52**	**-196,24**	**-5 911,93**	**0,000**
1	767	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	-22,000	2,66	80,14	0,00	-58,52	-58,52	-1 762,97	0,000
2		*553pc0003*	*Sieť plastifikovaná štvorh. oka 50 mm v 150 cm*	*m*	*-22,000*	*2,00*	*60,25*	*-44,00*	*0,00*	*-44,00*	*-1 325,54*	*0,000*
3		*553pc0003*	*Napínací drôt d 3,5 mm*	*m*	*-22,000*	*0,10*	*3,01*	*-2,20*	*0,00*	*-2,20*	*-66,28*	*0,000*
4		*553pc0003*	*Napínák PVC*	*kus*	*-22,000*	*1,00*	*30,13*	*-22,00*	*0,00*	*-22,00*	*-662,77*	*0,000*
5		*553pc0003*	*Viazací drôt PVC d 2,0 mm*	*30m*	*-22,000*	*3,16*	*95,20*	*-69,52*	*0,00*	*-69,52*	*-2 094,36*	*0,000*
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové - podľa dodatku č,8**					**921,00**	**354,54**	**1 275,54**	**38 426,86**	**152,002**
6	767	767135221	Montáž stien a priečok stien na pomocnú konštrukciu	m	22,000	5,48	165,06	0,00	120,54	120,54	3 631,33	0,000
7	*138*	*1381403000*	*Plech pozinkovaný 0,60 mm výška 150 cm*	*m*	*22,000*	*33,00*	*994,16*	*726,00*	*0,00*	*726,00*	*21 871,48*	*22,000*
8	767	767135222	Montáž ocelovej konštrukcie L30/3 zváraním	kg	130,000	1,80	54,23	0,00	234,00	234,00	7 049,48	0,001
9	*138*	*1381403000*	*Dodávka profil L 30/3*	*kg*	*130,000*	*1,50*	*45,19*	*195,00*	*0,00*	*195,00*	*5 874,57*	*130,000*
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,00**	**66,31**	**66,31**	**1 997,78**	**0,002**
10	783	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	11,400	5,82	175,24	0,00	66,31	66,31	1 997,78	0,002
			Celkom					**783,28**	**362,33**	**1 145,61**	**34 512,71**	**152,004**

REKON s.r.o
Pri Rajčianke 87 ③
010 01 ŽILINA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová