ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 35-RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Brna Milan, , , ,
Zhotoviteľ	EKOSTAV
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
IČO:	308 802 20
IČ DPH:	SK1020311325
Bankové spojenie:	ČSOB Trenčín
Číslo účtu:	11077003/7500
Registrácia v zozname podnikateľov:	2007/10-FO-B3682
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Miroslav Dvornický

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava komunikácií kasárne 4.čsb**

2.2. CPV: 45233142-6

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 1. októbra 2008
termín ukončenia: 30.októbra 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod. do 15.00 hod s možnosťou pokračovania do 20.00 hod..

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým terminom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4.čsb Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu základného ponukového rozpočtu, dielo bude realizované v nadväznosti na zdroje obstarávateľa v rozsahu čiastkového ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	837 553,36
DPH 19%	159 135,10
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**996 689,00**

5.3. Objednávateľ môže zmluvu rozšíriť do výšky 4 000 000,- Sk bez DPH základného ponukového rozpočtu podľa svojich možností v kalendárnom roku v ktorom bola zmluva uzatvorená.

5.4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Brna Milan** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Peter Masár**

8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte K4.čsb Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.**

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 483571**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po frekventovaných komunikáciách, práca s ťažkými strojmi.**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle NV č. 395/2006 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa.**

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných

látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Ing. Viliam Varhaník

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa výrobnej kalkulácie je za písomný dodatok považovaný doklad súpis vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 14. augusta 2008

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov
MARTIN

EKOSTAV

zhotoviteľ
Miroslav Dvornický

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. PSB MT 35 -RŠÚ / 2008
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Brna Milan, , , ,
Zhotoviteľ	EKOSTAV
Zastúpený:	Miroslav Dvornický
IČO:	308 802 20
IČ DPH:	SK1020311325
Bankové spojenie:	ČSOB Trenčín
Číslo účtu:	11077003/7500
Registrácia v zozname podnikateľov:	2007/10-FO-B3682
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Miroslav Dvornický

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava komunikácií kasárne 4.čsb**
2.2. CPV: 45233142-6
2.3. Na základe možnosti objednávateľa rozšíriť rozsah prác sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v predĺženom termíne:

termín ukončenia: 18. novembra 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 07.00 hod. do 15.00 hod s možnosťou pokračovania do 20.00 hod..
3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4.čsb Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu základného ponukového rozpočtu, dielo bude realizované v nadväznosti na zdroje obstarávateľa v rozsahu čiastkového ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH		682 351,86
DPH 19%		129 646,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení		**811 999,00**
Konverzný kurz 1€= 30,1260 Sk	celkom	26 953,43 €

5.3. Objednávateľ môže zmluvu rozšíriť do výšky 4 000 000,- Sk bez DPH základného ponukového rozpočtu podľa svojich možností v kalendárnom roku v ktorom bola zmluva uzatvorená.

5.4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

V bode 6.5. sa upravuje splatnosť faktúry na 10 dní od predloženia objednávateľovi

body č. 7 až 11 základnej zmluvy sa nemenia.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Dodatok ku zmluve vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Pokiaľ v dodatku nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.3. Dodatok je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 30. októbra 2008

Pozádková správa cintorín MARTIN

objednávateľ
Ing. Ján Pánis

EKOSTAV

zhotoviteľ
Miroslav Dvornický

Krycí list rozpočtu

EKOSTAV TRENČÍN

Stavba : Oprava komunikácii v objekte K 4. csb Martin		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.		Dňa :

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV		IČO : 30880220	DIČ :
Trenčín		Biskupická 52	IČ DPH : 1020311325
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	996 688 SKK	za M3 OP	1 M	996 688 SKK	za M
1 M2 ZP	996 688 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	996 688 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práca	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	837 553,36		837 553,36
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	837 553,36		837 553,36

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

EKOSTAV
stavebno montážne práce
Biskupická 52 Trenčín 911 04
tel.fax 302 25 IČ DPH: SK1020311325

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		837 553,36
22	DPH 19 % z :	837 553,36	159 135,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		996 688,46

F	Odpočet - pripočet

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	27 801,68
Cena s DPH	33 084,00
Konverzný kurz	30,1266 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberatel :

Dodávatel : **Miroslav Dvornický - EKOSTAV**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba : Oprava komunikácii v objekte K 4. čsb Martin

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	145 372,00	145 372,00			135,962	17,35
5 - KOMUNIKÁCIE	394 832,06	394 832,06		198,336		47,14
8 - RÚROVÉ VEDENIA	9 480,00	9 480,00		2,415		1,13
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	287 869,30	287 869,30		0,004		34,37
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	837 553,36	837 553,36		200,755	135,962	
Za rozpočet celkom :	837 553,36	837 553,36		200,755	135,962	

Úč:
Objekt:
Dodávateľ: **Miroslav Dvornický - EKOSTAV**

Spracoval:
JKSO:
Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba: Oprava komunikácii v objekte K 4. čsb Martin

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	221-113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	120,000	m2	479,00	57 480,00	
2	221-113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	602,000	m2	146,00	87 892,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**145 372,00**	**SKK**			
		5 - KOMUNIKÁCIE					
3	221-567131225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 20 cm	130,323	m2	720,00	93 832,56	
4	221-577181126	Betón asfaltový tr. 1 ložný ABL š. do 3 m hr 9 cm	601,999	m2	500,00	300 999,50	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**394 832,06**	**SKK**			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
5	221-899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	3,000	kus	1 610,00	4 830,00	
6	221-899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	3,000	kus	1 550,00	4 650,00	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**9 480,00**	**SKK**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
7	272-919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	36,720	m	206,00	7 564,32	
8	272-919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr do 10 cm	36,720	m	441,00	16 193,52	
9	221-979084212	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	135,960	t	182,00	24 744,72	
10	221-979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	135,960	t	525,00	71 379,00	
11	221-979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	135,960	t	21,00	2 855,16	
12	221-979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	135,960	t	555,00	75 457,80	
13	013-979131410	Poplatok za ukl.a znešk.stav.sute na urč.skládk. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	135,960	t	585,00	79 536,60	
14	221-998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	200,756	t	50,50	10 138,18	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**287 869,30**	**SKK**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**837 553,36**	**SKK**			
		Za rozpočet celkom :	**837 553,36**	**SKK**			

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **Mikoslav Dvornický - EKOSTAV**

Spracoval :
JKSO .
Dátum : . .

Stavba : Oprava komunikácií v objekte K 4. čsb Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNÉ PRÁCE											
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost hr. do 15 cm, do 200 m2	120,000	m2	479,00	57 480,00		12 309,60	4 333,20	13 750,80	244,80	19 393,97	7 447,63
2	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm do 200 m2	602,000	m2	146,00	87 892,00		18 872,70	6 646,08	21 045,92	373,24	29 109,89	11 244,17
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	**145 372,00**	**SKK**				**31 182,30**	**10 979,28**	**34 796,72**	**618,04**	**49 103,86**	**18 691,80**
		5 - KOMUNIKÁCIE											
3	567131225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 20 cm	130,323	m2	720,00	93 832,56	84 420,63	2 088,86	733,71	2 107,32	166,81	3 222,93	1 097,27
4	577181126	Betón asfaltový tr. 1 ložný ABL s. do 3 m hr. 9 cm	601,999	m2	500,00	300 999,50	271 164,42	5 923,67	2 082,91	6 916,96	902,99	10 019,61	3 988,90
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**394 832,00**	**SKK**			**355 585,06**	**8 007,53**	**2 816,63**	**9 024,29**	**1 069,81**	**13 242,54**	**5 086,18**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA											
5	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	3,000	kus	1 610,00	4 830,00							
6	8993311 1	Výšková úprava vsupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením podopu	3,000	kus	1 550,00	4 650,00							
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**9 480,00**	**SKK**									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
7	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	36,720	m	206,00	7 564,32	5 340,18	218,11	76,74	871,38	22,03	752,19	283,68
8	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	36,720	m	441,00	16 193,52							
9	979084212	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	135,960	t	182,00	24 744,72							
10	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	135,960	t	525,00	71 379,00							
11	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	135,960	t	21,00	2 855,16							
12	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostredok	135,960	t	555,00	75 457,80							
13	9791314*0	Poplatok za ulož.a zneškodn.stav.suto na urč.skład -z demor.vozoviek *O*-ost.odpad	135,960	t	585,00	79 536,60							

Stavba : Oprava komunikácií v objekte K 4. čsb Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
14	9982251*1	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	200,736	t	50,50	10 138,17							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	287 969,30	SKK			5 340,16	218,11	76,74	871,36	22,03	752,19	283,68
		PRÁCE A DODÁVKY M3V spolu :	837 553,38	SKK			360 925,25	26 407,95	13 873,65	44 692,37	1 709,88	63 068,59	24 061,66
		Za rozpočet celkom :	837 553,38	SKK			360 925,25	26 407,95	13 873,65	44 692,37	1 709,88	63 068,59	24 061,66

Krycí list rozpočtu

EKOSTAV TRENČÍN

Stavba : Oprava komunikácii v objekte K 4. čsb Martin		č. Dodatok č.1	JKSO :
			Rozpočet :
			Spracoval :
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : Miroslav Dvornický - EKOSTAV		IČO : 30880220	DIČ :
Trenčín		Biskupická 52	IČ DPH : 1020311325
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	811 999 SKK	za M3 OP	1 M	811 999 SKK	za M
1 M2 ZP	811 999 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	811 999 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	682 351,86		682 351,86
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	682 351,86		682 351,86

B	IN - individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomoce
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

EKOSTAV

IČO 308 802 20 IČ DPH SK1020311325

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		682 351,86
22	DPH 19 % z :	682 351,86	129 646,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		811 998,76

F	Odpočet - pripočet

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	22 649,93
Cena s DPH	26 953,42
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS.A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Miroslav Dvornický - EKOSTAV**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba : Oprava komunikácií v objekte K 4, čsb Martin

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

EKOSTAV TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	121 139,50	121 139,50			113,113	17,75
5 - KOMUNIKÁCIE	322 360,00	322 360,00		160,970		47,24
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	238 852,36	238 852,36		0,003		35,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	682 351,86	682 351,86		160,973	113,113	
Za rozpočet celkom :	682 351,86	682 351,86		160,973	113,113	

Vatel :
Projektant :
Dodávateľ : **Miroslav Dvomický - EKOSTAV**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava komunikácií v objekte K 4. čsh Martin

EKOSTAV TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	%
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	221-113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	100,500	m2	479,00	48 139,50	
2	221-113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	500,000	m2	146,00	73 000,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**121 139,50**	**SKK**			
		5 - KOMUNIKÁCIE					
3	221-567131225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 20 cm	100,500	m2	720,00	72 360,00	
4	221-577181126	Betón asfaltový tr. 1 ložný ABL š. do 3 m hr. 9 cm	500,000	m2	500,00	250 000,00	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**322 360,00**	**SKK**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	272-919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	30,028	m	206,00	6 185,77	
6	272-919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	30,028	m	441,00	13 242,35	
7	221-979084212	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	113,113	t	182,00	20 586,57	
8	221-979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	113,113	t	525,00	59 384,33	
9	221-979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	113,113	t	21,00	2 375,37	
10	221-979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	113,113	t	555,00	62 777,72	
11	013-979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.suťe na urč.skládk. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	113,113	t	585,00	66 171,11	
12	221-998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	160,973	t	50,50	8 129,14	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**238 852,36**	**SKK**			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**682 351,86**	**SKK**			
		Za rozpočet celkom :	**682 351,86**	**SKK**			

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **Miroslav Ovornický - EKOSTAV**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava komunikácií v objekte K 4 čsb Martin

Výrobná kalkulácia - náklady

EKOSTAV TRENČÍN

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNÉ PRÁCE											
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost hr do 15 cm, do 200 m2	100.500	m2	479.00	48 139,50		10 309,29	3 626,05	11 515,29	205,02	16 242,45	6 237,39
2	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm do 200 m2	500.000	m2	146.00	73 000,00		15 575,00	5 520,00	17 480,00	310,00	24 675,98	9 339,02
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	**121 139,50**	**SKK**				**25 884,29**	**9 146,05**	**28 996,29**	**515,02**	**40 918,43**	**15 576,41**
		5 - KOMUNIKÁCIE											
3	567131225	Podklad z prostého betónu tr. S 20 hr. 22 cm	100,500	m2	720.00	72 360,00	55 101,89	1 606,95	566,81	1 625,36	128,64	2 485,40	846,17
4	577181126	Betón asfaltový hr. nosný ABL š. do 3 m hr. 9 cm	500,000	m2	500,00	250 000,00	225 220,00	4 920,00	1 730,00	5 745,00	750,00	6 321,96	3 313,09
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**322 360,69**	**SKK**			**290 321,89**	**6 526,95**	**2 295,81**	**7 370,68**	**878,64**	**10 807,35**	**4 159,22**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
5	919735112	Rezanie stávajúceho živ čného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	30,028	m	206.00	6 185,76	4 366,97	778,36	67,75	712,56	18,01	615,11	231,98
6	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	30,028	m	441.00	13 242,34	8 237,58	549,48	334,21	1 325,33	58,25	1 690,94	642,53
7	979084212	Vodor doprava vybúraných hmôt po suchu do 5C m	113.113	t	192.00	20 586,56		6 153,59	2 856,10			6 943,75	2 673,12
8	979084215	Vodor doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	113.113	t	525.00	59 384,32		7 365,91	2 592,54	11 122,40	10 690,30	20 111,31	7 501,84
9	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr hmôt nad 5km	113.113	t	21.00	2 375,37					1 273,65	805,22	295,49
10	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr prostriedok	113.113	t	555.00	62 777,71		7 046,93	2 480,56	18 250,57	5 938,43	21 215,93	8 045,27
11	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na vrt.sklad z betónol.vozoviek "O"-ost.odpad	113.113	t	585.00	66 171,10					35 338,76	22 369,44	8 462,90
12	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy terék. kryt živičný	162.973	t	52.53	8 129,13		233,47	82,09	1 406,29	2 620,84	2 748,17	1 039,52
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**238 852,36**	**SKK**			**12 604,55**	**23 887,71**	**8 406,28**	**32 620,17**	**55 938,06**	**76 500,67**	**28 892,69**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**682 351,85**	**SKK**			**302 926,44**	**56 399,00**	**19 853,15**	**68 986,55**	**57 331,72**	**128 226,65**	**48 628,32**
		Za rozpočet celkom :	**682 351,85**	**SKK**			**302 926,44**	**56 399,00**	**19 853,15**	**68 986,55**	**57 331,72**	**128 226,65**	**48 628,32**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.08.2010
Meno pracovníka a podpis: Jelluš

