224

ID 5997

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-133-9/2007

Ružomberok : 10. decembra 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 2
Príloha : 2/5

Dodatok č. 1
k obchodnej zmluve o dielo č. PSB Rbk-133-3/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ		BVM ALARM SYSTÉM Žilinská cesta 27 013 11 Lietavská Lúčka
Zastúpený	:	Ján Belan director
IČO	:	14217554
IČ DPH	:	SK 1020536132
Bankové spojenie	:	Dexia banka Slovensko pobočka Žilina číslo účtu: 3167416001/5600
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Koncesná listina č. j. Zo-6996/1992 Kn zo dňa 2.11.1992 Zmena KL – č. j. Žo-98/04883/002

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava PSN vo VÚ115 Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha č: 2

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. decembra 2007
Ukončenie prác : 14. decembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela v zmysle upraveného predmetu plnenia v čl. II bodu 2.1. Pôvodná cena 99 743,20 Sk vrátane DPH bude zvýšená o cenu predmetu plnenia dodatku číslo 1 nasledovne:

bez DPH	:	100 264,10 Sk
DPH	:	19 050,20 Sk
Cena s DPH	:	119 314,20 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tohto dodatku zmluvy.

Ostatné náležitosti zmluvy číslo PSB-Rbk-133-3/2007 zostávajú nezmenené

V Ružomberku: 10. decembra 2007.

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Žiline:

JÁN BELAN
BVM - SYSTÉM
L. LUČKA

Ján Belan
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-133-9/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : BVM - alarmsystém - Žilina

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1115 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 133-9/2007 číslo objektu 09.09.001 „Oprava PSN vo VÚ1115 Ružomberok". Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1115
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Ján Belan	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-133-9/2007.

V Ružomberku: 10. decembra 2007

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline:

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Belan

Krycí list rozpočtu

BVM - ALARM SYSTÉM

a :Oprava PSN vo VU 1115	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Belan Ján

Miesto : VU 1115 Ružomberok Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa Ružomberok	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BVM - ALARM SYSTÉM ZA	IČO : 14217554 Murgašová 2	DIČ : 1020536132 IČ DPH : SK1020536132
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	119 314 Sk	za M3 OP	1 M	119 314 Sk	za M
1 M2 ZP	119 314 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	119 314 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	71 421,00	28 843,00	100 264,00
4	iné :			
5	Súčet :	71 421,00	28 843,00	100 264,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	100 264,00
22	DPH 19 % z : 100 264,00	19 050,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	119 314,20
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posadková správa Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **BVM - ALARM SYSTÉM**

Spracoval : **Belan Ján**
KSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava PSN vo VU 1115

Rozpočet - náklady

BVM - ALARM SYSTÉM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
1	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	60,000	m	40,00	2 400,00		750,60	264,00			1 062,30	323,10
		Elektroinštalatér	8,880	Nh	84,50	750,36	12,51 za m						
2	34571A110	Lišta LV 40x20	60,000	m	24,00	1 440,00	1 440,00						
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 840,00**	**Sk**			**1 440,00**	**750,60**	**264,00**			**1 062,30**	**323,10**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab											
3	220280511	Kábel uložený v žľabe : SYKFY 5x2x0,5	80,000	m	17,90	1 432,00	43,20	432,80	152,00			612,54	191,46
		Ostatný materiál pre montáže - M22	42,840	Sk	1,00	42,84	0,54 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	5,120	Nh	84,50	432,64	5,41 za m						
4	341502M05	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 5x2x0,50	80,000	m	11,00	880,00	880,00						
5	220321116	Montáž EZS snímača deštrucie skla	7,000	kus	600,00	4 200,00		1 303,05	458,64			1 844,17	594,14
		Montér slaboprúdových el.zar.	15,421	Nh	84,50	1 303,07	186,15 za m						
6	220321401	Montáž PSN obvodu spínacieho	1,000	kus	845,00	845,00	17,54	257,19	90,53			364,00	115,74
		Ostatný materiál pre montáže - M22	17,540	Sk	1,00	17,54	17,54 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,619	Nh	98,20	257,18	257,19 za m						
7	220321402	Montáž PSN obvodu oddeľovacieho	1,000	kus	845,00	845,30	17,54	257,19	90,53			364,00	115,74
		Ostatný materiál pre montáže - M22	17,540	Sk	1,00	17,54	17,54 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,619	Nh	98,20	257,18	257,19 za m						
8	220321406	Montáž PSN prenosového zariadenia	1,000	kus	2 090,00	2 090,00	26,37	643,50	226,51			910,73	282,89
		Ostatný materiál pre montáže - M22	26,370	Sk	1,00	26,37	26,37 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	6,553	Nh	98,20	643,50	643,50 za m						
9	220321431	Montáž škatule (MHY 706)	2,000	kus	2 730,00	5 460,00	0,22	1 702,60	599,32			2 409,65	748,21
		Ostatný materiál pre montáže - M22	0,220	Sk	1,00	0,22	0,11 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	17,338	Nh	98,20	1 702,59	851,30 za m						
10	220321441	Montáž snímača PSN (MAP 102)	6,000	kus	3 490,00	20 940,00	158,22	6 467,64	2 276,58			9 153,48	2 884,08
		Ostatný materiál pre montáže - M22	158,220	Sk	1,00	158,22	26,37 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	65,862	Nh	98,20	6 467,64	1077,94 za m						

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
11	220321461	Montáž vyhodnocovacej jednotky PSN (MHY 404)	1,000	kus	3 550,00	3 550,00	0,45	1 106,81	389,60			1 566,45	486,69
		Ostatný materiál pre montáže - M22	0,450	Sk	1,00	0,45	0,45 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	11,271	Nh	98,20	1 106,81	1106,81 za m						
12	220321716	Montáž časovača PSN (MAU 101)	1,000	kus	1 960,00	1 960,00	73,12	588,22	207,05			832,48	259,13
		Ostatný materiál pre montáže - M22	73,120	Sk	1,00	73,12	73,12 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar.	5,990	Nh	98,20	588,21	588,22 za m						
13	220321722	Montáž náhradného zdroja ústredne PSN (MAU 103)	1,000	kus	1 210,00	1 210,00	30,49	365,89	128,79			517,83	167,00
		Ostatný materiál pre montáže - M22	30,490	Sk	1,00	30,49	30,49 za m						
		Montér slaboprúdových el.zar	3,726	Nh	98,20	365,89	365,89 za m						
14	220321731	Montáž kodového zámku PSN (MHY 203)	1,000	kus	3 750,00	3 750,00	60,52	1 149,82	404,74			1 627,31	507,61
		Ostatný materiál pre montáže - M22	60,520	Sk	1,00	60,52	60,52 za m						
		Montér slaboprudových el.zar.	11,709	Nh	98,20	1 149,82	1149,82 za m						
15	220321761	Zaverečné odskúšanie zariadenia PSN, 1 ústredňa	1,000	kus	6 000,00	6 000,00		1 868,45	657,69			2 644,36	829,50
		Montér slaboprúdových el.zar	19,027	Nh	98,20	1 868,45	1868,45 za m						
16	220321771	Revízia zariadenia PSN, 1 ústredňa	1,000	kus	15 500,00	15 500,00		5 622,54	1 979,13			7 957,43	-59,10
		Montér slaboprúdových el.zar	57,256	Nh	98,20	5 622,53	5622,54 za m						
17	220330166	Montáž poplachovej sireny EZS, EPS	1,000	kus	635,00	635,00		197,81	69,63			279,96	87,60
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,341	Nh	84,50	197,81	197,81 za m						
18	220330181	Montáž diódy ku svetelnej signalizácii do škatule	8,000	kus	75,50	604,00		187,92	66,16			265,96	83,96
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,224	Nh	84,50	187,92	23,49 za m						
19	3475P104	CA 64 s klávesnica LED	1,000	kus	2 046,00	2 046,00	2 046,00						
20	3475P108	CA 64 EPS expander so zdrojom	1,000	kus	2 917,00	2 917,00	2 917,00						
21	3475P110	CA 64 O OC expander 8 výstupov	1,000	kus	1 920,00	1 920,00	1 920,00						
22	3475P114	snímač PIR SATEL	6,000	kus	1 460,00	8 760,00	8 760,00						
23	3475P116	snímač DGP deštrukcia	7,000	kus	970,00	6 790,00	6 790,00						
24	3475P128	siréna SA 913 F	1,000	kus	490,00	490,00	490,00						
25	3475P130	krabica KT 90 PSN	2,000	kus	320,00	640,00	640,00						
26	3475P134	MET 44 magnet.kontakt	4,000	kus	740,00	2 960,00	2 960,00						
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**96 424,00**	**Sk**			**27 830,67**	**22 151,43**	**7 796,90**			**31 350,35**	**7 294,65**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**100 264,00**	**Sk**			**29 270,67**	**22 902,03**	**8 060,90**			**32 412,65**	**7 617,75**
		Za rozpočet celkom :	**100 264,00**	**Sk**			**29 270,67**	**22 902,03**	**8 060,90**			**32 412,65**	**7 617,75**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu DODATOK č. 1 k O.Z. č. PSB-RbL-133-3/2007

Mgr. Magdaléna Haličková