Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-14-90/2009 **s originálom.**

Pôsobnosť správa budov

Erika VAŠKOVÁ – OR PSB Prešov

13940

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB- 14 -90/2009

Prešov 30 9. 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 4
Počet príloh : 1/5

Zmluva o dielo č. PSB-14-90/2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Ing. Ján Lukáč – vedúci oddelenia
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ :	TESTAV SK ,a.s.Bratislava
Zastúpený :	Mgr.Eva Teťáková
Právna forma :	Akciová spoločnosť
IČO :	35822040
IČ DPH :	SK 2020285135
DIČ :	2020285135
Bankové spojenie :	ČSOB
Číslo účtu :	155225693/7500
Zapísaný v :	Obchodnom registri okr.súdu Bratislava I, vl.č.2828/B
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Ing. Michal Bereš
Telefón/Fax :	0911570711

(ďalej len „ zhotoviteľ ")

Posádková správa budov PREŠOV

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je „Oprava soc. zariadení v b.č.19" v objekte Vojenského útvaru 5728 Moldava nad Bodvou v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 1.10.2009
Ukončenie prác : 9.10.2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa . V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 10 404,60 €
DPH : 1 976,87 €
Cena s DPH : 12 381,47 €
Slovom : Dvanásťtisíctristoosemdesiatjeden 47 / 100 eur

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia

Pozemková správa budov PREŠOV

- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie a vody na vlastné náklady svojimi prostriedkami .

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.

8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.

8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov (materiálov), ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.

8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.7 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje z. Melánia Hadvabová

8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Ing. Michala Bereša

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad



a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 18.00 hod.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

10.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomnou formou.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a) miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu VÚ 5728 Moldava nad Bodvou je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b) pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c) zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d) vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e) zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte VÚ 5728 Moldava nad Bodvou – vrátnica b.č.10 na tel. č.: 554 380

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j)zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte VÚ 5728 Moldava nad Bodvou budova č.10 – vrátnica alebo na tel. č.: 554 380

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP

Pozemková správa budov PREŠOV

a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – Ing. Michal Bereš
- za objednávateľa – z.Anna Hudáková odborný referent PSB Prešov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2.Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.3.Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4.Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

12.5.Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou

12.6.Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3. -6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 1. 10. 2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

TESTAV SK, a.s.
Palisády 29/A
811 06 Bratislava
IČO: 35 822 840
IČ DPH: SK2020285135

Mgr. Eva Teťaková
konateľ

Krycí list rozpočtu v EUR

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba :Oprava soc.zariadenia v budove č.19 Moldava nad Bodvou	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Ing.Michal Béreš

Miesto : Moldava nad Bodvou Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Prešov Prešov	IČO : 30845572	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK a.s. 81106 Bratislava	IČO : 35822040 Palisady29/A	DIČ : 2020285135 IČ DPH : SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	12 382 EUR za M3 OP	1 M	12 382 EUR za M
1 M2 ZP	12 382 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	12 382 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 350,15		3 350,15
2	PSV :	4 967,60	1 414,85	6 382,45
3	MCE :	67,20	604,81	672,01
4	iné :			
5	Súčet :	8 384,95	2 019,66	10 404,61

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :* H. Dvaková

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV PREŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	10 404,61
22	DPH 19 % z : 10 404,61	1 976,88
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	12 381,49

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	313 449,28
	Cena s DPH	373 004,77
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Posádková správa budov

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

4

Tlačivo : ODIS A10

UVEDIL: Marián MARUŠKA

Odberateľ : **PSB Prešov**
Dodávateľ : **TESTAV SK a.s.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Michal Béreš**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava soc.zariadenia v budove č.19 Moldava nad Bodvou

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**208,00**	**208,00**		*6 266,21*	2,340
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**1 373,08**	**1 373,08**		*41 365,41*	4,254
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**1 769,07**	**1 769,07**		*53 295,03*	0,092
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 350,15**	**3 350,15**		*100 926,65*	6,686
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**1 000,00**	**1 000,00**		*30 126,00*	0,178
71 - IZOLÁCIE	**1 000,00**	**1 000,00**		*30 126,00*	0,178
721 - Vnútorná kanalizácia	**214,40**	**214,40**		*6 459,01*	0,035
722 - Vnútorný vodovod	**194,00**	**194,00**		*5 844,44*	0,003
725 - Zariaďovacie predmety	**1 571,26**	**1 181,65**	**389,61**	*47 335,78*	0,171
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**1 979,66**	**1 590,05**	**389,61**	*59 639,24*	0,208
734 - Armatúry	**14,25**	**14,25**		*429,30*	0,001
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**14,25**	**14,25**		*429,30*	0,001
766 - Konštrukcie stolárske	**683,44**	**279,20**	**404,24**	*20 589,31*	0,066
76 - KONŠTRUKCIE	**683,44**	**279,20**	**404,24**	*20 589,31*	0,066
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**147,60**	**147,60**		*4 446,60*	0,217
77 - PODLAHY	**147,60**	**147,60**		*4 446,60*	0,217
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**1 621,44**	**1 000,44**	**621,00**	*48 847,50*	2,719
783 - Nátery	**623,34**	**623,34**		*18 778,74*	0,018
784 - Maľby	**312,72**	**312,72**		*9 421,00*	0,033
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**2 557,50**	**1 936,50**	**621,00**	*77 047,25*	2,770
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 382,45**	**4 967,60**	**1 414,85**	*192 277,69*	3,440
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	**672,01**	**67,20**	**604,81**	*20 244,97*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**672,01**	**67,20**	**604,81**	*20 244,97*	
Za rozpočet celkom :	**10 404,61**	**8 384,95**	**2 019,66**	*313 449,31*	10,125

Pozemková správa hradov PREŠOV

MINISTERSTVO ... Sekcia majetku a infraštruktúry SR Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Objednávateľ : PSB Prešov
Dodávateľ : TESTAV SK a.s.
Stavba :Oprava soc.zariadenia v budove č.19 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : Ing.Michal Béreš
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
	346245999	Prípl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	40,000	m2	5,20	**208,00**	*6 266,21*	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**208,00**	**EUR**		**208,00**	*6 266,21*	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	24,000	kus	3,95	**94,80**	*2 855,94*	19
	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	8,400	m2	8,20	**68,88**	*2 075,08*	19
	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	36,000	m	1,35	**48,60**	*1 464,12*	19
	612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	40,000	m2	5,80	**232,00**	*6 989,23*	19
	612471437	Úprava vnút. stien 2 x Kerzapet ručným nanášaním a vyhladením	28,000	m2	3,10	**86,80**	*2 614,94*	19
	612476014	Omietka vnút. stien sanačná, systém Calosan-Delta	19,000	m2	29,00	**551,00**	*16 599,43*	19
	622484010	Potiahnutie vnut. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	60,000	m2	4,85	**291,00**	*8 766,67*	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 373,08**	**EUR**		**1 373,08**	*41 365,41*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	40,000	m2	3,05	**122,00**	*3 675,37*	19
	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	80,000	m2	2,35	**188,00**	*5 663,69*	19
	974049134	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	47,000	m	10,00	**470,00**	*14 159,22*	19
	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek	40,000	m2	6,40	**256,00**	*7 712,26*	19
	978071251	Osekanie omietky a izolácie	40,000	m2	6,20	**248,00**	*7 471,25*	19
	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,323	t	8,00	**90,58**	*2 728,93*	19
	979082113	Vodorovná doprava sute do 1 000 m	11,232	t	7,30	**81,99**	*2 470,15*	19
	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	11,232	t	23,00	**258,34**	*7 782,63*	19
	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	6,686	t	8,10	**54,16**	*1 631,53*	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 769,07**	**EUR**		**1 769,07**	*53 295,03*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 350,15**	**EUR**		**3 350,15**	*100 926,65*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
	711113125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-C2	40,000	m2	25,00	**1 000,00**	*30 126,00*	19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**1 000,00**	**EUR**		**1 000,00**	*30 126,00*	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 000,00**	**EUR**		**1 000,00**	*30 126,00*	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
	721170906	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 63	14,000	kus	8,40	**117,60**	*3 542,82*	19
	721211205	Podlahové vpusty kyselinovzd. bez zapach. uz. DN 100	2,000	kus	38,00	**76,00**	*2 289,58*	19
	721223406	Zápachové uzávery vaňové a sprchové T 1436	2,000	kus	10,40	**20,80**	*626,62*	19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**214,40**	**EUR**		**214,40**	*6 459,01*	
		722 - Vnútorný vodovod						
	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	20,000	m	9,70	**194,00**	*5 844,44*	19

Poštárková správa budov
MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

:Oprava soc.zariadenia v budove č.19 Moldava nad Bodvou

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**194,00**	**EUR**		**194,00**	*5 844,44*	
		725 - Zariaďovacie predmety						
	725111913	Opr. zar. záchod. nádrží, vým. privod.rúrky za flexi hadicu	2,000	kus	2,45	**4,90**	*147,62*	19
	725113914	Opr. zar. záchodov, výmena manžety	2,000	kus	3,00	**6,00**	*180,76*	19
	2831H0131	Lexan Thermoclear Plus LT2UV32/5X/3800-112, číry	2,000	m2	37,84	**75,68**	*2 279,94*	19
	553400200	Poklop oceľový ľahký 60x60 cm	2,000	kus	35,53	**71,06**	*2 140,75*	19
	725114920	Opr. zar. záchodov, výmena misy Kombi, štandardná kvalita	2,000	kus	169,00	**338,00**	*10 182,59*	19
	2831G9211	Sieťovina spevňovacia R 117 - 145 g/m2	60,000	m2	1,95	**117,00**	*3 524,74*	19
	551614300	U-sifon rúrkový posuvný TE964A 5/4	3,000	kus	39,17	**117,51**	*3 540,11*	19
	551B76010	Hadica flexibilná typ XT 1202 kovová k wc.	2,000	kus	4,18	**8,36**	*251,85*	19
	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	27,50	**55,00**	*1 656,93*	19
	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	5,000	kus	3,15	**15,75**	*474,48*	19
	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	3,000	súbor	77,00	**231,00**	*6 959,11*	19
	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	21,50	**64,50**	*1 943,13*	19
	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	15,50	**31,00**	*933,91*	19
	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	3,000	súbor	50,50	**151,50**	*4 564,09*	19
	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	3,000	súbor	10,30	**30,90**	*930,89*	19
	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	111,00	**222,00**	*6 687,97*	19
	725849200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	2,000	kus	10,00	**20,00**	*602,52*	19
	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	3,000	kus	3,70	**11,10**	*334,40*	19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**1 571,26**	**EUR**		**1 571,26**	*47 335,78*	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**1 979,66**	**EUR**		**1 979,66**	*59 639,24*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	5,000	kus	2,85	**14,25**	*429,30*	19
		734 - Armatúry spolu :	**14,25**	**EUR**		**14,25**	*429,30*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**14,25**	**EUR**		**14,25**	*429,30*	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	5,000	kus	6,40	**32,00**	*964,03*	19
	549136800	Kovanie K 419-kľučka so štítmi	5,000	kus	18,55	**92,75**	*2 794,19*	19
	611629170	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 plné	3,000	kus	95,00	**285,00**	*8 585,91*	19
	611871210	Prah dubový dĺžka 80 šírka 15cm	3,000	kus	5,71	**17,13**	*516,06*	19
	611871360	Prah dubový dĺžka 70 šírka 10cm	2,000	kus	4,68	**9,36**	*281,98*	19
	766999905	Konštrukcie stolárske, HZS T5	24,000	hod	10,30	**247,20**	*7 447,15*	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**683,44**	**EUR**		**683,44**	*20 589,31*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**683,44**	**EUR**		**683,44**	*20 589,31*	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
	771411024	Montáž sokl. obkl. 200x100	18,000	m	8,20	**147,60**	*4 446,60*	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**147,60**	**EUR**		**147,60**	*4 446,60*	
		77 - PODLAHY spolu :	**147,60**	**EUR**		**147,60**	*4 446,60*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x250	40,000	m2	17,00	**680,00**	*20 485,68*	19

Pozemková správa budov PREŠOV

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	5974A2035	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 4, I.št.	46,000	m2	13,50	**621,00**	*18 708,25*	19
	781479701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži obkl. ker.	40,000	m2	6,40	**256,00**	*7 712,26*	19
	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	2,719	t	14,80	**40,24**	*1 212,30*	19
	998781193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre obklady keramické	2,719	t	8,90	**24,20**	*729,02*	19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**1 621,44**	**EUR**		**1 621,44**	*48 847,50*	
		783 - Nátery						
	783102821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B opálením	17,000	m2	5,15	**87,55**	*2 637,53*	19
	783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. oškrabaním	17,000	m2	1,01	**17,17**	*517,26*	19
	783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	4,000	m2	6,15	**24,60**	*741,10*	19
	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	14,000	m	1,65	**23,10**	*695,91*	19
	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	24,000	m2	4,68	**112,32**	*3 383,75*	19
	783623920	Opr. náterov stolár. výrob. syntet. jednonás.+1x email+1x plné tmel.	10,000	m2	7,00	**70,00**	*2 108,82*	19
	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	10,000	m2	6,90	**69,00**	*2 078,69*	19
	783999904	Nátery, HZS T4	24,000	hod	9,15	**219,60**	*6 615,67*	19
		783 - Nátery spolu :	**623,34**	**EUR**		**623,34**	*18 778,74*	
		784 - Maľby						
	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	33,000	m2	0,95	**31,35**	*944,45*	19
	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	33,000	m2	2,85	**94,05**	*2 833,35*	19
	784445921	Opr. maľba latex. 1 far. dvojnás. s oškrab. v miest. do 3,8m	28,000	m2	2,91	**81,48**	*2 454,67*	19
	784498921	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 2nás. mies. do3,8m	28,000	m2	3,78	**105,84**	*3 188,54*	19
		784 - Maľby spolu :	**312,72**	**EUR**		**312,72**	*9 421,00*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 557,50**	**EUR**		**2 557,50**	*77 047,25*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**6 382,45**	**EUR**		**6 382,45**	*192 277,69*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	4,000	kus	2,76	**11,04**	*332,59*	19
	345350A222	Spínač rad.1 : 3558-01600 S, Variant IP44, nástenný, šedý	2,000	kus	4,41	**8,82**	*265,71*	19
	345353L202	Spínač rad.2 : 91602 Plexo 55, kompletný, nástenný, sivý	2,000	kus	7,35	**14,70**	*442,85*	19
	345400A177	Zásuvka 1-nás. 5519B-A0234724, Alpha nea, štúdio biela-matná	6,000	kus	7,55	**45,30**	*1 364,71*	19
	921AN37980	Svietidlo strop. P2501-3 V.KRUH	2,000	kus	15,00	**30,00**	*903,78*	19
	210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	6,000	kus	3,88	**23,28**	*701,33*	19
	210200007	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x60W	8,000	kus	4,11	**32,88**	*990,54*	19
	341021M007	Kábel Cu : 1-YY 1x35 CR lano (RM) čierny	22,000	m	3,42	**75,24**	*2 266,68*	19
	341021M013	Kábel Cu : 1-YY 1x50 CR lano (RM) čierny	25,000	m	4,39	**109,75**	*3 306,33*	19
	3482B0021	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x14W,EVG: RELAX PV/T5 PAR -V A6 L1	6,000	kus	53,50	**321,00**	*9 670,45*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**672,01**	**EUR**		**672,01**	*20 244,97*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**672,01**	**EUR**		**672,01**	*20 244,97*	
		Za rozpočet celkom :	**10 404,61**	**EUR**		**10 404,61**	*313 449,31*	

Pozemková správa budov PREŠOV

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN