(2.)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-563-2/2006

Ružomberok 10. novembra 2006

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/7

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-563-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
V zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Zubek Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov Liptovský Trnovec 229 032 22 Liptovský Trnovec
Zastúpený	:	p. Vladimír Zubek st. majiteľ spoločnosti
IČO	:	14268027
IČ DPH	:	SK 1020474587
Bankové spojenie	:	VÚB Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 73744342/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava vnútornej kanalizácie Posádkového klubu ASR Liptovský Mikuláš a oprava vodomeru pri budove číslo 7v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 20. novembra 2006
Ukončenie prác : 11. decembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	134 249,57 Sk
DPH	:	25 507,40 Sk
Cena s DPH	:	159 756,97 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a kópiami dokladov o nadobudnutí použitého materiálu.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 10. novembra 2006

Pozemková správa budov RUŽOMBEROK

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Montáže, opravy, rekonštrukcie vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovská Teplá 229
tel.: 0849/55 98 364 mobil: 0905 625 183
E-mail: zubek@lib.telecom.sk

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Text vykonávania predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna.**
Zistené
nedostatky:.....

z. Magdaléna Haličková.....
Dátum: 20. novembra 2006 Hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková,
Súhlasí : Ing. Martin Bella,
Počet listov :
Registratúrna značka: D1-01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Zúbek, L. Trnovec
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.
Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-563-2/2006

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Posádkového klubu ASR Liptovský Mikuláš a v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-563-2/2006 čísla objektov 09.10.015; 09.01.019 „Oprava vnútornej kanalizácie Posádkového klubu ASR Liptovský Mikuláš a oprava vodomeru pri budove číslo 7 v objekte kasární Ružomberok". Pre vstup do objektu PK bude slúžiť vstupný vestibul PK, prístupovými komunikáciami na miesta realizácie prác budú slúžiť všetky vonkajšie verejné komunikácie a parkovacie plochy v okolí objektu PK, v objekte kasární Ružomberok komunikácia od b. č. 29 po budovu č. 7. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody vnútornej kanalizácie – chodba a sociálne zariadenia PK, v objekte kasární Ružomberok – vodomerná šachta pri budove číslo 7. Termín prác je dohodnutý od 20. 11. 2006 do 11. 12. 2006.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvarov a PSB Ružomberok.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce, práca s tlakovým zariadením, práca s ohňom.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov PK ASR Liptovský Mikuláš č. t. 0960 422 111, v objekte kasární Ružomberok na t. č. 0960 472 588. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za PK ASR L. Mikuláš	Ing. Ladislav Bernáth	vedúci PK ASR
za VÚ 1771 Ružomberok	Ing. Štefan Pobijak	veliteľ útvaru
za PSB Ružomberok	Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
za dodávateľa	Vladimír ZUBEK	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch PKA SR Liptovský Mikuláš a v objekte kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch objektov.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-563-2/2006, t.j. od 20. novembra 2006 do 11. decembra 2006.

V Ružomberku: 20. novembra 2006

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Montáže, opravy, rekonštrukcie
vodovodov
Zubek Vladimír st.
032 22 Liptovský Trnovec 229
tel.: 0849/55 98 354 mobil: 090[illegible]
[illegible]@telecom.sk

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

Pozádková správa a údržba RUŽOMBEROK

Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

Stavba :oprava kanalizacie posadkového klubu ASR		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : ZUBEK
Miesto : Lipt.Mikulaš	Zmluva č.	Dňa : 12.11.2006

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st.	IČO : 14268027	DIČ :	SK 1020474587
03222 Lipt.Trnovec		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	159 757 Sk	za M3 OP	1 M	159 757 Sk	za M
1 M2 ZP	159 757 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	159 757 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	109 601,02		109 601,02
2	PSV :	24 648,55		24 648,55
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	134 249,57		134 249,57

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		134249,57
22	DPH 19 % z :	134 249,57	25507,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		159756,97

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ZUBEK Vladimír st. Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov 032 22 Lipt. Trnovec IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Projektant :

Stavba :oprava kanalizacie posadkového klubu ASR

JKSa

Dátum : **12.11.2006**

Spracoval : **ZUBEK**

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ZUBEK Vladimír

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	76 979,50	415,92	19 816,14	6 975,27	14 001,27	377,04	17 291,30	7 599,93	10 502,61	242,3
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	2 456,25	2 023,93	171,58	60,39			97,43	42,82	60,08	2,2
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	30 165,27	328,98	6 354,52	2 236,75	4 379,76	3 050,85	6 729,22	2 957,65	4 127,52	84,6
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	109 601,02	2 768,83	26 342,24	9 272,43	18 381,04	3 427,89	24 117,95	10 600,40	14 690,21	329,2
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	7 686,00	3 543,34	884,28	311,25	33,17		884,69	401,54	1 251,72	9,6
722 - Vnútorný vodovod spolu :	15 834,00									
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	23 520,00	3 543,34	884,28	311,25	33,17		884,69	401,54	1 251,72	9,6
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	1 128,55	254,60	238,25	83,88			231,94	105,27	214,59	2,5
77 - PODLAHY spolu :	1 128,55	254,60	238,25	83,88			231,94	105,27	214,59	2,5
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	24 648,55	3 797,94	1 122,53	395,13	33,17		1 116,63	506,81	1 466,31	12,1
Za rozpočet celkom :	**134 249,57**	**6 566,78**	**27 464,78**	**9 667,56**	**18 414,21**	**3 427,89**	**25 234,58**	**11 107,21**	**16 156,53**	**341,3**

ZUBEK Vladimír st.
montáž a opravy
a rekonštrukcie kanalizácií
032 22 Liptovský Hrádok
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1[illegible]

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

Spracoval : **ZUBEK**
JKSO :
Dátum : **12.11.2006**

Stavba :oprava kanalizacie posadkového klubu ASR

Výrobná kalkulácia - náklady

ZUBEK Vladimír

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
	139811101	Výkopy v uzavretých priestoroch v hom. tr. 5-7	13,550	m3	4 850,00	65 717,50		15 850,24	5 579,34	13 908,26	14 841,88	6 523,36	9 014,40	190.0
	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	24,000	m2	148,00	3 552,00	415,92	968,16	340,80	377,04	708,12	311,23	430,73	11.4
	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	24,000	m2	71,50	1 716,00		682,08	240,00		387,31	170,23	236,38	7.8
	162201251	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 5-7	13,500	m3	212,00	2 862,00		1 139,80	401,22		647,23	284,47	389,27	16.2
	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	13,500	m3	232,00	3 132,00		1 175,85	413,91	93,01	706,76	310,64	431,82	16.7
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**76 979,50**	**Sk**			**415,92**	**19 816,14**	**6 975,27**	**14 378,31**	**17 291,30**	**7 599,93**	**10 502,61**	**242,3**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	0,750	m3	3 090,00	2 317,50	1 995,58	127,59	44,91		72,45	31,84	45,12	1.7
	631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	0,750	m3	185,00	138,75	28,35	43,99	15,48		24,98	10,98	14,95	0.5
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**2 456,25**	**Sk**			**2 023,93**	**171,58**	**60,39**		**97,43**	**42,82**	**60,08**	**2,2**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
	965042231	Búr. podkl. beton alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	0,750	m3	2 090,00	1 567,50		621,68	218,83		353,02	155,16	218,80	8.8
	965049111	Prípl. k búr. bet mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	0,750	m3	1 110,00	832,50		330,90	116,47		187,90	82,59	114,63	4.7
	965081813	Búranie dlažieb kamenín. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	2,475	m2	91,50	226,46		67,69	23,83	30,36	51,19	22,50	30,87	0.9
	971041131	Búranie otv. B stien pl. nad 03m2	3,000	m3	6 230,00	18 690,00	328,96	4 074,87	1 434,36	4 349,40	4 140,62	1 819,90	2 541,87	52.2
	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	9,011	t	248,00	2 234,72		886,86	312,14		503,60	221,34	310,78	12.6
	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,011	t	269,00	2 423,95		372,51	131,11	798,10	546,73	240,30	335,20	5.2
	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,011	t	465,00	4 190,11				2 252,75	946,16	415,86	575,35	

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracno.. (Nh)
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**30 165,27**	**Sk**			**328,98**	**6 354,52**	**2 236,75**	**7 430,62**	**6 729,22**	**2 957,65**	**4 127,52**	**84,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**109 601,02**	**Sk**			**2 768,83**	**26 342,24**	**9 272,43**	**21 808,93**	**24 117,95**	**10 600,40**	**14 690,21**	**329,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
721140806		Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	2,000	m	188,00	376,00								
721140917		Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 150	2,000	kus	760,00	1 520,00	339,32	273,86	96,40		266,59	121,00	422,83	2,8
721140927		Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 150	2,000	kus	145,00	290,00		69,28	24,38		67,44	30,61	98,29	0,7
721141107		Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 150	2,000	m	2 530,00	5 060,00	3 204,02	428,54	150,84		417,16	189,34	670,10	4,6
721290826		Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. nad48m	0,200	t	2 200,00	440,00		112,60	39,63	33,17	133,50	60,59	60,50	1,4
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**7 686,00**	**Sk**			**3 543,34**	**884,28**	**311,25**	**33,17**	**884,69**	**401,54**	**1 251,72**	**9,6**
		722 - Vnútorný vodovod												
722110114		Potrubie vodov. z liat. rúr prírubových tlakových DN 80	0,200	m	4 770,00	954,00								
722110811		Demontáž potrubia z liatinových rúr prírubových DN do 80	0,200	m	264,00	52,80								
722260802		Demontáž vodomerov prírubových DN 80	0,200	kus	136,00	27,20								
722262152		Vodomer pre vodu do 30 st. C prírubový DN 80 A 80-R/2	1,000	kus	14 800,00	14 800,00								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**15 834,00**	**Sk**										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**23 520,00**	**Sk**			**3 543,34**	**884,28**	**311,25**	**33,17**	**884,69**	**401,54**	**1 251,72**	**9,6**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
771575110		Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu	2,470	m2	402,00	992,94	254,60	196,16	69,06		190,96	86,67	195,47	2,0
771579791		Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	2,470	m2	8,40	20,74		6,44	2,27		6,28	2,85	2,90	0,0
771579792		Pripl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	2,470	m2	46,50	114,85		35,64	12,54		34,70	15,75	16,22	0,4
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**1 128,55**	**Sk**			**254,60**	**238,25**	**83,88**		**231,94**	**105,27**	**214,59**	**2,5**

ZUBEK Vladimir st.
Montáž, opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Výrobná kalkulácia - náklady

ZUB

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnos. (Nh)
		77 - PODLAHY spolu :	**1 128,55**	**Sk**			**254,60**	**238,25**	**83,88**		**231,94**	**105,27**	**214,59**	**2,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**24 648,55**	**Sk**			**3 797,94**	**1 122,53**	**395,13**	**33,17**	**1 116,63**	**506,81**	**1 466,31**	**12,1**
		Za rozpočet celkom :	**134 249,57**	**Sk**			**6 566,78**	**27 464,78**	**9 667,56**	**21 842,11**	**25 234,58**	**11 107,21**	**16 156,53**	**341,3**

ZUBEK Vladimír st.
montáž a rekonštrukcia odpadov
032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587