489 *

Zmluva o dielo č. KaVSÚ-16-490/2006

o dodávke stavebných prác uzavretá podľa Obchodného zákonníka

3-165/2006

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku, 831 07 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Štefan Kukumberg -riaditeľ PSB Bratislava
IČO	:	00805025
DRČ	:	-
Bankové spojenie a číslo účtu	:	Štátna pokladnica 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických		Ing. Miroslav Rybár

1.2. Zhotoviteľ	:	YUKO, s.r.o. Vajanského 909/4 924 01 Galanta
Zastúpený	:	p. Július Kováč
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:		p. Ladislav Kováč
IČO	:	31439926
DIČ	:	SK 2020370726
E-mail	:	yuko@yuko.sk
Bankové spojenie	:	SLSP, a.s. Galanta číslo účtu : 0024096190/0900

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov akcie: **Oprava škridľovej strechy na bloku F – Hurbanove kasárne Bratislava.**

* opravil:

Čl. III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo

3.2.1.

- Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.
- Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce, ktoré budú požadované na základe nových skutočností, odsúhlasené stavebným dozorom pred ich zahájením.
- Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými v dobe spracovania. Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkratšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
- Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela /naviac práce/ je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce. Na požadované naviac práce spracuje zhotoviteľ výkaz výmer, ktorý odsúhlasí zodpovedný pracovník objednávateľa. Odsúhlasený výkaz výmer je podkladom na spracovanie položkového rozpočtu. Položkový rozpočet naviac prác bude nedeliteľnou súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany potvrdia zmenu ceny za dielo.

3.2.2.
Cena za spracovanie predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, ako cena maximálna. Položkový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena bez DPH:	**1.535.099,10 Sk**
DPH 19%:	**291.668,90 Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**1.826.768,00 Sk**

Čl. IV. Všeobecná časť

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela či sa dodržujú technické a iné normy ,a tiež či sa dodržuje BOZP.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly a to telegramom alebo faxom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
- Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- Zhotoviteľ 2 dni pred preberacím konaním predloží objednávateľovi doklady o skúškach , atesty a východzie revízne správy.
- O odovzdaní diela sa spíše preberací protokol, ktorú podpíšu obe zmluvné strany, obsah zápisu musí zodpovedať povahe a rozsahu prác. Preberací protokol musí obsahovať či dielo

bolo prevzaté bez závad, v prípade, že dielo nebolo prevzaté bez závad, musí zápis obsahovať súpis závad s termínom ich odstránenia.

- Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojednanej v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade vzniku požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : **18.12.2006**
Ukončenie realizácie : **28.02.2007**

Odovzdanie staveniska : Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko dva dni pred začatím prác protokolárne.

Čl. VI. Záruka, zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu začína plynúť záruka dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu záručnú výrobcom. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu prác v zmysle ustanovení §536, ods.2 a §429 a §431 Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie od ich písomného oznámenia a to do 24 hodín v prípade vážnych vád brániacich riadnemu užívaniu diela a do 10 dní v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.
Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.

Čl. VII. Fakturácia a platenie

Fakturácia bude vykonaná priebežne na základe predložených súpisov vykonaných prác.Objednávateľ vykoná úhradu po odovzdaní a preberaní prác technikom PSB.
Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecné platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu pričom lehota splatnosti sa úmerne predlžuje.
Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.

Čl. VIII. Zvláštne ujednania

Objednávateľ je povinný sledovať obsah zápisov a k zápisom pripojovať svoje stanovisko /súhlasy, námietky, riešenie a pod./ do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí aj pre zhotoviteľa.
Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí dodávku vody a elektrickej energie za úhradu.

Čl. IX. Sankcie pri neplnení zmluvných záväzkov

V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v lehote podľa čl.V tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za nevykonané práce.

V prípade omeškania objednávateľa s platbami za realizované práce, vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

O čas, keď je objednávateľ v omeškaní s platbami za zrealizované práce sa predlžuje doba realizácie diela.

Čl. X. Zabezpečenie zmluvných záväzkov, zmena zmluvy

Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch :

- vážne porušenie technologickej disciplíny
- vážne odchýlenie vykonávania diela bez súhlasu objednávateľa
- nedodržanie Čl. IV. tejto zmluvy, alebo porušenie cenových predpisov
- ak niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto :
  - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia
  - zahájiť dielčie preberacie konanie
  - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné zrušenie zmluvy

Čl. XI. Vyššia moc

Pod vyššou mocou sú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto okolnosti bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov dohodnutých v zmluve, prípadne sa predĺži lehota na splnenie záväzkov podľa zmluvy o primeranú dobu, o ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo zrealizovať a odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže meniť, alebo zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy.
V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť - účinnosť dátumom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislava dňa : 15.12.2006

V Galante, dňa : 28 DEC. 2006

YUKO s.r.o.
stavebná firma
AJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Ing.Štefan Kukumberg
riaditeľ

Július Kováč
konateľ spoločnosti

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava strechy b. F - HK		Miesto: Bratislava	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 26.11.2006

Odberateľ: Posádková správa budov,Bratislava		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: YUKO s.r.o.,Galanta		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1	M3 OP	1 826 768 Sk	1 M 1 826 768 Sk
1	M2 ZP	1 826 768 Sk	
1	M2 UP	1 826 768 Sk	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	62 229,38		62 229,38
2	PSV:	1 282 967,80	189 902,00	1 472 869,80
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	1 345 197,18	189 902,00	1 535 099,18

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 535 099,18
22	DPH 19% z:	1 535 099,18	291 668,90
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		1 826 768,08
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov BRATISLAVA	pečiatka: YUKO s.r.o. stavebná firma VAJANSKÉHO 909/4 924 01 GALANTA

tlačivo: ODIS A20

OVERIL :
Ing. Tatiana KOZARCOVÁ

Odberateľ: Posádková správa budov,Bratislava
Projektant:
Dodávateľ: YUKO s.r.o.,Galanta

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.11.2006

Stavba : Oprava strechy b. F - HK

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	86,250	t	248,00	21 390,00	19
2	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	86,250	t	8,50	733,13	19
3	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "	86,250	t	465,00	40 106,25	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**62 229,38**			**62 229,38**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**62 229,380**			**62 229,38**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			762 - Konštrukcie tesárske					
4	762	76233-1812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224c	140,000	m	43,50	6 090,00	19
5	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	140,000	m	174,00	24 360,00	19
6	MAT	605 158160	Hranol BO 2 120x120 625-900	3,500	m3	6 250,00	21 875,00	19
7	762	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. d 70mx8m=560m2 x 2 =1120m2	1 120,000	m2	41,00	45 920,00	19
8	MAT	605 171123	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	5 090,000	m	10,30	52 427,00	19
9	762	76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	1 120,000	m2	15,80	17 696,00	19
10	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	2,400	m3	1 130,00	2 712,00	19
11	762	99876-2103	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	6,236	t	1 220,00	7 607,92	19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	**178 687,92**			**178 687,92**	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
12	764	76432-1220	Klamp. PZ pl. rims pod nadrímsovým žľabom rš 500	140,000	m	273,00	38 220,00	19
13	764	76432-1821	Klamp. demont. rims pod nadrím. žľabom 500 -45ST	140,000	m	18,50	2 590,00	19
14	764	76433-2250	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. rš 500	32,000	m	194,00	6 208,00	19
15	764	76434-9210	Klamp. PZ pl. držiak hromozvod. lana	24,000	kus	136,00	3 264,00	19
16	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	140,000	m	216,00	30 240,00	19
17	764	76435-2811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	140,000	m	18,70	2 618,00	19
18	764	76435-8201	Klamp. PZ pl. žľaby medzistrešné háky rš 1100	170,000	kus	158,00	26 860,00	19
19	764	76435-9213	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	8,000	kus	333,00	2 664,00	19
20	764	76435-9261	Klamp. priplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	140,000	kus	31,00	4 340,00	19
21	764	76436-2230	Klamp.montáž strešných okien	8,000	kus	1 620,00	12 960,00	19
22	MAT	611 405290	Okno strešné VELUX GGL:3000-308, 78x140	8,000	kus	10 600,00	84 800,00	19
23	MAT	611 405290 P	Montážna sada k oknu VELUX GGL:3000-308, 78x140	8,000	kus	3 850,00	30 800,00	19
24	764	76436-2811	Klamp. demont. streš. okien hladké -45ST	8,000	kus	125,00	1 000,00	19
25	764	76445-4204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	90,000	m	293,00	26 370,00	19
26	764	76445-4803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	90,000	m	19,00	1 710,00	19
27	764	99876-4103	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	2,562	t	1 160,00	2 971,92	19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**277 615,92**			**277 615,92**	
			765 - Krytiny tvrdé					
28	765	76531-1810	Demontáž do sute z bobroviek na sucho	1 120,000	m2	48,00	53 760,00	19
29	765	76531-1891	Demontáž do sute z bobroviek pripl. za sklon do 60st.	1 120,000	m2	1,55	1 736,00	19
30	765	76533-1211	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp. striech pultových na sucho	1 120,000	m2	590,00	660 800,00	19
31	765	76533-1231	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp. Moravská hrebenáč na sucho	70,000	m	685,00	47 950,00	19
32	765	76533-1251	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp. Moravská nárožie na sucho	32,000	m	1 110,00	35 520,00	19
33	765	76590-1156	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac PRO	1 120,000	m2	80,00	89 600,00	19
34	765	99876-5103	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	54,716	t	810,00	44 319,96	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	**933 685,96**			**933 685,96**	
			783 - Nátery					
35	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná	1 120,000	m2	74,00	82 880,00	19
			783 - Nátery spolu:	**82 880,00**			**82 880,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**1 472 869,80**			**1 472 869,80**	
			Za rozpočet celkom	**1 535 099,18**			**1 535 099,18**	

Odberateľ: Posádková správa budov,Bratislava
Projektant:
Dodávateľ: YUKO s.r.o.,Galanta

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.11.2006

Stavba : Oprava strechy b. F - HK

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	62 229,38	0,00	62 229,38	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	62 229,38	0,00	62 229,38	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	104 385,92	74 302,00	178 687,92	6,23624	9,800
764 - Konštrukcie klampiarske	162 015,92	115 600,00	277 615,92	2,56226	1,410
765 - Krytiny tvrdé	933 685,96	0,00	933 685,96	54,71616	75,040
783 - Nátery	82 880,00	0,00	82 880,00	0,38080	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 282 967,80	189 902,00	1 472 869,80	63,89546	86,250
ozpočet celkom	1 345 197,18	189 902,00	1 535 099,18	63,89546	86,250

MINISTERSTVO OBRANY SR

Objednávateľ: Posádková správa budov,Bratislava
Projektant:
Dodávateľ: YUKO s.r.o.,Galanta

Spracoval:
JKSO:
Dátum: 26.11.2006

Stavba: Oprava strechy b. F - HK

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	86,250	t	248,00	21 390,00		3 123,97	1 099,68		7 285,53	6 958,43	2 922,37	50,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	50,715	Nh	61,60	3 124,04	36,22 za t							
		CESTNA DOPRAVA	7 285,882	Sk	1,00	7 285,88	84,47 za t							
2	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	86,250	t	8,50	733,12					392,43	237,26	103,43	
		CESTNA DOPRAVA	392,316	Sk	1,00	392,31	4,55 za t							
3	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	86,250	t	465,00	40 106,25					21 562,50	13 036,69	5 507,06	
		Tarify v Sk	21 562,500	Sk	1,00	21 562,50	250,00 za t							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**62 229,38**	**Sk**				**3 123,97**	**1 099,68**		**29 240,47**	**20 232,38**	**8 532,86**	**50,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**62 229,38**	**Sk**				**3 123,97**	**1 099,68**		**29 240,47**	**20 232,38**	**8 532,86**	**50,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
4	762331812	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	140,000	m	43,50	6 090,00		1 906,80	670,60			2 698,64	813,96	25,0
		STAVEBNÝ TESÁR	25,060	Nh	76,10	1 907,06	13,62 za t							
5	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	140,000	m	174,00	24 360,00	1 216,60	5 549,60	1 953,00	2 255,40		10 215,15	3 170,25	66,0
		Oceľ pásová 11373 30x3,00 mm	0,036	t	30 300,00	1 102,92	7,88 za t							
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	113,804	Sk	1,00	113,80	0,81 za t							
		STAVEBNÝ TESÁR	9,520	Nh	68,40	651,16	4,65 za t							
		STAVEBNÝ TESÁR	3,080	Nh	68,40	210,67	1,50 za t							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,280	Nh	68,40	19,15	0,14 za t							
		STAVEBNÝ TESÁR	24,500	Nh	84,50	2 070,25	14,79 za t							
		STAVEBNÝ TESÁR	23,100	Nh	93,00	2 148,30	15,35 za t							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	2,800	Nh	76,10	213,08	1,52 za t							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	2,800	Nh	84,50	236,60	1,69 za t							
		AUTOZER T148 20T 600KNM	2,548	Sh	885,00	2 254,98	16,11 za t							



Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
6	60515 8160	Hranol BO 2 120x120 625-900	3,500	m3	6 250,00	21 875,00	21 875,00							
7	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	1 120,000	m2	41,00	45 920,00		14 313,60	5 040,00			20 257,66	6 308,74	188,1
		STAVEBNÝ TESÁR	188,160	Nh	76,10	14 318,97	12,78 za t							
8	605171123	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	5 090,000	m	10,30	52 427,00	52 427,00							
9	762342811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	1 120,000	m2	15,80	17 696,00		5 510,40	1 937,60			7 798,72	2 449,28	80,6
		STAVEBNÝ TESÁR	80,640	Nh	68,40	5 515,77	4,92 za t							
10	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	2,400	m3	1 130,00	2 712,00	2 715,57						-3,57	
		Oceľ pásová 11373 20x2,00 mm	0,003	t	34 600,00	119,57	49,82 za t							
		Boronit prípravok konzervačný	1,080	kg	81,00	87,48	36,45 za t							
		Skrutka hrubá 021301 4D 16x220	0,028	1000 ks	50 700,00	1 456,50	606,88 za t							
		Skrutka hrubá 021301 4D 16x320	0,006	1000 ks	47 500,00	326,04	135,85 za t							
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 6x60	0,016	1000 ks	920,00	15,10	6,29 za t							
		Klinec stavebný 022825 3,1/70	10,757	kg	27,50	295,82	123,26 za t							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	9,024	kus	15,70	141,67	59,03 za t							
		Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	0,036	m3	3 780,00	138,80	57,83 za t							
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	134,557	Sk	1,00	134,55	56,07 za t							
11	998762103	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	6,236	t	1 220,00	7 607,92		812,98	286,17	2 103,21		3 352,25	1 053,29	11,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI TESÁRSKYCH A	4,789	Nh	61,60	295,01	47,31 za t							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI TESÁRSKYCH PR	0,218	Nh	68,40	14,92	2,39 za t							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	3,093	Nh	76,10	235,38	37,75 za t							
		OBSLUHA STAVEBNÉHO A MOST. ŽERIAVA	3,517	Nh	76,10	267,65	42,92 za t							
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	0,369	Sh	345,00	127,36	20,42 za t							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	3,043	Sh	630,00	1 917,58	307,50 za t							
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	3,236	Sh	18,00	58,25	9,34 za t							
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**178 687,92**	**Sk**			**78 234,17**	**28 093,38**	**9 887,37**	**4 358,61**		**44 322,42**	**13 791,95**	**371,5**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
12	764321220	Klamp. PZ pl. rims pod nadrimsovým žľabom rš 500	140,000	m	273,00	38 220,00	18 113,20	6 245,40	2 198,00			8 838,95	2 824,45	89,0
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,376	t	39 900,00	15 026,34	107,33 za t							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	1,400	1000 ks	53,50	74,90	0,54 za t							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	1,540	kg	28,00	43,12	0,31 za t							
		Pás asfaltovaný A330H	73,500	m2	17,30	1 271,55	9,08 za t							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 697,830	Sk	1,00	1 697,83	12,13 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	63,000	Nh	68,40	4 309,20	30,78 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	5,880	Nh	68,40	402,19	2,87 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	20,160	Nh	76,10	1 534,17	10,96 za t							
13	764321821	Klamp. demont. rims pod nadrim. žľabom 500 -45ST	140,000	m	18,50	2 590,00		809,20	284,20			1 145,24	351,36	10,6
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	10,640	Nh	76,10	809,70	5,78 za t							
14	764332250	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt.+kryci pl. rš 500	32,000	m	194,00	6 208,00	4 092,16	664,00	233,60			939,75	278,49	8,9
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,086	t	39 900,00	3 434,59	107,33 za t							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,279	1000 ks	53,50	14,94	0,47 za t							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,320	kg	28,00	8,96	0,28 za t							
		Skoba plechová pozinkovaná	0,960	100 ks	161,00	154,56	4,83 za t							
		Príponka ležatá pozinkovaná	1,920	100 ks	194,00	372,48	11,64 za t							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	106,673	Sk	1,00	106,67	3,33 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,624	Nh	68,40	179,48	5,61 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,368	Nh	76,10	484,60	15,14 za t							
15	764349210	Klamp. PZ pl. držiak hromozvod. lana	24,000	kus	136,00	3 264,00	645,60	818,88	288,24			1 158,94	352,34	11,0
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,014	t	39 900,00	574,56	23,94 za t							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,024	kg	28,00	0,67	0,03 za t							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	70,375	Sk	1,00	70,37	2,93 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,760	Nh	68,40	188,78	7,87 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	8,260	Nh	76,10	630,10	26,25 za t							
16	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	140,000	m	216,00	30 240,00	16 479,40	4 289,60	1 510,60			6 070,96	1 889,44	56,0
		Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,140	t	31 700,00	4 438,00	31,70 za t							
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,275	t	39 900,00	11 004,42	78,60 za t							
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,008	t	36 100,00	303,24	2,17 za t							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	1,489	1000 ks	53,50	79,69	0,57 za t							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	654,063	Sk	1,00	654,06	4,67 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	27,440	Nh	68,40	1 876,89	13,41 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	28,560	Nh	84,50	2 413,32	17,24 za t							
17	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	140,000	m	18,70	2 618,00		816,20	287,00			1 155,14	359,66	9,6
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	9,660	Nh	84,50	816,27	5,83 za t							
18	764358201	Klamp. PZ pl. žľaby medzistrešné háky rš 1100	170,000	kus	158,00	26 860,00	14 256,20	3 901,50	1 373,60			5 521,69	1 807,01	50,3
		Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	0,419	t	31 700,00	13 310,83	78,30 za t							
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,680	1000 ks	1 170,00	795,60	4,68 za t							
		Matica šhranná hrubá 021601 8	0,680	1000 ks	221,00	150,28	0,88 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	21,760	Nh	68,40	1 488,38	8,76 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	28,560	Nh	84,50	2 413,32	14,20 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
19	764359213	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	8,000	kus	333,00	2 664,00	528,08	665,04	234,08			941,21	295,59	8,3
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,012	t	36 100,00	462,08	57,76 za t							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,080	1000 ks	53,50	4,28	0,54 za t							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	61,732	Sk	1,00	61,73	7,72 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	4,608	Nh	76,10	350,66	43,83 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	3,720	Nh	84,50	314,34	39,29 za t							
20	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	140,000	kus	31,00	4 340,00	561,40	1 183,00	415,80			1 674,27	505,53	14,0
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,280	1000 ks	1 170,00	327,60	2,34 za t							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	234,206	Sk	1,00	234,20	1,67 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	14,000	Nh	84,50	1 183,00	8,45 za t							
21	764362230	Klamp.montáž strešných okien	8,000	kus	1 620,00	12 960,00	7 078,40	1 824,88	642,32			2 582,70	831,70	23,7
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,007	t	31 400,00	226,08	28,26 za t							
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,094	t	39 900,00	3 782,52	472,82 za t							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,392	1000 ks	53,50	20,97	2,62 za t							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	1,200	kg	28,00	33,60	4,20 za t							
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,480	100 ks	194,00	93,12	11,64 za t							
		Rám na strešné okno 60x80 cm	8,000	kus	166,00	1 328,00	166,00 za t							
		Sklo s drôtenou vložkou pevné miery A 150x200	3,920	m2	324,00	1 270,08	158,76 za t							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	324,024	Sk	1,00	324,02	40,50 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	21,528	Nh	76,10	1 638,28	204,79 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,208	Nh	84,50	186,57	23,32 za t							
22	611405290	Okno strešné VELUX GGL:3000-308, 78x140	8,000	kus	10 600,00	84 800,00	84 800,00							
23	611405290 P	Montážna sada k oknu VELUX GGL:3000-308, 78x140	8,000	kus	3 850,00	30 800,00	30 800,00							
24	764362811	Klamp. demont. streš. okien hladké -45ST	8,000	kus	125,00	1 000,00		62,16	21,92			87,97	827,95	0,7
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,736	Nh	84,50	62,19	7,77 za t							
25	764454204	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	90,000	m	293,00	26 370,00	13 509,00	3 998,70	1 407,60			5 659,25	1 795,45	52,2
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,006	t	33 700,00	212,31	2,36 za t							
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,019	t	31 400,00	621,72	6,91 za t							
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,280	t	39 900,00	11 203,92	124,49 za t							
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,099	1000 ks	119,00	11,78	0,13 za t							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,099	1000 ks	42,50	4,20	0,05 za t							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,898	1000 ks	53,50	48,05	0,53 za t							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1 406,926	Sk	1,00	1 406,92	15,63 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,750	Nh	68,40	461,70	5,13 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	12,780	Nh	68,40	874,15	9,71 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	12,510	Nh	76,10	952,01	10,58 za t							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	20,250	Nh	84,50	1 711,12	19,01 za t							
26	764454803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	90,000	m	19,00	1 710,00		532,80	187,20			754,06	235,94	6,3
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,300	Nh	84,50	532,35	5,92 za t							
27	998764103	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	2,562	t	1 160,00	2 971,92		791,06	278,46	178,57		1 306,51	417,30	12,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,694	Nh	55,30	38,39	14,99 za t							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	9,817	Nh	61,60	604,76	236,05 za t							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	2,162	Nh	68,40	147,90	57,73 za t							
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	1,524	Sh	110,00	167,73	65,47 za t							
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	0,601	Sh	18,00	10,82	4,23 za t							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**277 615,92**	**Sk**			**190 863,44**	**26 602,42**	**9 362,62**	**178,57**		**37 836,64**	**12 772,21**	**353,7**
		765 - Krytiny tvrdé												
28	765311810	Demontáž do sute z bobroviek na sucho	1 120,000	m2	48,00	53 760,00		15 232,00	5 364,80	2 139,20		23 796,76	7 227,24	236,3
		STAVEBNÍ POKRÝVAČI	136,640	Nh	61,60	8 417,02	7,52 za t							
		Pokrývač škridlami	99,680	Nh	68,40	6 818,11	6,09 za t							
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	118,720	Sh	18,00	2 136,96	1,91 za t							
29	765311891	Demontáž do sute z bobroviek prípl. za sklon do 60st.	1 120,000	m2	1,55	1 736,00		537,60	190,40			760,85	247,15	7,8
		Pokrývač škridlami	7,840	Nh	68,40	536,25	0,48 za t							
30	765331211	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp. striech pultových na sucho	1 120,000	m2	590,00	660 800,00	547 299,20	34 630,40	12 185,60			49 011,49	17 673,31	471,5
		Škridla Bramac Alpská základná 1/1 33x42	10 304,000	kus	31,00	319 424,00	285,20 za t							
		Škridla Alpská polená 1/2	672,000	kus	30,50	20 496,00	18,30 za t							
		Škridla pultu základná 1/1	1 120,000	kus	152,00	170 240,00	152,00 za t							
		Škridla pultu rohová ľavá	22,400	kus	287,00	6 428,80	5,74 za t							
		Klinec pre koncový a rozdeľovací hrebenák	2 688,000	kus	10,70	28 761,60	25,68 za t							
		Ostatný materiál pre tvrdé krytiny	1 952,820	Sk	1,00	1 952,82	1,74 za t							
		STAVEBNÍ POKRÝVAČI	7,840	Nh	68,40	536,25	0,48 za t							
		Pokrývač škridlami	154,560	Nh	68,40	10 571,90	9,44 za t							
		POKRÝVAČ ŠKRIDLAMI	309,120	Nh	76,10	23 524,03	21,00 za t							
31	765331231	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp. Moravská hrebeňáč na sucho	70,000	m	685,00	47 950,00	41 561,10	1 984,50	698,60			2 808,61	897,19	24,2
		Hrebeňáč	175,000	kus	70,50	12 337,50	176,25 za t							
		Pás hrebeňa vetracl AeroFirst 1m=1kus	68,600	kus	272,00	18 659,20	266,56 za t							
		Príchytka hrebeňáka	175,000	kus	10,70	1 872,50	26,75 za t							
		Uzávera hrebeňa z PVC	14,000	kus	43,00	602,00	8,60 za t							
		Držiak hrebeňovej a nárožnej laty	105,000	kus	64,50	6 772,50	96,75 za t							
		Klinec 45 mm pozinkovaný	1,960	kg	79,50	155,82	2,23 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Klinec 80 mm pozinkovaný	4,410	kg	74,00	326,34	4,66 za t							
		Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	0,115	m3	7 230,00	835,06	11,93 za t							
		POKRÝVAČ ŠKRIDLAMI	8,120	Nh	76,10	617,93	8,83 za t							
		POKRÝVAČ ŠKRIDLAMI	16,170	Nh	84,50	1 366,36	19,52 za t							
32	765331251	Zastrešenie kryt. BRAMAC Alp. Moravská nárožie na sucho	32,000	m	1 110,00	35 520,00	32 447,04	946,24	333,12			1 339,19	454,41	11,5
		Hrebeňáč	80,000	kus	70,50	5 640,00	176,25 za t							
		Hrebenák koncový	3,200	kus	176,00	563,20	17,60 za t							
		Hrebenák rozdeľovací	3,200	kus	281,00	899,20	28,10 za t							
		Príchytka hrebenáka	80,000	kus	10,70	856,00	26,75 za t							
		Pás rohový vetrací a izolačný samolepiaci AeroGrat	6,400	kus	3 250,00	20 800,00	650,00 za t							
		Držiak hrebeňovej a nárožnej laty	48,000	kus	64,50	3 096,00	96,75 za t							
		Klinec 45 mm pozinkovaný	0,896	kg	79,50	71,23	2,23 za t							
		Klinec 80 mm pozinkovaný	0,960	kg	74,00	71,04	2,22 za t							
		Klinec pre koncový a rozdeľovací hrebenák	6,400	kus	10,70	68,48	2,14 za t							
		Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	0,052	m3	7 230,00	381,74	11,93 za t							
		POKRÝVAČ ŠKRIDLAMI	3,872	Nh	76,10	294,65	9,21 za t							
		POKRÝVAČ ŠKRIDLAMI	7,712	Nh	84,50	651,66	20,36 za t							
33	765901156	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac PRO	1 120,000	m2	80,00	89 600,00	81 222,40	2 553,60	896,00			3 614,05	1 313,95	30,2
		Klinec do krytiny 022813 2,5/25	12,320	kg	43,00	529,76	0,47 za t							
		Fólia Bramac PRO	1 232,000	m2	65,50	80 696,00	72,05 za t							
		POKRÝVAČ ŠKRIDLAMI	30,240	Nh	84,50	2 555,28	2,28 za t							
34	998765103	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	54,716	t	810,00	44 319,96		9 169,85	3 227,69	6 290,15		19 562,38	6 069,87	139,9
		STAVEBNÍ POKRÝVAČI	58,819	Nh	61,60	3 623,29	66,22 za t							
		STAVEBNÍ POKRÝVAČI	81,089	Nh	68,40	5 546,49	101,37 za t							
		VÝTAH STAV N+0 1,0T 60M	57,183	Sh	110,00	6 290,20	114,96 za t							
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	**933 685,96**	**Sk**			**702 529,74**	**65 054,19**	**22 896,21**	**8 429,35**		**100 893,33**	**33 883,12**	**921,7**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 389 989,80**	**Sk**			**971 627,35**	**119 750,01**	**42 146,21**	**12 966,53**		**183 052,39**	**60 447,29**	**1 647,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
35	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	1 120,000	m2	74,00	82 880,00	37 654,40	14 022,40	4 939,20			19 845,53	6 418,47	226,2
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	1,344	m3	52,00	69,88	0,06 za t							
		Lieh drevný denaturačný	336,000	kg	77,00	25 872,00	23,10 za t							
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	44,800	kg	192,00	8 601,60	7,68 za t							
		Ostatný materiál pre nátery	3 113,958	Sk	1,00	3 113,95	2,78 za t							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	12,320	Nh	68,40	842,68	0,75 za t							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	213,920	Nh	61,60	13 177,47	11,77 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Vlastimil Baše - BAIN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		783 - Nátery spolu :	**82 880,00**	**Sk**			**37 654,40**	**14 022,40**	**4 939,20**			**19 845,53**	**6 418,47**	**226,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**82 880,00**	**Sk**			**37 654,40**	**14 022,40**	**4 939,20**			**19 845,53**	**6 418,47**	**226,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 472 869,80**	**Sk**			**1 009 281,75**	**133 772,41**	**47 085,41**	**12 966,53**		**202 897,92**	**66 865,76**	**1 873,2**
		Za rozpočet celkom :	**1 535 099,18**	**Sk**			**1 009 281,75**	**136 896,38**	**48 185,09**	**12 966,53**	**29 240,47**	**223 130,30**	**75 398,62**	**1 923,9**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 17 strán.

V BRATISLAVE, dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA