Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-599-2/2005

Ružomberok 26. septembra 2005

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/10

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-599-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
		p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
		číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO, s. r. o.
		Kliňanská cesta č. 567
		029 01 Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík
		konateľ spoločnosti
		p. Ján Kozoň
		konateľ spoločnosti
IČO	:	36 430 013
DIČ	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB, a. s., Námestovo
číslo účtu	:	1981026658/0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri OS Žilina,
		Oddiel: Sro, Vložka číslo 1616/L

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava sociálnych zariadení a kanalizácie, oprava okien a drobné stavebné práce na budove číslo 9 v objekte kasární Ružomberok" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 03. októbra 2005
Ukončenie prác : 15. novembra 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	499 012,94 Sk
DPH	:	94 812,46 Sk
Cena s DPH	:	593 825,40 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik vodohospodár PSB p. Magdaléna Haličková a technik stavbár p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 26. septembra 2005

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524640 Fax: 043/5522285

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ján Slovík
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....

Ing. Vladimír Tomka .....
Dátum: 26. septembra 2005 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková, 26. 9. 2005
Súhlasí : Ing. Martin Bella, 26.9.2005
Odpísal : zam. Haličková Magdaléna, 26.9.2005
Odoslal : zam. Magdaléna Haličková, 26.9.2005
Uložené (kde) : Zberný hárok č. 599 pod č.2. Počet listov: 13
Skartačný znak a lehota ulož. : S 2009
Vyhotovené : v 4 výtl. s 13 listami
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : Slovík Ján, Námestovo
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Jiří LADRA	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	Ján Slovík	konateľ firmy
	Ján Kozoň	konateľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-599-2/2005, t.j. od 3. októbra 2005 do 15. novembra 2005.

V Ružomberku: 26. septembra 2005

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567/029-01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/552229

Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP a PO
Ing. Vladimír TOMKA	p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Jan JAGEL

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto	Rozpočet
Objekt :Oprava soc.zariadení a výmena okien na budove č.9	č. 5092333	JKSO :	Spracoval
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	594 539 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 539 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	594 539 Sk	za M2 ZP	1 M	594 539 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	116 156,48	32 181,60	148 338,08
2	PSV :	91 641,72	246 037,14	337 678,86
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	207 798,20	278 218,74	486 016,94

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12996,- ~~13 596.00~~
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	12996,- ~~13 596.00~~

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499012,94 ~~499 612,94~~
22	DPH 19 % z : 499 612,94	94 812,46 94 926.50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	593 825,40 ~~594 539.00~~

F Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberatel

Dodavatel

Projektant

JKSO

Datum . .

Spracoval

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava soc.zariadeni a výmena okien na budove č.9

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Jan JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovany materiál	Hmotnosť spolu (t)	Sut spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE	22 237,28	22 237,28		2.475		4,57
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	34 712,70	25 831,10	8 881,60	7.248		7 14
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE	91 388,10	68 088,10	23 300.00	0.379	18.771	18.80
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	148 338,08	116 156,48	32 181,60	10 103	18 771	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti	20 762,96	20 762,96		0,118		4.27
71 - IZOLACIE	20 762,96	20 762,96		0.118		4.27
721 - Vnutorna kanalizacia	4 054,14	4 054,14		0.021		0.83
725 - Zariadovacie predmety	11 033,00	11 033,00		0.012		2.27
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALACIE	15 087,14	15 087,14		0.034		3.10
764 - Konštrukcie klampiarske	6 508,90	6 508,90		0.051	0,036	1.33
766 - Konštrukcie stolarske	1 683,04	163,04	1 520,00	0.013		0 34
767 - Konštrukcie doplnk kovove stavebné	240 544,28	27 220,28	213 324.00	0.660	0 024	49 49
76 - KONŠTRUKCIE	248 736,22	33 892,22	214 844,00	0,725	0.060	51.17
771 - Podlahy z dlaždic keramických	3 455,74	1 438,67	2 017,07	0.114		0.71
776 - Podlahy povlakove	20 652,15	4 463,72	16 188,43	0,184		4 24
77 - PODLAHY	24 107,89	5 902,39	18 205,50	0,299		4.96
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	22 705,65	9 718,01	12 987,64	0.516		4 67
784 - Maľby	6 279.00	6 279,00		0.056		1 29
78 - DOKONČOVACIE PRACE	28 984,65	15 997,01	12 987,64	0.572		5 96
PRACE A DODAVKY PSV spolu	337 678,86	91 641,72	246 037.14	1.750	0 060	
OSTATNÉ						
OSTATNE spolu	13 596,00	13 596,00				

... položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
Za rozpočet celkom :	499 612,94	221 394,20	278 218,74	11,854	18,831	

Odberatel
Projektant
Dodavatel

Spracoval
JKSO
Datum . . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava soc.zariadení a výmena okien na budove č.9

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	317161114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	26,000	kus	520.00	13 520,00	10 305 62	1 283 62	487 76			1 070 99	372 01	15 3
2	349231810	Primurovka ostenia z tehál hr 6 5cm	13 728	m2	635.00	8 717,28	4 652 14	1 669,05	634,23			1 288 46	473 39	22 0
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**22 237,28**	**Sk**			**14 957,76**	**2 952,67**	**1 121,99**			**2 359,45**	**845,40**	**37,3**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	612425931	Omietka vnut ostenia okien dver vap štukovou	26,520	m2	299.00	7 929,48	2 251 54	2 259,50	858 71			1 885 21	674 50	26 4
4	612451121	Omietka vnut stien cem hladka	27,680	m2	171.00	4 733,28	1 444,06	1 308,98	497 40			1 092 15	390 68	15 7
5	612474102	Omietka vnut stien zo suchych zmesi štuková Baumit	19 320	m2	279.00	5 390,28	2 950.35	694,16	263 71	374 61		805 67	301 75	11 6
6	631315511	Mazanina z betonu prostého tr B 12 5-B 15 hr 12-24 cm	0 708	m3	2 920.00	2 067 36	1 795 50	107 77	40 95			89 93	33 19	1 5
7	632451055	Poter pieskocement min 17 MPa ocel hladeny alebo liaty hr. do 5 cm	18,300	m2	232,00	4 245.60	2 687.90	616,52	234,24			514 40	192 52	8 1
8	648991113	Osadenie parapetnych dosák z plastických hmôt š nad 20 cm	18.200	m	80 50	1 465 10	169.98	514 69	195 65			429 44	155 32	6 7
9	611967112	Parapetná doska pvc š 25cm	18,200	m	488.00	8 881,60	8 881,60							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**34 712,70**	**Sk**			**20 180,96**	**5 501,66**	**2 090,69**	**374,61**		**4 816,80**	**1 747,96**	**66,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
10	952901111	Vyčistenie budov byt alebo občian vystavby pri výške podlažia do 4 m	176.000	m2	50 00	8 800,00	237 60	3 409 12	1 295 36			2 844 40	1 013 52	54 2
11	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot tyčí do vynech otvorov bez dod	14 000	kus	80.50	1 127,00	78.12	416.36	158 20			347 39	126 93	6 0
12	553000006	Mreža oceľová z tenk profil 25/25 rozm 3800/2100mm oka 10x10cm s dverami	1 000	ks	23 300.00	23 300,00	23 300 00							
13	965042241	Búr podkl betón alebo liat asfalt hr nad 10 cm nad 4 m2	4.720	m3	1 610,00	7 599 20		2 264 37	860 45	1 014 28		2 502 51	957 56	35 9
14	965043321	Búranie bet podkladu s poterom hr do 10 cm do 1 m2	0,915	m3	2 940.00	2 690 10		1 070 66	406 85			893 31	319 28	17 1

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava soc.zariadení a výmena okien na budove č.9

Výrobná kalkulácia - náklady

Jan JAGELKA RABCA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
15	965081713	Búranie dlažieb xylolit alebo keram hr do 1 cm nad 1 m2	4.720	m2	46.50	219.48		65.60	24.92	29.59		72.64	26.71	1.0
16	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev kridiel okien do 1.5 m2	52.000	kus	4.75	247.00		98.28	37.44			82.00	29.28	1.5
17	968062246	Vybúranie rámov okien drev jedn pevných do 4 m2	40.040	m2	64.00	2 562.56	714.31	735.13	279.47			613.35	220.26	10.5
18	968062991	Vybúranie vnut dokončenia vykladov, obkladov stien drev	4.550	m2	6.20	28.21		11.14	4.23			9.30	3.53	0.1
19	973031324	Vysek kapies v murive z tehal do 0.10 m2 hl do 15 cm	26.000	kus	133.00	3 458.00	247.78	1 277.12	485.42			1 065.56	382.12	20.0
20	978021191	Otlčenie vnut omietok stien cementových do 100 %	47.680	m2	138.00	6 579.84		2 612.38	992.69			2 179.64	795.11	41.5
21	978059531	Vybúranie obkladov vnut z obkladačiek plochy nad 2 m2	27.680	m2	68.50	1 896.08		753.44	286.21			628.64	227.77	10.7
22	979011111	Zvisla doprava sute a vybur hmôt za prve podlažie	9.416	t	222.00	2 090.35		829.17	315.05			691.82	254.29	13.1
23	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skladku do 1 km	18.832	t	250.00	4 708.00		696.59	264.77		1 593.73	1 542.97	612.91	11.0
24	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skladku každý ďalší 1 km	263.648	t	8.50	2 241.00					1 199.59	725.28	316.13	
25	979082111	Vnutrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18.832	t	194.00	3 653.40		1 451.00	551.40			1 210.64	440.36	23.0
26	979082121	Vnutrost doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	37.664	t	21.50	809.77		324.66	123.53			270.88	90.69	5.7
27	979131411	Poplatok za uloz a znešk stav sute na urč skladku	18.832	t	750.00	14 124.00					7 508.12	4 599.67	1 916.00	
28	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10.104	t	520.00	5 254.08		1 731.52	657.97	490.75		1 741.41	632.42	26.2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**91 388,10**	**Sk**			**24 577,81**	**17 746,60**	**6 744,02**	**1 534,62**	**10 398,46**	**22 021,61**	**8 364,95**	**277,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**148 338,08**	**Sk**			**59 716,54**	**26 200,93**	**9 956,70**	**1 909,24**	**10 398,46**	**29 197,86**	**10 958,32**	**381,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
29	711193121	Izolacia proti vlhkosti muriva vodor AQUAFIN 2K	4.720	m2	640.00	3 020.80	2 824.92	64.56	24.54			93.28	13.48	0.8
30	711193131	Izolacia proti vlhkosti muriva zvisla AQUAFIN 2K	25.800	m2	665.00	17 157.00	15 664.72	482.71	183.43			697.33	126.75	8.3
31	998711201	Presun hmôt pre izolacie proti vode v objektoch výšky do 6 m	201.778	%	2.90	585.15								

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**20 762,96**	**Sk**			**18 489,64**	**547,28**	**207,98**			**790,61**	**142,27**	**7,1**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**20 762,96**	**Sk**			**18 489,64**	**547,28**	**207,98**			**790,61**	**142,27**	**7,1**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
32	721171106	Potrubie kanal z PVC-U rur hrdlových odpadne D 63x1 8	9.000	m	326.00	2 934.00	1 163 43	551 16	209 43			796 19	213 79	7 5
33	721223417	Zapachove uzavery podlahove T 1022	4 000	kus	270.00	1 080 00	907 80	53.16	20 20			76 79	22 05	0 6
34	998721201	Presun hmôt pre vnut kanalizaciu v objektoch výšky do 6 m	40.140	%	1 00	40.14								
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**4 054,14**	**Sk**			**2 071,23**	**604,32**	**229,63**			**872,98**	**235,84**	**8,1**
		725 - Zariaďovacie predmety												
35	725840200	Batéria sprchova nastenna G 1/2 štandardna kvalita	4 000	subor	2 750 00	11 000.00	10 362.28	202 64	77 00			292 73	65.35	2 3
36	998725201	Presun hmôt pre zariad predmety v objektoch výšky do 6 m	110.000	%	0.30	33 00								
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**11 033,00**	**Sk**			**10 362,28**	**202,64**	**77,00**			**292,73**	**65,35**	**2,3**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**15 087,14**	**Sk**			**12 433,51**	**806,96**	**306,63**			**1 165,71**	**301,19**	**10,5**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
37	764410270	Klamp PZ pl. oplechovanie parapetov rš 500	18.200	m	327.00	5 951.40	2 438 07	1 092 00	414.96			1 577 46	428 88	14 5
38	764410880	Klamp. demont parapetov rš 600	18.200	m	25.00	455.00		141 41	53 69			204 29	55 60	1 5
39	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr v objektoch výšky do 6 m	64.064	%	1 60	102,50								
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**6 508,90**	**Sk**			**2 438,07**	**1 233,41**	**468,65**			**1 781,77**	**484,49**	**16,1**
		766 - Konštrukcie stolárske												
40	766661112	Montáž dvier kompl otvar do zarubne 1-kridl. do 0,8m	1.000	kus	153.00	153.00		47 60	18.09			68 77	18 54	0 6
41	611601262	Dvere vnutorne hladke plne 60x197 biele+kovanie	1.000	kus	1 520.00	1 520.00	1 520 00							
42	998766201	Presun hmôt pre konštr stolarske v objektoch výšky do 6 m	16 730	%	0 60	10.03								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**1 683,04**	**Sk**			**1 520,00**	**47,60**	**18.09**			**68,77**	**18.54**	**0,6**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
43	767631100	Montaz okien plastovych	93.600	bm	262,00	24 523.20	6 420,02	5 527.08	2 100.38	146.01		8 137.18	2 192.51	71.1
44	p11421260	Okno plastove 4kr 140x160/140x60 O1 OS1/O1.O1	13.000	kus	16 200,00	210 600,00	210 600,00							
45	767647911	Oprava a udržba dveri, vymena zamku	4.000	kus	78.00	312.00	3.40	96.04	36.48			138.74	37.34	1.2
46	549258000	Zamok dozicky 12 1/1 L zavora	4.000	kus	311.00	1 244.00	1 244.00							
47	767647912	Oprava a udržba dveri vymena kľučiek a štítkov	4.000	sada	119.00	476.00	12.64	144.20	54.80			208.31	56.05	1.8
48	549136423	Kľučka a štít dverový	4.000	sada	370.00	1 480.00	1 480.00							
49	998767201	Presun hmôt pre kovove stav doplnk konštr v objektoch výšky do 6 m	2 386.352	%	0.80	1 909.08								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**240 544,28**	**Sk**			**219 760,06**	**5 767,32**	**2 191,66**	**146,01**		**8 484,23**	**2 285,90**	**74,2**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**248 736,22**	**Sk**			**223 718,13**	**7 048,33**	**2 678,40**	**146,01**		**10 334,77**	**2 786,94**	**91,0**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
50	771575107	Montaž podlah z dlaždíc keram rez hlad 200x200 do tmelu	4,720	m2	278.00	1 312.16	454.81	267.01	101.48			385.72	103.13	3.4
51	597636900	Dlaž neglaz slin TAURUS 200x200x9 I	4.814	m2	419.00	2 017.06	2 017.06						0.00	
52	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	33.292	%	3.80	126.50								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**3 455,74**	**Sk**			**2 471,88**	**267,01**	**101,48**			**385,72**	**103.13**	**3,4**
		776 - Podlahy povlakové												
53	776200810	Odstranenie podlahovin zo schod stupňov lepených bez podloz	48.000	m	16.20	777.60		241.44	91.68			348.79	95.69	3.8
54	776401800	Demontaž soklikov alebo líšt gumených alebo plastových	4.800	m	7.10	34.08		10.56	4.03			15.25	4.23	0.1
55	776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo líšt z makčených plastov	4.800	m	13.70	65.76	10.60	17.23	6.52			24.89	6.50	0.2
56	2841A9001	Sokel 3.3	4.896	m	14.50	70.99	70.99						0.00	
57	776521100	Lepenie povlakovych podlah plastovych pasov	48.000	m2	73.00	3 504.00	1 716.00	559.68	212.64			808.51	207.17	8.0
58	284129410	PODLAHOVINA PVC TARKET STANDART	49.440	m2	326.00	16 117.44	16 117.44							
59	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakove v objektoch vysky do 6 m	205.699	%	0.40	82.27								

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava soc.zariadení a výmena okien na budove č.9

Výrobná kalkulácia - náklady

Jan JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**20 652,15**	**Sk**			**17 915,04**	**828,91**	**314,88**			**1 197,44**	**313,59**	**12,2**
		77 - PODLAHY spolu :	**24 107,89**	**Sk**			**20 386,92**	**1 095,92**	**416,36**			**1 583,16**	**416,73**	**15,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
60	781471207	Montaž obkladov vnút. z obklad. keram. 200x200 do tmelu	27,680	m2	335,00	9 272,80	1 880,85	2 312,11	878,56			3 302,06	899,21	34,1
61	597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	28,234	m2	460,00	12 987,64	12 987,64							
62	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	222,604	%	2,00	445,20								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**22 705,65**	**Sk**			**14 868,49**	**2 312,11**	**878,56**			**3 302,06**	**899,21**	**34,1**
		784 - Maľby												
63	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	91,000	m2	69,00	6 279,00	4 492,67	552,37	210,21			797,94	225,81	7,9
		784 - Maľby spolu :	**6 279,00**	**Sk**			**4 492,67**	**552,37**	**210,21**			**797,94**	**225,81**	**7,9**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**28 984,65**	**Sk**			**19 361,16**	**2 864,48**	**1 088,77**			**4 100,00**	**1 125,02**	**42,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**337 678,86**	**Sk**			**294 389,38**	**12 362,98**	**4 698,14**	**146,01**		**17 974,25**	**4 774,15**	**166,5**
		OSTATNÉ												
64	999999901	Odpočet elektrickej energie	200,000	kpl	1,00	-200,00								
65	999999902	Odpočet vody	100,000	kpl	1,00	-100,00								
66	781999905	Obklady z obkladačiek - vysparovanie obkladu	48,000	hod	277,00	13 296,00		4 142,40	1 573,92			5 984,05	1 595,63	48,0
		OSTATNÉ spolu :	~~13 596,00~~	**Sk**				**4 142,40**	**1 573,92**			**5 984,05**	**1 595,63**	**48,0**
		Za rozpočet celkom :	~~499 612,94~~	**Sk**			**354 105,92**	**42 706,32**	**16 228,77**	**2 055,25**	**10 398,46**	**53 156,16**	**17 328,10**	**596,0**

12 996,- Sk

499 012,94 Sk

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

15. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

