V Rožňave, 15.05.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 7
Prílohy : —

ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -32/2007-RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	:	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	:	riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	:	00805190
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000172461/8180

1.2. Zhotoviteľ	:	EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený	:	Ing. František MIGA, konateľ spoločnosti
IČO	:	31620621
IČ DPH	:	SK 2020455745
DIČ	:	2020455745
Bankové spojenie	:	Tatra banka a.s. Banská Bystrica
Číslo účtu	:	2626481933/1100

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

Výmena okien a na budove č. 01 a 06 OVS Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 04.06.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 20.07.2007

Posádková správa budov ROŽŇAVA

ovitel' sa zaväzuje:
ealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**593 124,22 -Sk**
DPH 19%	:	**112 693,60 -Sk**
Cena za službu celkom v rátane DPH	:	**705 817,82 -Sk**

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

Poštová správa budov * ROŽŇAVA *

5.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *Ing. Tivadar TEMESI*

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Pavel Mihálik, Milan Osadský

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ing. Tivadar TEMESI
Za zhotoviteľa : Pavel Mihálik

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 15.05.2007

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

Poštárková správa budov ROŽŇAVA

V Rožňave dňa 15.05.2007

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Za zhotoviteľa:

Ing. František MIGA

Poštárková správa budov ROŽŇAVA

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

...a okien na b.č.01a06-OVS	JKSO :
...dova č. 01 a 06 - OVS	Rozpočet : 016/02/07/ZA
	Spracoval : Jozef Žabka

Miesto : PSB Rožňava | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : PSB Rožňava	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : EUROSTAVING s.r.o.	IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	705 818 Sk	za M3 OP	1 M	705 818 Sk	za M
1 M2 ZP	705 818 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	705 818 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	78 626,72	3 093,55	81 720,27
2	PSV :	127 943,95	383 460,00	511 403,95
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	206 570,67	386 553,55	593 124,22

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	593 124,22
22	DPH 19 % z : 593 124,22	112 693,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	705 817,82

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Pozemková správa budov ROŽŇAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica IČO: 316 206 21

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil ku [illegible]

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Jozef Žabka

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Výmena okien na b.č.01a06-OVS **Objekt :Budova č. 01 a 06 - OVS**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 473,48	7 473,48		1,566	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	30 155,05	27 061,50	3 093,55	3,518	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	44 091,74	44 091,74		0,140	5,949
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	81 720,27	78 626,72	3 093,55	5,224	5,949
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	7 250,70	7 250,70		0,014	0,021
766 - Konštrukcie stolárske	24 646,02	3 856,02	20 790,00	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	400 567,72	37 897,72	362 670,00	0,653	
76 - KONŠTRUKCIE	432 464,44	49 004,44	383 460,00	0,668	0,021
784 - Maľby	4 410,51	4 410,51		0,027	
786 - Čalunnícke úpravy	74 529,00	74 529,00		0,044	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	78 939,51	78 939,51		0,071	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	511 403,95	127 943,95	383 460,00	0,740	0,021
Za rozpočet celkom :	593 124,22	206 570,67	386 553,55	5,965	5,970

Projektant :
Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	26,040	m	287,00	7 473,48	
	*130,2*0,2 = 26,040*					
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 473,48**	**Sk**		**7 473,48**	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	39,060	m2	343,00	13 397,58	
	*130,2*0,3 = 39,060*					
612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	39,060	m2	33,50	1 308,51	
612471413	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	39,060	m2	78,50	3 066,21	
622471116	Úprava vonk. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3mm	26,040	m2	82,50	2 148,30	
	*130,2*0,2 = 26,040*					
622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	39,060	m2	135,00	5 273,10	
	*26,04*3,6 = 93,744*					
585814100	Lepiaca stierka Baumit	140,616	kg	22,00		3 093,55
	*39,060*3,6 = 140,616*					
623451132	Omietka vonk. stĺpov rovných cementová hladká zlož. III	2,040	m2	545,00	1 111,80	
629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šír. do 15 cm	21,000	m	36,00	756,00	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**30 155,05**	**Sk**		**27 061,50**	**3 093,55**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	42,000	m2	86,00	3 612,00	
	*21*2 = 42,000*					
952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	84,000	m2	57,50	4 830,00	
	*21*4 = 84,000*					
967032974	Odsekanie plošných fasádnych prvkov vyložených hr. do 8 cm	13,020	m2	135,00	1 757,70	
	*130,2*0,1 = 13,020*					
968071112	Vyvesenie alebo zavesenie okien do 1,5 m2	26,000	kus	12,10	314,60	
968071113	Vyvesenie alebo zavesenie okien nad 1,5 m2	15,000	kus	18,20	273,00	
968072244	Vybúranie okenných rámov jednoduchých do 1 m2	2,160	m2	248,00	535,68	
968072245	Vybúranie okenných rámov jednoduchých do 2 m2	44,100	m2	133,00	5 865,30	
968072875	Vybúranie kov. mreží do 2 m2	8,100	m2	68,00	550,80	
	*1,2*1,5+2,1*1,5*2 = 8,100*					
978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	39,060	m2	159,00	6 210,54	
978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	2,400	m2	181,00	434,40	
	*(0,9+0,6)*2*4*0,2 = 2,400*					
979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,970	t	255,00	1 522,35	
979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,970	t	155,00	925,35	
979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,970	t	275,00	1 641,75	
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	71,640	t	9,00	644,76	
979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,970	t	223,00	1 331,31	

		Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	35,820	t	25,00	895,50	
	9118705	Poplatok za ulož.a znešk.sl.odp.na urč.sklád.	5,970	t	1 610,00	9 611,70	
	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,225	t	600,00	3 135,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**44 091,74**	**Sk**		**44 091,74**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**81 720,27**	Sk		**78 626,72**	**3 093,55**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
28	764410360	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 400	21,000	m	314,00	6 594,00	
29	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	21,000	m	25,50	535,50	
30	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	71,295	%	1,70	121,20	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**7 250,70**	**Sk**		**7 250,70**	
		766 - Konštrukcie stolárske					
31	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	21,000	kus	172,00	3 612,00	
32	**6119A0105**	Parapeta vnútorná šír.300 mm	21,000	m	990,00		20 790,00
33	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	244,020	%	1,00	244,02	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**24 646,02**	**Sk**		**3 856,02**	**20 790,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
34	767191110	Montáž vetracích mechan. ML-1, pre jedno vetracie krídlo	2,000	kus	427,00	854,00	
35	**5491A1302**	Ovládač sklopných okien - zložitý	2,000	kus	5 070,00		10 140,00
36	767631121	Montáž okien plastových jednokrídlových 900x600 mm	4,000	kus	670,00	2 680,00	
37	**611435860**	Okno plastové REHAU 900x600 S 1kridl. sklop.	4,000	kus	5 950,00		23 800,00
38	767631302	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200x1200 mm	1,000	kus	1 150,00	1 150,00	
39	**611436310**	Okno plastové REHAU 1200x1200 O/OS	1,000	kus	13 035,00		13 035,00
40	767631303	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200x1500 mm	1,000	kus	1 170,00	1 170,00	
41	**611436320**	Okno plastové REHAU 1200x1500 O/OS	1,000	kus	14 660,00		14 660,00
42	767631304	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200x1800 mm	9,000	kus	1 200,00	10 800,00	
43	**611436330**	Okno plastové REHAU 1200x1800 O/S	7,000	kus	16 015,00		112 105,00
44	611436335	Okno plastové REHAU 1200x1800 O/OS Conex	2,000	kus	18 415,00		36 830,00
45	767631305	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1200x2100 mm	6,000	kus	1 360,00	8 160,00	
46	**611436340**	Okno plastové REHAU 1200x2100 O/S	6,000	kus	18 545,00		111 270,00
47	767631335	Montáž okien plastových trojkrídlových 2100x1500 mm	2,000	kus	1 430,00	2 860,00	
48	**611436600**	Okno plastové REHAU 2100x1500 O/O/OS so stĺpikom	2,000	kus	20 415,00		40 830,00
49	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	8,100	m2	229,00	1 854,90	
50	767991911	Opravy zváraním	8,000	m	253,00	2 024,00	
51	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	5,000	hod	319,00	1 595,00	
52	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	3 958,180	%	1,20	4 749,82	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**400 567,72**	**Sk**		**37 897,72**	**362 670,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**432 464,44**	**Sk**		**49 004,44**	**383 460,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		784 - Maľby					
53	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	41,376	m2	21,60	893,72	

		Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*118,2*0,35 = 41,370*					
	911	Opr. maľba latex. 1 far. dvojn. b. strop obrús. mies. do3,8m	41,374	m2	85,00	3 516,79	
		784 - Maľby spolu :	**4 410,51**	**Sk**		**4 410,51**	
		786 - Čalunnícke úpravy					
55	786621114	Lamelové žalúzie do okien	44,100	m2	1 690,00	74 529,00	
		*(1,2*0,6+1,2*1,2)*9 = 19,440* *0,6*1,2*2 = 1,440* *0,6*1,5*2 = 1,800* *(1,2*0,6+1,2*1,5)*6 = 15,120* *0,7*1,5*3*2 = 6,300*					
		786 - Čalunnícke úpravy spolu :	**74 529,00**	**Sk**		**74 529,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**78 939,51**	**Sk**		**78 939,51**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**511 403,95**	**Sk**		**127 943,95**	**383 460,00**
		Za rozpočet celkom :	593 124,22	**Sk**		**206 570,67**	**386 553,55**

Zoskenovaná „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-32/2007-Rv „Výmena okien na budove č. 01 a 06 OVS Rožňava“

„ Súhlasí s originálom „

Ing.Katarína Fecková

