PSB 315-4/2004

Zmluva o dielo č. 8/05 /2004.

I.Zmluvné strany

1.Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Lešť
962 45 Pliešovce

štatutárny zástupca : Ing.Alexander Bellák
IČO : 00805157

Bankové spojenie : Národná banka Slovenska Banská Bystrica
Číslo účtu : 57033-882/0720

2. Zhotoviteľ : Ing.Janiš František
023 41 Nesluša 232

Živnosť : Živnostenský list ev.č. : ŽO-94/1949 ,reg.č.322/94

Sídlo podnikania : Dubská cesta 2,024 01 Kysucké Nové Mesto
Stavbyvedúci : Ing.Záborská Jozefa
Bankové spojenie : VÚB,Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu : 1834809353/0200
IČO : 14165465
IČ DPH : 1020457801

II. Predmet plnenia

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo :

Oprava oplotenia-Prameň C,B,D

Pri výstavbe sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v Slovenskej republike .

III. Čas plnenia- realizácia diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať stanovené termíny výstavby :

začiatok stavby : 23.6.2004

ukončenie výstavby : 31.7.2004

IV.Cena diela a platobné podmienky.

1.Cenu diela zmluvné strany dohodli nasledovne :

cena bez DPH	:	499 939,40	Sk
DPH 19 %	:	94 988,60	Sk
cena spolu s DPH	:	594 928,-	Sk

2.Cena diela je určená na základe položkovitého rozpočtu prác a dodávok,ktorý tvorí prílohu číslo 1 tejto zmluvy.

3.V prípade,že bude zo strany objednávateľa požadovaná zmena rozsahu plnenia,alebo sa vyskytnú nepredvídateľné naviac práce z objektívnych dôvodov,zmluvné strany dohodnú písomným dodatkom tejto zmluvy úpravu ceny.

V.Fakturačné a platobné podmienky.

1.Cena diela bude účtovaná mesačnými čiastkovými faktúrami,ktoré budú zostavené podľa skutočne vykonaných prác a vopred odsúhlasené objednávateľom.
Zhotoviteľ bude mesačne zhotovovať kontrólny výkaz vykonaných prác a dodávok / zisťovací protokol so súpisom vykonaných prác/,v ktorom bude vyjadrený objem prác za bežný mesiac v korunách.Zisťovací protokol so súpisom vykonaných prác predloží pracovníkovi vykonávajúcemu technický dozor na podpis ,čo bude podkladom pre fakturáciu.

2.Zhotoviteľ je povinný faktúru vystaviť a objednávateľovi doručiť najneskôr do 10 dní od uskutočnenia plnenia.

4.Faktúra – daňový doklad musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH.
V prípade,že tomu tak nebude,objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť s tým,že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

5. Faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa na základe príkazu objednávateľa.Zhotoviteľ je povinný na faktúrach uvádzať číslo účtu uvedené v zmluve.

6. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.Záväzok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa.

VI.Stavenisko

1.Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko .O odovzdaní staveniska bude spísaný zápis.

2. Prevádzkové,sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.Objednávateľ neposkytne ubytovacie

stravovacie a hygienické zariadenie.Pre ostatné účely výstavby je možné využívať dohodnuté priestory stavby.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za poriadok na stavenisku.

VII.Realizácia diela,odovzdanie a prevzatie

1.Zodpovednosť za škody na zhotovenom majetku a vo vzťahu k tretím osobám, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výstavbou ,znáša zhotoviteľ až do odovzdania a prevzatia diela,príp.jej časti.

2. Počas realizácie prác zhotoviteľ stavby zabezpečí si vybavenie uloženia prebytočného materiálu na skládku.

3.Pri realizácii bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy.
Súčasne zhotoviteľ bude sústreďovať doklady,ktoré ukladajú príslušné zákony STN a vyhlášky.

4. Zhotoviteľ stavby použije na stavbu len výrobky,ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita,požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky,ochrana zdravia a životného prostredia,bezpečnosť pri užívaní.

5.Zhotoviteľ stavby bude viesť stavebný denník v rozsahu a spôsobom podľa platných predpisov.

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh/postup/vykonávania diela u zhotoviteľa podľa potreby a na kontrolných dňoch určených a vopred oznámených zhotoviteľom.

7. Odovzdanie a prevzatie ukončeného diela uskutočnia zmluvné strany odovzdávacím a preberacím konaním,o ktorom spíšu samostaný zápis.

8. Zhotoviteľ stavby je zodpovedný za plnenie dodávok iných subdodávateľov.

9. Objednávateľ má právo zastaviť,resp.prerušiť práce,ak zhotoviteľ vykoná práce zjavne vadne,t.j.v rozpore so zmluvou,prípadne s platnými normami.Takéto pozastavenie nemá vplyv na dohodnutú lehotu výstavby.

10. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmien počas realizácie stavebných prác.

11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené vlastným zavinením pri realizácii diela objednávateľovi alebo tretej osobe.

12. Objednávateľ môže dielo prevziať ak vykazuje drobné vady,ktoré nebránia užívaniu,pričom na preberacom konaní sa dohodne lehota ich dokončenia.

13. Odstránenie drobných vád sa považuje za splnené dňom podpísania záznamu o dokončení stavby stavebným dozorom objednávateľa alebo ním povereným zástupcom a prevádzkovateľom.

14. Za bezpečnosť práce zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ diela počas celej doby výstavby až do odovzdania a prevzatia diela.Pri realizácii diela zhotoviteľ bude dodržiavať predpisy,týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení,najmä ustanovenia vyhlášky č.74/1996 z.z.a zákona č.330/96 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

15. Objednávateľ bude vykonávať na stavbe občasný technický dozor.

16. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho svoju pracovníčku Ing.Záborskú Jozefu.

VIII.Zodpovednosť za vady,záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác podľa tejto zmluvy odo dňa odovzdania ukončeného diela objednávateľovi.

2. Záruka za dielo je 36 mesiacov.
Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom.Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela,resp.poškodenia živelnou pohromou.

3. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele,objednávateľ je povinný písomne u zhotoviteľa uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu.V reklamácii musí byť vada popísaná.

4.Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie opodstatnenej reklamácie v termíne do 5 pracovných dní.

5.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú záručné vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne.

6. Ak nenastúpi zhotoviteľ k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady bezodkladne,je objednávateľ oprávnený poveriť na odstránenie vady inú organizáciu.Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť.

IX.Zmluvné pokuty

1.V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela,môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela za každý deň omeškania,tým nie je dotknuté právo náhrady škody.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

3. V prípade neodstránenia drobných vád v dohodnutom termíne môže môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,-Sk za každý deň omeškania.

4. V prípade neodstránenia oprávnenej reklamácie v dohodnutej lehote,môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,-Sk za každý deň omeškania.

X.Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ použije na realizáciu výrobky v zmysle § 47-§53 zák.č.50/76 Zb.-Stavebný zákon,zákon č.90/98 Z.z.o stavebných výrobkoch/certifikáty resp.rozhodnutia o schválení výrobkov/ a poskytne kópie certifikátov použitých výrobkov objednávateľovi.

2. Vlastnícke práva postupne prechádzajú na objednávateľa po zaplatení

čiastkových faktúr,nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa až po odovzdaní a prevzatí stavby.

3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli,že všetky spory,ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy,budú riešiť dohodou,ak vzájomná dohoda nebude možná o spore rozhodne súd,príslušný podľa miesta odporcu.

4.Zhotoviteľ sa zaväzuje neoznamovať bez písomného povolenia objednávateľa tretím stranám alebo iným osobám akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytujú pri povahe prác a zaväzuje sa k absolútnej diskrétnosti voči dátam objednávateľa.

XI.Záverečné ustanovenia

1.Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami,ktoré podpíšu štatutárni zástupcovia zmluvných strán.

2. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú,že sú im ustanovenia a obsah zmluvy jasné a zrozumiteľné.

3. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach,z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

4.Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami zákona č.513/91 Zb. v znení zmien a doplnkov.

Lešť,dňa: 23.6.2004

Posádková správa budov LEŠŤ

****

Za objednávateľa

V Kys.Novom Meste,dňa 18.6.04

Ing. JANIŠ František
Dubská cesta 2
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 41 65 46 5 DIČ: 10 [illegible]

****

Za zhotoviteľa

PRIPRAVOVANÁ FIN. OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A V SÚLADE SO VŠEOBECNE PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI OBCHODNÉHO ZÁKONÍKA
10.6.2004
Z. JÁN DEBNÁR

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková

PSB 315-5/2004

Posádková správa budov
LEŠŤ

Č.: 315-1/04

Výtlačok č.: 1
Počet listov: 2
Prílohy: 1/1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť ...Ing. ALEXANDROM BELLÁKOM... na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) ...FIRMA JANIŠ... za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Ing. ...FRANTIŠEK JANIŠ... na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií...VVP LEŠŤ PRAMENE BČP...

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :

- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. .....

.....

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia ..... PRÍLOHA Č. 1 .....

.....

VIII.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá ..... Ing. FRANTIŠEK JANIŠ .....

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky

.....

.....

.....

XI.

Platnosť zmluvy od ..... 23. 6. 2004 ..... do ..... 31. 7. 2004 .....

V Lešti dňa : ..... 23. 6. 2004 .....

Posádková správa budov
LEŠŤ

vedúci PSB

Ing. JANIŠ František
Dubská cesta 2
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO 13165465 DIČ: 5705176103/655

.....

štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

Posádková správa budov
LEŠŤ

K.č.: PSB – 315-5/04

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach
pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu / vetva, kamene ...../ a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z nepreverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, vtáctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . doplňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

Dňa : 23.6.2004

Ing. JANIŠ František
Dubská cesta 2
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 14165465 DIČ: 5705176103/655

Krycí list rozpočtu

PSB 315-1/2004 ING. JANIŠ FRANTIŠEK

Stavba : OPRAVA OPLOTENIA -PRAMEŇ C,B,D	Miesto : Lešť	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : ing.Záborská
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
Dodávateľ : ing.Janiš František ,	02401 Kysucké Nové Mesto	IČO : 14165465	DIČ : 1020457801
Projektant :		IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 928 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	594 928 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	594 928 Sk	za M2 ZP		1 M	594 928 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	197 811,24		197 811,24
2	PSV :	133 110,65	169 017,94	302 128,59
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	330 921,89	169 017,94	499 939,83

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : Ing. JANIŠ František, Dubská cesta 2, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:14165465 IČ DPH:SK1020457801

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 939,83
22	DPH 19 % z : 499 939,83	94 988,60
23	DPH 0 % z :	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 928,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

PSB - 315 - 2004

cudzí liq MARIÁN BUDNÍK
CdPNT/Liq

OPRAVA OPLOTENIA -PRAMEŇ C,B,D

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ing.Janiš František**

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval : **Ing.Záborská**

Prehľad rozpočtových nákladov

ING. JANIŠ FRANTIŠEK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m2	2 250,000	m2	15,90	35 775,00					
		*965*2,5 = 2412,500*									
2	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	2 250,000	m2	5,90	13 275,00		0,00003	0,068		
3	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm v rovine	965,000	m2	23,50	22 677,50					
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**71 727,50**	**Sk**		**71 727,50**			**0,068**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
4	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	965,000	m	75,50	72 857,50				0,010	9,650
		345+430+190 = 965,000									
5	998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	0,068	t	327,00	22,24					
6	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	283,000	hod	188,00	53 204,00					
		Oprava jestvujúcich stĺpikoch,vyrovnanie stĺpikoch, doplnenie chybajúcich časti na stĺpikoch, očistenie stĺpikoch, ručné premiestnenie demontovaného matriálu, odrezanie poškodených časti na stĺpikoch, ručné nosenie materiálu v nepristupnom a svahovitom teréne, oprava oceľových brán a bránok 283									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**126 083,74**	**Sk**		**126 083,74**					**9,650**

Ing. JANIŠ František
Dubská cesta 2
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:14165465, IČ DPH:SK1020457801

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**197 811,24**	**Sk**		**197 811,24**			**0,068**		**9,650**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
7	767911120	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,6 m	620,000	m	60,50	37 510,00					
		430+190 = 620,000									
8	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	345,000	m	64,50	22 252,50					
		965-620 = 345,000									
9	313247280	Sieť drôtená pozinkovaná 11343 oko 50mm, priem. drôtu 2,5mm š.2m	1 613,000	m2	66,00		106 458,00	0,00158	2,549		
		*345*1,8+620*1,6 = 1613,000*									
10	767912110	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky do 2,0 m	1 860,000	m	6,50	12 090,00					
		*620*3 = 1860,000*									
11	767912120	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	1 035,000	m	8,60	8 901,00					
		*345*3 = 1035,000*									
12	553000010	Ostnatý drát 2,24	453,357	kg	79,40		35 996,55	0,00100	0,453		
		*965*3*0,145*1,08 = 453,357*									
13	767912150	Montáž napínacího drôtu	2 895,000	m	5,90	17 080,50					
		*965*3 = 2895,000*									
14	156151850	Drôt pozinkovaný napínací d3.15 mm	191,348	kg	57,00		10 906,84	0,00100	0,191		
		*2895*0,0612*1,08 = 191,348*									
15	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	2 895,000	m	6,90	19 975,50					
		*965*3 = 2895,000*									

Ing. JANIŠ František
Dubská cesta 2
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:14165455 IČ DPH:SK1020457801

Prehľad rozpočtových nákladov

ING. JANIŠ FRANTIŠEK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		.									
16	553000035	Doplnenie chybajúceho materiálu	215,655	kg	72,60		15 656,55	0,00100	0,216		
		*"L50x50x5" 0,7*25*3,75*1,08 = 70,875*									
		*"spojovacia spojka na oceľ.stĺpiky" 25*1,5 = 37,500*									
		*"nadst.na stĺpiky pre uchyt. ostn. drátu" 2,47*0,6*40 = 59,280*									
		"výmena prvkov na oceľ.bránach,brankách" 48 = 48,000									
		.									
17	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,409	t	660,00	2 249,94					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**289 077,38**	**Sk**		**120 059,44**	**169 017,94**		**3,409**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**289 077,38**	**Sk**		**120 059,44**	**169 017,94**		**3,409**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
18	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	30,000	m2	75,50	2 265,00		0,00016	0,005		
		.									
19	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	30,000	m2	39,50	1 185,00		0,00008	0,002		
		.									
20	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	172,830	m	2,90	501,21					
		115+230 = 345,000									
		.									
21	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	350,000	m	26,00	9 100,00		0,00007	0,025		
		.									
		783 - Nátery spolu :	**13 051,21**	**Sk**		**13 051,21**			**0,032**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**13 051,21**	**Sk**		**13 051,21**			**0,032**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**302 128,59**	**Sk**		**133 110,65**	**169 017,94**		**3,441**		
		Za rozpočet celkom :	**499 939,83**	**Sk**		**330 921,89**	**169 017,94**		**3,508**		**9,650**

Ing. JANIŠ František
Dubská cesta 2
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:14165465, IČ DPH:SK1020457801