V Rožňave, 10.12.2007
Výtlačok číslo : 1
Počet listov :
Prílohy : 13 + 3

# ZMLUVA O DIELO č. PSB -32 -108/2007 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

---

## Článok I.
## Zmluvné strany

**1.1. Objenávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
**Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
**IČO** : 00805190
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
**Číslo účtu** : 7000172461/8180

**1.2. Poskytovateľ** : ELBOREX Rožňava., Rumunská 11, 048 01 Rožňava
**Zastúpený** : Štefan BODNÁR
**IČO** : 10755080
**IĆ DPH** : SK 1020676580
**DIČ** : 1020676580
**Bankové spojenie** : VÚB Rožňava
**Číslo účtu** : 317540-582/0200
**Obchodný register** : Okresný súd Košice I. oddiel Firmy, vložka číslo 1635/V

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

## Článok II.
## Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

***"Oprava vonkajšieho osvetlenia v areáli kasární"***
***VÚ Rožňava***
***v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu***
***CPV 45310000-3***

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

## Článok III.
## Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 10.12.2007
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 14.12.2007

Posádková správa ROŽŇAVA

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.

3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.

3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.

3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.

3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

## Článok IV.
## Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo

4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

| | | |
|---|---|---|
| Základ ceny pre DPH | : | **359 947,20 Sk** |
| DPH 19% | : | **68 390,00 Sk** |
| Cena za službu celkom v rátane DPH | : | **428 337,20 Sk** |

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## Článok V.
## Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

## Článok VI.
## Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

## Článok VII.
## Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

Pozemková správa budov

7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *zam.* Igor GACEK

7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BODNÁR

7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

## Článok VIII.
## Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Igor GACEK
Za zhotoviteľa : Štefan BODNÁR

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

## Článok IX.
## Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.



9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

## Článok X.
## Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP ( k výtlačku č. 1 a 3 )

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, ELBOREX, Rožňava

V Rožňave dňa 10.12..2007

Za objednávateľa: .....

*riaditeľ PSB Rožňava*
*Ing. Milan SMIDA*

V Rožňave dňa 10.12. 2007

Za zhotoviteľa: .....

*Štefan Bodnár*

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| ba :Rožňava - Oprava vonkajšieho osvetlenia areál kasarne | | Miesto: | |
| | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: . . |
| Odberateľ: | Posádková správa budov Rožňava | IČO: | 805190 |
| | 04801 Rožňava | DIČ: | |
| Dodávateľ: | ELBOREX súkr.p. Rožňava | IČO: | 10755080 |
| | 04801 Rožňava | DIČ: | 1020676580 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 428 337 Sk | 1 M | 428 337 Sk |
| 1 M2 ZP | 428 337 Sk | | |
| 1 M2 UP | 428 337 Sk | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 90 480,00 | | 90 480,00 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 149 959,60 | 119 507,60 | 269 467,20 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 240 439,60 | 119 507,60 | 359 947,20 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie s | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Sučet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Sučet riadkov 16 až 19: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | E | Celkové náklady |
| | | 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 359 947,20 |
| podpis: | | 22 | DPH 19% z: 359 947,20 68 390,00 |
| dátum: | | 23 | DPH 0% z: |
| | | 24 | Sučet riadkov 21 až 23: 428 337,20 |
| | | F | Odpočet - prípočet |

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: Posádková správa budov ROŽŇAVA | pečiatka: ELBOREX s.r.o. Rumunská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764 |

tlačivo: ODIS A20

**…dková správa budov Rožňava**

**…ELBOREX súkr.p. Rožňava**

**…:Rožňava - Oprava vonkajšieho osvetlenia areál kasarne**

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 90 480,00 | 0,00 | 90 480,00 | 0,00000 | 0,000 |
| RÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 90 480,00 | 0,00 | 90 480,00 | 0,00000 | 0,000 |
| I21 - 155 Elektromontáže spolu : | 72 708,80 | 99 467,60 | 172 176,40 | 1,92061 | 0,000 |
| I46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 77 250,80 | 20 040,00 | 97 290,80 | 11,60000 | 0,000 |
| RÁCE A DODÁVKY M spolu : | 149 959,60 | 119 507,60 | 269 467,20 | 13,52061 | 0,000 |
| ozpočet celkom : | 240 439,60 | 119 507,60 | 359 947,20 | 13,52061 | 0,000 |



## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 1 | 003 | 45.25.10 94994-2101 | Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m | 78,000 | hod | 1 160,00 | 90 480,00 | 19 |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | 90 480,00 | | | 90 480,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 90 480,00 | | | 90 480,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 2 | 921 | 45.31.1* 21001-0046 | Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48 mm (Kopex) | 32,000 | m | 31,50 | 1 008,00 | 19 |
| 3 | MAT | 31.20.27 345 704K06 | Rúrka ohybná kovová KOPEX 3348, pancierová | 32,000 | m | 200,00 | 6 400,00 | 19 |
| 4 | 921 | 45.21.43 21004-0702 | Drážka pre rúrku, kábel do d 48 mm | 25,000 | m | 316,00 | 7 900,00 | 19 |
| 5 | 921 | 45.31.1* 21010-0001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 76,000 | kus | 14,80 | 1 124,80 | 19 |
| 6 | 921 | 45.31.1* 21010-0004 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25 | 28,000 | kus | 49,00 | 1 372,00 | 19 |
| 7 | 921 | 45.31.1* 21010-0601 | Koncovka prírub. 1-cestná, celopl. káble 1kV 4x16 | 4,000 | kus | 184,00 | 736,00 | 19 |
| 8 | MAT | 31.20.10 354 358R04 | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031, 4x(25-70) | 4,000 | kus | 981,00 | 3 924,00 | 19 |
| 9 | 921 | 45.31.1* 21020-2012 | Svietidlo výbojkové 1x250W SHC na výložník | 2,000 | kus | 384,00 | 768,00 | 19 |
| 10 | MAT | 31.50.30 348 4E0070 | Svietidlo cestné výbojkové 442 23 16 SHC 250 W IP 54/23 | 2,000 | kus | 4 899,00 | 9 798,00 | 19 |
| 11 | 921 | 45.31.1* 21020-2015 | Svietidlo výbojkové 4460571 parkové 1x70W SHC, IP54 | 1,000 | kus | 195,00 | 195,00 | 19 |
| 12 | MAT | 31.50.15 347 6P084 | Výbojka SON-T PLUS 70W E40 | 4,000 | kus | 616,00 | 2 464,00 | 19 |
| 13 | MAT | 31.50.15 347 6P090 | Výbojka SON-T PLUS 250W E40 | 29,000 | kus | 944,00 | 27 376,00 | 19 |
| 14 | MAT | 31.50.30 348 4E0074 | Svietidlo cestné výbojkové 444 19 70 SHC 70 W IP 43/23 | 3,000 | kus | 3 735,00 | 11 205,00 | 19 |
| 15 | 921 | 45.31.1* 21020-4201 | Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh | 4,000 | kus | 372,00 | 1 488,00 | 19 |
| 16 | 921 | 45.31.1* 21020-4202 | Elektrovýstroj stožiarov pre 2 okruhy | 12,000 | kus | 386,00 | 4 632,00 | 19 |
| 17 | MAT | 31.20.10 316 700100 | Elektrovýzbroj 1 okruh | 1,000 | kus | 673,00 | 673,00 | 19 |
| 18 | MAT | 31.20.10 316 700101 | Elektrovýzbroj 2 okruh | 6,000 | kus | 898,00 | 5 388,00 | 19 |
| 19 | 921 | 45.31.1* 21022-0021 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek | 80,000 | m | 21,00 | 1 680,00 | 19 |
| 20 | MAT | . . 354 900Z01 | Pásovina FeZn 30 x 4 | 91,000 | kg | 48,60 | 4 422,60 | 19 |
| 21 | 921 | 45.31.1* 21022-0301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 14,000 | kus | 68,50 | 959,00 | 19 |
| 22 | MAT | . . 354 903Z20 | Svorka SS, spojovacia | 12,000 | kus | 28,00 | 336,00 | 19 |
| 23 | MAT | . . 354 903Z22 | Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok | 2,000 | kus | 18,00 | 36,00 | 19 |
| 24 | 921 | 45.31.1* 21081-0045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | 290,000 | m | 25,00 | 7 250,00 | 19 |
| 25 | MAT | 31.30.13 341 201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 290,000 | m | 42,50 | 12 325,00 | 19 |
| 26 | 921 | 45.31.1* 21090-1070 | Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25 | 90,000 | m | 15,40 | 1 386,00 | 19 |
| 27 | MAT | 31.30.13 341 411M03 | Kábel Al jadro 1kV AYKY 4x25 | 90,000 | m | 168,00 | 15 120,00 | 19 |
| 28 | 921 | 45.31.1* 21329-0010 | Zaistenie vypnutého stavu | 10,000 | hod | 315,00 | 3 150,00 | 19 |
| 29 | 921 | 45.31.1* 21329-0020 | Manipulácia v sieti NN | 28,000 | hod | 315,00 | 8 820,00 | 19 |
| 30 | 921 | 45.31.1* 21329-0030 | Skúšobná prevádzka | 36,000 | hod | 315,00 | 11 340,00 | 19 |
| 31 | 921 | 45.31.1* 21329-0040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 16,000 | hod | 315,00 | 5 040,00 | 19 |
| 32 | 921 | 45.31.1* 21329-0150 | Drobne sekacie prace | 24,000 | hod | 315,00 | 7 560,00 | 19 |
| 33 | 921 | 45.31.1* 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 20,000 | hod | 315,00 | 6 300,00 | 19 |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | 172 176,40 | | | 172 176,40 | |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | | | | | |
| 34 | 946 | 45.11.21 46001-0016 | Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v neprehľadnom teréne | 0,080 | km | 1 610,00 | 128,80 | 19 |
| 35 | 946 | 45.11.21 46003-0011 | Odobratie machiny | 40,000 | m2 | 36,00 | 1 440,00 | 19 |
| 36 | 946 | 45.11.21 46003-0071 | Búranie živičných povrchov do 5 cm | 10,000 | m2 | 78,00 | 780,00 | 19 |
| 37 | 946 | 45.11.21 46003-0081 | Rezanie drážky v asfalte, betóne | 30,000 | m | 61,00 | 1 830,00 | 19 |
| 38 | 946 | 45.11.21 46020-0265 | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 5 | 80,000 | m | 530,00 | 42 400,00 | 19 |
| 39 | MAT | 28.74.13 548 231200 | Folia vystražná červená | 80,000 | m | 24,00 | 1 920,00 | 19 |
| 40 | MAT | 14.21.12 583 441210 | Štrkodrte 0-8 B | 10,000 | t | 380,00 | 3 800,00 | 19 |



Obecná správa budov ROŽŇAVA

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| ...ka | | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAT | 26.40.11 596 103160 | Tehla plná 26x14x5 P60 záhradná červená tmavá | 0,400 | 1000 ks | 35 800,00 | 14 320,00 | 19 |
| | 946 | 45.21.44 46042-0373 | Zriadenie kábl lôžka š 45/10cm, piesok, tehly | 80,000 | m | 232,00 | 18 560,00 | 19 |
| 43 | 946 | 45.21.44 46049-0012 | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm | 80,000 | m | 44,50 | 3 560,00 | 19 |
| 44 | 946 | 45.11.21 46056-0265 | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 5 | 80,000 | m | 75,00 | 6 000,00 | 19 |
| 45 | 946 | 45.11.21 46062-0006 | Osiatie povrchu trávou | 40,000 | m2 | 18,80 | 752,00 | 19 |
| 46 | 946 | 45.11.21 46062-0014 | Provizórna úprava terénu, zemina tr 4 | 40,000 | m2 | 45,00 | 1 800,00 | 19 |
| | | | **M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon** | 97 290,80 | | | 97 290,80 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | 269 467,20 | | | 269 467,20 | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 359 947,20 | | | 359 947,20 | |

ELBOREX s.r.o.
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 [illegible]4

Pozemková správa [illegible]
ROŽŇAVA

**Zoskenovaná** „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-32-108/2007-Rv „Oprava vonkajšieh osvetlenia v areáli kasární VÚ Rožňava“

**„ Súhlasí s originálom „**

Ing.Katarína Fecková

Posádková správa budov