Zmluva o dielo č. 2010-99-067

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

Článok 1.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**:	Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany zriadená MO SR na základe zriaďovacej listiny č. 30077/85 z 30.06.1993 ako príspevková organizácia
	Sídlo:	Ul. gen. Viesta 7, 911 50 Trenčín
	Zastúpený:	Ing. Štefan Fleischer, riaditeľ
	Osoby oprávnené rokovať:	
	- vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Fleischer
	- vo veciach technických:	Ing. Pavol Madaj
	IČO:	34 000 666
	DIČ:	2021352388
	IČ DPH:	SK2021352388
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica č.ú.: 7000166109/8180

(ďalej len „objednávateľ")

1.2.	**Zhotoviteľ**:	STRATEGIC SERVICES, s.r.o.
	Sídlo:	Osloboditeľov 251, 059 35 Batizovce
	Zastúpený:	Tibor Bako, konateľ
	Osoby oprávnené rokovať:	
	- vo veciach zmluvných:	Tibor Bako
	- vo veciach technických:	Tibor Bako
	IČO:	31 380 883
	DIČ:	2020837049
	IČ DPH:	SK2020837049
	Registrovaný:	OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. č. 22089/P
	Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. č. ú.: 2629520766/1100

(ďalej len „zhotoviteľ")

Článok 2.
Predmet zmluvy, rozsah a obsah

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok dojednaných v tejto zmluve o dielo stavbu:

„Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne".

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu diela podľa čl. 3 tejto zmluvy.

2.3. Dielo bude zhotovené podľa

2.3.1. projektovej dokumentácie vyhotovenej projektantom PROMOST, s.r.o., 985 56 Gregorova Vieska 73, 04/2010

2.3.2. položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.

2.5. Zhotoviteľ je povinný riadne vykonanie diela preukázať vykonaním všetkých potrebných skúšok súvisiacich s predmetom plnenia a spísaním protokolu o ich výsledku. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.

Článok 3.
Cena diela

3.1. Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov ako maximálna zmluvná cena.

3.2. Cena je stanovená v eurách.

3.3. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, v dohodnutej výške:
cena diela bez DPH ..... 358 904,55 €
DPH 19 % ..... 68 191,86 €
cena diela celkom ..... 427 096,41 €
(slovom: štyristodvadsaťsedemtisíc deväťdesiatšesť eur štyridsaťjeden centov).

3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok.

3.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na potrebný montážny materiál a lešenie, náklady na nakladanie s odpadom, ako aj náklady na projekt skutočného vyhotovenia.

3.6. Cenu diela je možné upraviť obojstranne podpísaným dodatkom k tejto zmluve, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou, a to pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo zmluvných strán.

3.7. Cenu uvedenú v bode 3.3 tejto zmluvy je možné obojstranne podpísaným dodatkom k zmluve upraviť aj z dôvodu objednávateľom preukázateľne požadovaných prác nad rámec predmetu plnenia tejto zmluvy uvedeného v čl. 2, a to podľa čl. 15 tejto zmluvy.

3.8. Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ale nebolo potrebné ich vykonať a zhotoviteľ ich vykonal.

3.9. Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

Článok 4.
Platobné podmienky

4.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po podpise zmluvy zálohu vo výške 50 % z celkovej dohodnutej ceny diela, t.j. sumu vo výške 213 548,20 €, slovom dvestotrinásťtisíc päťstoštyridsaťosem eur dvadsať centov, v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom.

4.2. Úhrada za vykonané práce bude uskutočňovaná priebežne na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa, ktoré vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v súpise prác podľa bodu 3.9 tejto zmluvy, a po zrealizovaní a prevzatí celého diela objednávateľom na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po preukázateľnom odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom v súpise prác. Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.

4.3. Faktúra bude obsahovať najmä tieto náležitosti:
a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
b) obchodné meno, sídlo a adresu zhotoviteľa
c) číslo faktúry
d) číslo zmluvy
e) označenie diela
f) deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia
g) dátum splatnosti
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
i) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
j) suma na úhradu a DPH
k) podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa a odtlačok pečiatky.

4.4. Prílohou faktúry podľa bodu 4.3 tejto zmluvy bude súpis prác podpísaný stavebným dozorom alebo iným písomne povereným zástupcom objednávateľa.

4.5. Prílohou konečnej faktúry bude obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.

4.6. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v bode 4.3 a 4.4 alebo 4.5 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu bez následku omeškania s úhradou. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi. To isté platí, ak faktúra bola poslaná na inú adresu než je tá, ktorá je uvedená v bode 1.1 tejto zmluvy.

4.7. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia objednávateľovi.

4.8. Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.7 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.9. Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy neuznaných prác podľa bodu 3.8 tejto zmluvy a sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 11.11 tejto zmluvy.

4.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného

oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky mu vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.

Článok 5.
Miesto a lehota plnenia

5.1. Miesto plnenia predmetu tejto zmluvy je Areál MO SR – Kutuzovove kasárne, ubytovňa Hviezda, Kukučínova ul., Bratislava.

5.2. Zhotoviteľ začne predmet tejto zmluvy plniť do 21 kalendárnych dní po jej podpise oboma zmluvnými stranami.

5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy vykonať v lehote šesť mesiacov od začatia plnenia predmetu tejto zmluvy.

5.4. Dodržanie lehoty zhotovenia diela podľa bodu 5.3 tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok 6.
Povinnosti objednávateľa

6.1. Objednávateľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou realizácie diela a s podmienkami zmluvy.

6.2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do dvoch pracovných dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že so zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa.

6.3. Technickú kontrolu objednávateľa počas zhotovovania diela vykonáva: Ing. Pavol Madaj, Ing. Vladimír Heglas, Milan Kianica.

6.4. Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, projektanta, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné.

6.5. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6.6. Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

Článok 7.
Povinnosti zhotoviteľa

7.1. Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie všetkých bezpečnostných a požiarnych predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 35,- € za každý i začatý deň omeškania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.3. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.

7.4. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy obsah tých interných predpisov objednávateľa, ktoré pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy sú potrebné.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov ako i zamestnancov jeho príp. subdodávateľa.

7.7. Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a vykonávania prác okamžite vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela vrátane bezpečnostných.

7.8. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.10. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho príp. subdodávateľa na stavenisku. Títo sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.

7.11. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovovaní diela.

7.12. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 tejto zmluvy minimálne tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať.

7.13. Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinný termín akceptovať.

7.14. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa čl. 10 tejto zmluvy. Doklady musia byť kompletné a v slovenskom

jazyku. Porušenie (aj čiastočné) tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.15. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.

7.16. Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a následne aj písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.

7.17. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Maroš Mačai.

7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom zamestnancov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác vyžadovať, bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny diela.

7.19. Po ukončení realizácie diela, príp. po jeho odovzdaní objednávateľovi je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 35,- € za každý i začatý deň omeškania.

Článok 8.
Použité materiály

8.1. Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia, požiadavkám na technické parametre, hodnoty a vlastnosti diela stanovené projektovou dokumentáciou realizácie.

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri zhotovovaní diela iba materiály, na ktoré boli vydané vyhlásenia o zhode a certifikáty.

8.3. Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ.

8.4. Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela, je možné len so súhlasom projektanta a objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.

8.5. Každá zmena v použitých materiáloch musí byť preukázateľne prerokovaná osobitne s objednávateľom. Výsledky prerokovania musia byť zapísané v stavebnom denníku, v zápisnici z najbližšieho kontrolného dňa alebo v osobitnom zápise podpísanom oboma zmluvnými stranami.

8.6. Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.

8.7. Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám na dielo stanoveným projektovou dokumentáciou a podmienke podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

Článok 9.
Odovzdanie a prevzatie staveniska

9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.

9.3. Stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi oprávnené osoby objednávateľa: Ing. Pavol Madaj, Ing. Vladimír Heglas, Milan Kianica, a to zápisom do stavebného denníka alebo spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené najneskôr do troch kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty podľa bodu 7.19 tejto zmluvy.

Článok 10.
Dokumentácia

10.1. Dokumentáciu tvorí najmä:
- a) projektová dokumentácia realizácie
- b) stavebný denník s prílohami
- c) zápisnica o odovzdaní staveniska
- d) zápisnice z kontrolných dní
- e) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela
- f) certifikáty alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky
- g) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom
- h) dokumentácia skutočného vyhotovenia podľa bodu 10.17 tejto zmluvy

10.2. Stavebný denník musí byť na mieste plnenia diela prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.

10.3. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

10.4. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.

10.5. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, denných záznamov a príloh.

10.6. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä zoznam dokladov a úradných vyjadrení a rozhodnutí o diele.

10.7. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa.

10.8. Do denných záznamov môžu zapisovať potrebné skutočnosti aj oprávnení zástupcovia objednávateľa, spracovateľa projektovej dokumentácie a osoby, vykonávajúce štátny stavebný dohľad.

10.9. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

10.10. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamená to, že sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy podľa čl. 15 tejto zmluvy. Naviac práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve podľa bodu 15.5 a 15.6 tejto zmluvy.

10.11. Príslušnú časť (kópiu) stavebného denníka v preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

10.12. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica, pre platnosť ktorej sa vyžaduje jej obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.

10.13. Zápisnicu o odovzdaní staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä:

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
b) názov stavby – diela
c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho
e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
f) záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
g) vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
h) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

10.14. O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisnice o kontrolnom dni, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

10.15. Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä:

a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
b) názov stavby – diela
c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
d) rozsah predmetu kontrolného dňa
e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác
g) popis zistených vád a nedorobkov
h) opatrenia a termín na odstránenie zistených vád a nedostatkov
i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.

10.16. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. Pre platnosť protokolu sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.

10.17. Zhotoviteľ do jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie realizácie zaznamenáva a zakresľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Túto dokumentáciu potvrdí svojou pečiatkou a podpisom oprávneného zamestnanca na každom doklade dokumentácie.

10.18. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy.

Článok 11.
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym a včasným zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je riadne zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy a projektovej dokumentácie realizácie.

11.2. Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.

11.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých.

11.4. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia obojstranne podpísaný zoznam vád a nedorobkov s určením termínov ich odstránenia, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.

11.5. Zhotoviteľ je povinný dva pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných vád alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.

11.6. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.16. tejto zmluvy.

11.7. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v obojstranne podpísanej zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

11.8. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.

11.9. Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s termínom ich odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici pod hrozbou zmluvnej pokuty podľa bodu 13.2 tejto zmluvy.

11.10. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii realizácie.

11.11. Objednávateľ má právo zadržať sumu (zádržné) do výšky 10 % z celkovej výšky ceny diela uvedenej v bode 3.3 tejto zmluvy po dobu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.

11.12. Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia vád a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov z oboch konaní.

Článok 12.
Zodpovednosť za vady diela

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov.

12.3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú zápisnicu a prevzatí podľa bodu 11.7 tejto zmluvy.

12.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou realizácie diela, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela preukázateľne spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

12.6. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom alebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do piatich pracovných dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.

12.7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.

12.8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12.6 a 12.7 tejto zmluvy má objednávateľ.

12.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád diela v zmysle bodu 12.3 tejto zmluvy do troch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie vád sa musia dohodnúť písomnou formou.

12.10. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.

12.11. Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

Článok 13.
Zmluvné pokuty

13.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v tejto zmluve po lehote uvedenej v bode 5.3 tejto zmluvy z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- € za každý deň omeškania.

13.2. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 11.5, 11.9, 12.7 a 12.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 35,- € za každú vadu alebo porušenie a za každý deň omeškania.

13.3. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.14 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 350,- € za každý nepredložený doklad.

13.4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinnosti je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.

13.5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať sumu zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.

13.6. Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.

13.7. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

Článok 14.
Vyššia moc

14.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.

14.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

14.3. Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

Článok 15.
Práce nad rámec zmluvy

15.1. Prácami nad rámec zmluvy (nadpráce) sa rozumejú najmä:
15.1.1. práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie
15.1.2. práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie realizácie.

15.2. Ak objednávateľ bude požadovať preukázateľne zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej, dohodnutej lehote.

15.3. Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do

stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.

15.4. V lehote piatich pracovných dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2 tejto zmluvy predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.

15.5. Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.

15.6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

Článok 16.
Platnosť a účinnosť zmluvy

16.1. Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účinnou sa zmluva stáva dňom začatia reálneho plnenia predmetu tejto zmluvy.

16.2. Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej platnosť a účinnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany platne písomne dohodnú, alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy pre porušenie zmluvy podľa čl. 7 alebo podľa bodov 16.5 až 16.7 tejto zmluvy.

16.3. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo v zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy. Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:

16.3.1. nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie

16.3.2. nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12 tejto zmluvy, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia

16.3.3. nárokov na náhradu škody.

Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.

16.4. V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán tieto dohodli nižšie uvedený postup:

16.4.1. zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia

16.4.2. vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú

16.4.3. všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr.

16.5. Objednávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení atď.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy.

16.6. Ojednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ

dostal do omeškania o viac ako 30 kalendárnych dní po neúspešnej výzve na dokončenie diela. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenej a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.

16.7. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane riadne preukázaná.

16.8. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

16.9. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

Článok 17.
Všeobecné ustanovenia

17.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.

17.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní, ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu a iným oprávneným subjektom v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

17.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

17.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a po celú dobu realizácie diela bude mať platné oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

17.5. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

17.6. Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne, ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.

17.7. V prípade, že počas realizácie dôjde k zmenám projektovej dokumentácie, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov, ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po platnom uzavretí dodatku k tejto zmluve.

17.8. Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Technické podklady a špecifikácie budú vyhotovované v slovenskom jazyku.

17.9. Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v deň vypracovávania úkonu v príslušnom obchodnom registri. Za doručenie sa považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť bola doručená na tretí deň po jej odoslaní.

Článok 18.
Záverečné ustanovenia

18.1. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ a jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

18.2. Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

18.3. Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany túto zmluvu podpísali.

18.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
18.4.1. Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet s výkazom výmer
18.4.2. Príloha č. 2 – Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho

v Trenčíne dňa 31.05.2010

za objednávateľa:
BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

.....
Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ

v TRENČÍNE dňa 31.05.2010

za zhotoviteľa:

STRATEGIC SERVICES
Osloboditeľov 251
05935 Batizovce
IČO: 31 380 883 IČ DPH: 2020837049

.....
Tibor Bako
konateľ

Príloha č. 1
Položkovitý rozpočet s výkazom výmer

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne
Miesto: Ubytovňa Hviezda, Bratislava

Spracoval:

Dňa: 06.05.2010

Cena celkom bez DPH		358 904,55	
DPH	19 % z	358 904,55	68 191,86
Cena celkom s DPH			**427 096,41**

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:	Projektant:
Bytová agentúra rezortu Ministerstva obra	Strategic Services s.r.o.	PROMOST s.r.o.
IČO DIČ	IČO DIČ	IČO DIČ
34000666 SK2021352388	31380883 SK2020837049	45351856 SK2022945430
Gen. Viesta 7	Osloboditeľov 251	Gregorova Vieska 73
Trenčín	Batizovce	Gregorova Vieska
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	**358 904,55**	**0,00**	**358 904,55**	**0,00**	**358 904,55**
I. Projektové a prieskumné práce	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Projektové práce	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Prieskumné práce	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Projektové práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prieskumné práce z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Prevádzkové súbory	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	**343 736,00**	**0,00**	**343 736,00**	**0,00**	**343 736,00**
ZRN	**337 078,98**	**0,00**	**337 078,98**	**0,00**	**337 078,98**
HSV-montáž z rozpočtu	78 498,74	0,00	78 498,74	0,00	78 498,74
HSV-dodávka z rozpočtu	38 715,84	0,00	38 715,84	0,00	38 715,84
PSV-montáž z rozpočtu	92 909,19	0,00	92 909,19	0,00	92 909,19
PSV-dodávka z rozpočtu	96 594,18	0,00	96 594,18	0,00	96 594,18
M-montáž z rozpočtu	6 396,26	0,00	6 396,26	0,00	6 396,26
M-nosný materiál z rozpočtu	23 964,77	0,00	23 964,77	0,00	23 964,77
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	6 657,02	0,00	6 657,02	0,00	6 657,02
IV. Stroje, zariadenie, inventár	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stroje, zariadenie, inventár	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stroje a zariadenia z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Umelecké diela	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Umelecké diela	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Umelecké diela z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Vedľajšie náklady	**15 168,55**	**0,00**	**15 168,55**	**0,00**	**15 168,55**
Vedľajšie náklady	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vedľajšie náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	15 168,55	0,00	15 168,55	0,00	15 168,55
VII. Ostatné náklady	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne
Miesto: Ubytovňa Hviezda, Bratislava

Spracoval:

Dňa: 06.05.2010

Cena celkom bez DPH		358 904,55	
DPH	19 % z	358 904,55	68 191,86
Cena celkom s DPH			**427 096,41**

Objednávateľ:	**Zhotoviteľ:**	**Projektant:**
Bytová agentúra rezortu Ministerstva obra	Strategic Services s.r.o.	PROMOST s.r.o.
IČO DIČ	IČO DIČ	IČO DIČ
34000666 SK2021352388	31380883 SK2020837049	45351856 SK2022945430
Gen. Viesta 7	Osloboditeľov 251	Gregorova Vieska 73
Trenčín	Batizovce	Gregorova Vieska
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Rezerva	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IX. Ostatné investície	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
X. Nehmotný investičný majetok	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nehmotný investičný majetok	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NHIM z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Prevádzkové náklady	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Prevádzkové náklady	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Prevádzkové náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kompletačná činnosť z krycieho listu ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU - SUHRNNY

Názov stavby	Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne	JKSO	801 79
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Ubytovňa Hviezda, Bratislava
Objednávateľ	Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany	IČO	IČ DPH
Projektant	PROMOST s.r.o.	34000666	SK2021352388
Zhotoviteľ	Strategic Services s.r.o.	45351856	SK 2022945430
		31380883	SK2020837049
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		06.05.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	38 715,84	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		3 370,79
2		Montáž	78 498,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		5 056,18
3	PSV	Dodávky	96 594,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	92 909,19	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		6 741,57
5	"M"	Dodávky	23 964,77				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	6 396,26				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		337 078,98	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		15 168,55
20	HZS		6 657,02	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady v €	
23	Súčet 7, 12, 19-22	358 904,55
24	DPH 19,00 % z 358 904,55	68 191,86
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**427 096,41**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne	JKSO	801 79
Názov objektu	**Stavebné úpravy**	EČO	
		Miesto	Ubytovňa Hviezda, Bratislava

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany	34000666	SK2021352388
Projektant	PROMOST s.r.o.	45351856	SK2022945430
Zhotoviteľ	Strategic Services s.r.o.	31380883	SK2020837049

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
2010506a		06.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	38 715,84
2		Montáž	78 498,74
3	PSV	Dodávky	55 164,13
4		Montáž	65 978,29
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		238 357,00
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	1,00%	2 383,57
14	Mimostav. doprava	1,50%	3 575,36
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	2,00%	4 767,14
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		10 726,07
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady v €

23	Súčet 7, 12, 19-22	249 083,07
24	DPH 19,00 % z 249 083,07	47 325,78
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**296 408,85**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

átum a podpis

Pečiatka

hotoviteľ

átum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne

Objekt: Stavebné úpravy

Objednávateľ Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany

Zhotoviteľ: Strategic Services s.r.o.

JKSO: 801 79

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**38 715,840**	**78 498,742**	**117 214,582**	**77,350**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**4 709,910**	**6 154,752**	**10 864,662**	**19,475**
1	011	317161101	X Montáž prekladov nosných keramických roletových 238 x 365 - 490 x 1250 mm, svetlosť do 850 mm	ks	48,000	24,940	0,000	1 197,120	1 197,120	2,025
2	*593*	*5934063319*	*Preklad v.23,8cm a,b - dl.1000xš.70xv.238 mm*	*ks*	*48,000*	*7,845*	*376,560*	*0,000*	*376,560*	*1,680*
3	011	317161102	X Montáž prekladov nosných keramických roletových 238 x 365 - 490 x 1500 mm, svetlosť do 1100 mm	ks	30,000	25,959	0,000	778,770	778,770	1,269
4	*593*	*5934063401*	*Roletový preklad š.365 x v.238 x dl.1500 mm*	*ks*	*30,000*	*144,445*	*4 333,350*	*0,000*	*4 333,350*	*6,600*
5	011	342272152	Murovanie priečky z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.100, P3-550	m2	403,499	6,922	0,000	2 793,020	2 793,020	2,086
6	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou	m	216,000	2,636	0,000	569,376	569,376	0,024
7	011	346244351	Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu tehál plných a malty, hrúbky 65 mm	m2	37,200	21,948	0,000	816,466	816,466	5,791
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**34 005,930**	**12 503,018**	**46 508,948**	**40,570**
8	011	612465111	Príprava podkladu, prednástrek, vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	1 335,657	3,439	0,000	4 593,324	4 593,324	9,350
9	011	612465115	Príprava podkladu, prednástrek-Betonkontakt,pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	409,560	1,333	0,000	545,943	545,943	0,123
10	011	632451221	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 10 do 20 mm	m2	502,860	5,520	0,000	2 775,787	2 775,787	25,208
11	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	502,860	8,091	0,000	4 068,640	4 068,640	2,313
12	011	642952110	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2, 5	ks	78,000	6,658	0,000	519,324	519,324	0,588
13	*611*	*6116303030*	*Dvere 60-90/197 cm s výplňami - rám z masívu, odýh. dub/buk , zámok obyčajný APEX BB*	*ks*	*78,000*	*302,559*	*23 599,602*	*0,000*	*23 599,602*	*1,404*
14	*611*	*61171001001*	*Drevené zárubne dvere jednokrídlové rámové 60x197 cm*	*ks*	*54,000*	*128,920*	*6 961,680*	*0,000*	*6 961,680*	*1,080*
15	*611*	*61171003001*	*Drevené zárubne dvere jednokrídlové rámové 80x197 cm*	*ks*	*24,000*	*143,527*	*3 444,648*	*0,000*	*3 444,648*	*0,504*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,000**	**56 302,441**	**56 302,441**	**17,306**
16	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20	m2	109,500	1,838	0,000	201,261	201,261	4,621
17	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	502,860	2,854	0,000	1 435,162	1 435,162	0,025
18	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	277,020	3,074	0,000	851,559	851,559	7,048
19	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	56,736	4,946	0,000	280,616	280,616	2,406
20	013	974032164	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,03400t	m	171,900	3,121	0,000	536,500	536,500	3,207
21	013	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek -0,08900t	m2	1 024,500	5,004	0,000	5 126,598	5 126,598	0,000
22	013	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, -0,07300t	m2	315,600	3,307	0,000	1 043,689	1 043,689	0,000

			pod základným podlažím								
24	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	179,060	6,455	0,000	1 155,832	1 155,832	0,000
25	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2 148,720	4,648	0,000	9 987,251	9 987,251	0,000
26	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	179,060	14,294	0,000	2 559,484	2 559,484	0,000
27	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	179,060	8,605	0,000	1 540,811	1 540,811	0,000
28	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2 685,900	0,358	0,000	961,552	961,552	0,000
29	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	179,060	6,277	0,000	1 123,960	1 123,960	0,000
74	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	179,060	24,781	0,000	4 437,286	4 437,286	0,000
31	013	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	t	179,060	36,816	0,000	6 592,273	6 592,273	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**		t	179,060	103,142	0,000	18 468,607	18 468,607	0,000
							0,000	**3 538,531**	**3 538,531**	**0,000**
32	011	998011018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	77,350	7,256	0,000	561,252	561,252	0,000
33	011	998012029	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 88 m	t	77,350	38,491	0,000	2 977,279	2 977,279	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**								
							55 164,131	**65 978,287**	**121 142,418**	**74,700**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**								
34	711	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche vodorovnej	m2	220,080	4,762	**1 188,491**	**2 416,597**	**3 605,088**	**0,304**
35	*235*	*2353200500*	*Stierkové izolácie*	*kg*	*143,052*	*4,792*	*685,505*	*0,000*	*685,505*	*0,143*
36	711	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche zvislej	m2	220,080	6,168	0,000	1 048,021	1 048,021	0,000
37	*235*	*2353200500*	*Stierkové izolácie*	*kg*	*109,440*	*4,596*	*502,986*	*0,000*	*502,986*	*0,109*
38	711	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,304	29,318	0,000	8,913	8,913	0,000
39	711	998711194	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,304	7,271	0,000	2,210	2,210	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**					**15 468,402**	**7 103,141**	**22 571,543**	**26,313**
40	767	767584641	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, montáž roštu	m2	502,860	4,790	0,000	2 408,699	2 408,699	0,014
41	*552*	*5528401400*	*Závesy stropný nadstaviteľný D 3/4" D 28 mm*	*ks*	*600,000*	*1,521*	*912,600*	*0,000*	*912,600*	*0,120*
42	*590*	*5903064200*	*Hlavný profil T15 3600 mm*	*m*	*427,560*	*1,561*	*667,421*	*0,000*	*667,421*	*0,141*
43	*590*	*5903064400*	*Priečny profil T24 1200 mm*	*m*	*1 207,500*	*1,310*	*1 581,825*	*0,000*	*1 581,825*	*0,423*
44	*590*	*5903063600*	*Obvodový profil 19x24 3050 mm*	*m*	*735,840*	*1,354*	*996,327*	*0,000*	*996,327*	*0,184*
45	*590*	*5903065100*	*Hmoždinka natĺkacia K 6/35 bal 100 ks*	*sada*	*1 500,000*	*2,316*	*3 474,000*	*0,000*	*3 474,000*	*0,030*
46	*590*	*5903067000*	*Drôt s okom 500 mm*	*ks*	*504,000*	*0,134*	*67,536*	*0,000*	*67,536*	*0,025*
47	767	767584642	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, montáž dosiek	m2	502,860	4,918	0,000	2 473,065	2 473,065	0,015
48	*595*	*5959180100*	*Stropy kazetové, kazety 600x600mm*	*m2*	*563,203*	*13,474*	*7 588,597*	*0,000*	*7 588,597*	*25,344*
49	767	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	48,000	1,759	0,000	84,432	84,432	0,000
50	767	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	84,000	8,727	0,000	733,068	733,068	0,000
51	*553*	*5534371566*	*X kovanie, 180 mm*	*ks*	*84,000*	*2,144*	*180,096*	*0,000*	*180,096*	*0,017*
52	767	998767106	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 48 do 60 m	t	26,313	34,627	0,000	911,140	911,140	0,000

53	767	998767194	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	26,313	18,726	0,000	492,737	492,737	0,000
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**10 168,580**	**9 212,265**	**19 380,845**	**15,096**
54	771	771575209	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu protiskĺzových glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	502,860	13,810	0,000	6 944,497	6 944,497	2,474
55	*597*	*5976457000*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x11 3 la*	*m2*	*512,917*	*19,825*	*10 168,580*	*0,000*	*10 168,580*	*12,310*
56	771	771579792	Montáž podláh z dlaždíc keramických. Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	14,784	1,702	0,000	25,162	25,162	0,000
57	771	771579811	Montáž prechodového profilu	m	28,800	0,852	0,000	24,538	24,538	0,000
58	771	771589895	Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom podláh kladených do tmelu	m2	502,860	0,162	0,000	81,463	81,463	0,312
59	771	998771106	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 48 do 60 m	t	15,096	18,174	0,000	274,355	274,355	0,000
60	771	998771194	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	15,096	9,354	0,000	141,208	141,208	0,000
61	771	998771199	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	905,760	0,358	0,000	324,262	324,262	0,000
62	771	998771206	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	5,100	172,442	0,000	879,454	879,454	0,000
63	771	998771294	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	3,000	172,442	0,000	517,326	517,326	0,000
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**28 338,658**	**46 298,966**	**74 637,624**	**32,817**
64	771	781415016	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 400x250mm	m2	1 335,657	18,708	0,000	24 987,471	24 987,471	3,406
65	*597*	*59766515001*	*Obkladačky keramické viacfarebné hladké B 400x250 trieda oteruvzdornosti IV la*	*m2*	*1 362,370*	*20,801*	*28 338,658*	*0,000*	*28 338,658*	*28,610*
66	771	781419701	Montáž obkladov vnútorných stien . Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	1 335,657	5,589	0,000	7 464,987	7 464,987	0,000
67	771	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien . Príplatok za škárovanie hmotou	m2	1 335,657	5,034	0,000	6 723,697	6 723,697	0,801
68	771	998781206	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 48 do 60 m	%	2,900	675,148	0,000	1 957,929	1 957,929	0,000
69	771	998781294	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	1,650	675,148	0,000	1 113,994	1 113,994	0,000
70	771	998781299	Obklady keramické, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	%	0,100	40 508,880	0,000	4 050,888	4 050,888	0,000
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**0,000**	**947,318**	**947,318**	**0,170**
71	784	784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	217,500	1,811	0,000	393,893	393,893	0,091
72	784	784452261	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné jednonás. výšky do 3,80 m	m2	217,500	1,347	0,000	292,973	292,973	0,026
73	784	784471111	Bandážovanie styčných spojov bandážami šírky do 0, 10 v miestnostiach výšky do 3,80 m	m	152,400	1,709	0,000	260,452	260,452	0,053
			Celkom				**93 879,971**	**144 477,029**	**238 357,000**	**152,051**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne	JKSO	801 79
Názov objektu	**Zdravotechnika**	EČO	
		Miesto	Ubytovňa Hviezda, Bratislava

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany	34000666	SK2021352388
Projektant	PROMOST s.r.o.	45351856	SK2022945430
Zhotoviteľ	Strategic Services s.r.o.	31380883	SK2020837049

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
2010506b		06.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	41 430,05
4		Montáž	26 930,90
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	291,29
7	ZRN (r. 1-6)		68 652,24
20	HZS		5 273,76

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	1,00%	686,52
14	Mimostav. doprava	1,50%	1 029,78
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	2,00%	1 373,04
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		3 089,34
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady v €

23	Súčet 7, 12, 19-22	77 015,34
24	DPH 19,00 % z 77 015,34	14 632,91
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**91 648,25**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne

Objekt: Zdravotechnika

JKSO: 801 79

Objednávateľ Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany
Zhotoviteľ: Strategic Services s.r.o.
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**41 430,053**	**26 930,901**	**68 360,954**	**6,956**
		713	**Izolácie tepelné**				**133,967**	**1 197,900**	**1 331,867**	**0,316**
1	713	713482302	Montaž trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	660,000	1,815	0,000	1 197,900	1 197,900	0,289
2	*283*	*2837710200*	*Izolácia 22/6"*	*m*	*673,200*	*0,199*	*133,967*	*0,000*	*133,967*	*0,027*
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**0,000**	**4 337,248**	**4 337,248**	**2,862**
3	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	40,800	4,115	0,000	167,892	167,892	0,000
4	721	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1, 8	m	108,000	13,487	0,000	1 456,596	1 456,596	2,808
5	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	48,000	1,756	0,000	84,288	84,288	0,000
6	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	24,000	2,012	0,000	48,288	48,288	0,000
7	721	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	48,000	2,387	0,000	114,576	114,576	0,000
8	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	36,000	3,010	0,000	108,360	108,360	0,000
9	721	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	42,000	3,007	0,000	126,294	126,294	0,000
10	721	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	48,000	13,648	0,000	655,104	655,104	0,022
11	721	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	12,000	16,327	0,000	195,924	195,924	0,006
12	721	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50 HUL 514/SN.0	ks	24,000	19,133	0,000	459,192	459,192	0,017
13	721	721221131	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30	ks	12,000	32,456	0,000	389,472	389,472	0,005
14	721	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400	ks	6,000	29,425	0,000	176,550	176,550	0,004
15	721	721290826	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorov. do 100 m z budov vysokých nad 48 m	t	2,712	86,996	0,000	235,933	235,933	0,000
16	721	998721106	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 48 do 60	t	2,862	24,036	0,000	68,791	68,791	0,000
17	721	998721194	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	2,862	17,466	0,000	49,988	49,988	0,000
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**1 331,136**	**10 192,771**	**11 523,907**	**1,168**
18	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	314,160	1,792	0,000	562,975	562,975	0,000
19	721	722172222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3, 4 polyfúznym zváraním	m	588,000	5,308	0,000	3 121,104	3 121,104	0,450
20	721	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3, 5 polyfúznym zváraním	m	72,000	7,106	0,000	511,632	511,632	0,060
21	721	722190222	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb	48,000	50,192	0,000	2 409,216	2 409,216	0,236
22	721	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	72,000	1,862	0,000	134,064	134,064	0,000
23	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	4,235	0,000	25,410	25,410	0,004

		722220112	ventil G 3/4								
25	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G	ks	108,000	4,994	0,000	539,352	539,352	0,082	
26	721	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	pár	24,000	7,996	0,000	191,904	191,904	0,037	
27	721	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	42,000	0,559	0,000	23,478	23,478	0,000	
28	*422*	*4228461042*	*1/2" ventil TS-98-V, priamy*	ks	48,000	2,992	0,000	143,616	143,616	0,012	
29	721	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	*ks*	*48,000*	*12,957*	*621,936*	*0,000*	*621,936*	*0,008*	
30	*422*	*4228461003*	*1/2" ventil , priamy*	ks	60,000	1,830	0,000	109,800	109,800	0,001	
31	721	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	*ks*	*60,000*	*11,820*	*709,200*	*0,000*	*709,200*	*0,006*	
32	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	660,000	2,964	0,000	1 956,240	1 956,240	0,264	
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**	m	660,000	0,703	0,000	463,980	463,980	0,007	
33	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	18,000	5,072	0,000	91,296	91,296	0,000	
34	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	24,000	24,852	0,000	596,448	596,448	0,049	
35	*642*	*6424310313*	*WC kombi SET odp.vod.ploch.spl.6l,*	*ks*	*24,000*	*176,345*	*4 232,280*	*0,000*	*4 232,280*	*0,648*	
36	*642*	*6424310323*	*WC sedadlo tvrdé z ABS závesy plast*	*ks*	*24,000*	*17,639*	*423,336*	*0,000*	*423,336*	*0,024*	
37	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	24,000	1,920	0,000	46,080	46,080	0,000	
38	721	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	18,000	3,796	0,000	68,328	68,328	0,000	
39	721	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	12,000	13,017	0,000	156,204	156,204	0,004	
40	*642*	*6424310235*	*Pisoár pr.zad.aut.rad.spl.int.zdr,*	*ks*	*12,000*	*450,554*	*5 406,648*	*0,000*	*5 406,648*	*0,024*	
41	721	725139102	Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvitu Príplatok za použitie silikónového tmelu	m2	12,000	3,761	0,000	45,132	45,132	0,000	
42	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	18,000	3,486	0,000	62,748	62,748	0,000	
43	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	54,000	19,871	0,000	1 073,034	1 073,034	0,075	
44	*642*	*6424310301*	*Umývadlo 55x43cm s otvorom,*	*ks*	*54,000*	*46,601*	*2 516,454*	*0,000*	*2 516,454*	*0,621*	
45	*642*	*6424310327*	*Zrkadlo 55cm montované na stenu*	*ks*	*48,000*	*107,195*	*5 145,360*	*0,000*	*5 145,360*	*0,504*	
46	721	725245181	Zástena sprchová s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm čelní	súb	24,000	325,281	0,000	7 806,744	7 806,744	0,368	
47	*552*	*552234630000*	*Sprchové a vaňové zásteny- EkoSprchové dvere E PD 90/100*	*ks*	*24,000*	*158,713*	*3 809,112*	*0,000*	*3 809,112*	*0,000*	
48	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	12,000	18,924	0,000	227,088	227,088	0,027	
49	*552*	*5523134500*	*Drez antikorový 800 x 500*	*ks*	*12,000*	*84,807*	*1 017,684*	*0,000*	*1 017,684*	*0,072*	
50	721	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb	6,000	4,697	0,000	28,182	28,182	0,000	
51	721	725333350	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, liatinová	súb	6,000	8,979	0,000	53,874	53,874	0,002	
52	*552*	*5523400000*	*Výlevka smaltovaná*	*ks*	*6,000*	*58,392*	*350,352*	*0,000*	*350,352*	*0,045*	
53	721	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	54,000	6,952	0,000	375,408	375,408	0,001	
54	*551*	*5514361900*	*Umývadlová jednopáková batéria*	*ks*	*54,000*	*175,525*	*9 478,350*	*0,000*	*9 478,350*	*0,052*	
55	721	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, -0,00225t	ks	18,000	4,033	0,000	72,594	72,594	0,000	
56	721	725840860	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ťahadloej T 2772, -0,00052t	ks	18,000	0,206	0,000	3,708	3,708	0,000	
57	721	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	24,000	4,548	0,000	109,152	109,152	0,001	

58	*551*	*5514362300*	*Sprchová jednopáková batéria*	*ks*	*24,000*	*182,656*	*4 383,744*	*0,000*	*4 383,744*	*0,024*
59	*551*	*5514643420*	*Sprchová súprava 900 mm chróm*	*ks*	*24,000*	*73,784*	*1 770,816*	*0,000*	*1 770,816*	*0,036*
60	721	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, jednoduchá, -0,00085t	ks	36,000	0,389	0,000	14,004	14,004	0,000
61	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	54,000	3,608	0,000	194,832	194,832	0,009
62	*551*	*5516119100*	*Uzávierka zápachová chrom*	*ks*	*54,000*	*23,109*	*1 247,886*	*0,000*	*1 247,886*	*0,018*
63	721	725869203	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová jednodielna D 40	ks	12,000	3,971	0,000	47,652	47,652	0,002
64	*551*	*5516131100*	*Uzávierka zápachová umývadlová s vent. D 40 mm z AKV*	*ks*	*12,000*	*15,244*	*182,928*	*0,000*	*182,928*	*0,004*
65	721	998725106	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 48 do 60 m	t	2,610	26,670	0,000	69,609	69,609	0,000
66	721	998725194	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,610	23,320	0,000	60,865	60,865	0,000
	M	**Práce a dodávky M**					**0,000**	**291,286**	**291,286**	**0,000**
	23-M	**Montáže potrubia**					**0,000**	**291,286**	**291,286**	**0,000**
67	923	230203591	Montáž prechodky USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 20/1/2"	ks	60,000	2,601	0,000	156,060	156,060	0,000
68	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,742	13,800	0,000	24,033	24,033	0,000
69	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,317	48,000	0,000	111,193	111,193	0,000
	OST	**Ostatné**					**0,000**	**5 273,760**	**5 273,760**	**0,000**
70	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	480,000	10,987	0,000	5 273,760	5 273,760	0,000
		Celkom					**41 430,053**	**32 495,947**	**73 926,000**	**6,956**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne	JKSO	801 79
Názov objektu	**Elektroinštalácia**	EČO	
		Miesto	Ubytovňa Hviezda, Bratislava

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany	34000666	SK2021352388
Projektant	PROMOST s.r.o.	45351856	SK2022945430
Zhotoviteľ	Strategic Services s.r.o.	31380883	SK2020837049

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
2010506c		06.05.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	23 964,76
6		Montáž	6 104,97
7	ZRN (r. 1-6)		30 069,74
20	HZS		1 383,26

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	1,00%	300,70
14	Mimostav. doprava	1,50%	451,05
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	2,00%	601,39
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (r. 13-18)		1 353,14
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady v €

23	Súčet 7, 12, 19-22	32 806,14
24	DPH 19,00 % z 32 806,14	6 233,17
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**39 039,31**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne
Objekt: Elektroinštalácia

JKSO: 801 79

Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu Ministerstva obrany
Zhotoviteľ: Strategic Services s.r.o.
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		M	**Práce a dodávky M**				**23 964,765**	**6 104,973**	**30 069,738**	**0,000**
		21-M	**Elektromontáže**				**23 964,765**	**5 743,083**	**29 707,848**	**0,000**
1	921	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	216,000	1,606	0,000	346,896	346,896	0,000
2	345	3450907010	*Krabica KU 68-1902*	*ks*	*216,000*	*0,219*	*47,304*	*0,000*	*47,304*	*0,000*
3	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	108,000	3,328	0,000	359,424	359,424	0,000
4	345	3450907510	*Krabica KU 68-1903*	*ks*	*108,000*	*1,226*	*132,408*	*0,000*	*132,408*	*0,000*
5	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	0,564	0,000	16,920	16,920	0,000
6	345	3452104400	*G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L*	*ks*	*18,000*	*0,213*	*3,834*	*0,000*	*3,834*	*0,000*
7	345	3452104700	*G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L*	*ks*	*12,000*	*0,240*	*2,880*	*0,000*	*2,880*	*0,000*
8	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	90,000	2,521	0,000	226,890	226,890	0,000
9	345	3450201320	*Spínač 1 do vlhka*	*ks*	*90,000*	*2,297*	*206,730*	*0,000*	*206,730*	*0,000*
10	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	72,000	2,979	0,000	214,488	214,488	0,000
11	345	3450359300	*Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená*	*ks*	*72,000*	*2,135*	*153,720*	*0,000*	*153,720*	*0,000*
12	921	210120401	Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	ks	48,000	1,697	0,000	81,456	81,456	0,000
13	358	3580503200	*Istič IJL 10,0A P-106*	*ks*	*30,000*	*4,868*	*146,040*	*0,000*	*146,040*	*0,000*
14	358	3580503500	*Istič IJL 16,0A P-106*	*ks*	*18,000*	*4,997*	*89,946*	*0,000*	*89,946*	*0,000*
15	921	210192561	Ochranná svorkovnica (nulový mostík) vrátane zapoj. typ 6226 - 30 - 25 A	ks	30,000	1,932	0,000	57,960	57,960	0,000
16	921	210201018	Svietidlo žiarivkové - typ 231 29 01 - 4 x 20 W, strop né, vaničkové	ks	180,000	12,197	0,000	2 195,460	2 195,460	0,000
17	348	3480111000	*Svietidlo 2x16W DL*	*ks*	*180,000*	*99,144*	*17 845,920*	*0,000*	*17 845,920*	*0,000*
18	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	36,000	2,665	0,000	95,940	95,940	0,000
19	921	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	48,000	0,544	0,000	26,112	26,112	0,000
20	341	3410403400	*Vodič medený CY 06 žltozelený*	*m*	*336,000*	*0,486*	*163,296*	*0,000*	*163,296*	*0,000*
21	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	1 759,500	0,477	0,000	839,282	839,282	0,000
22	341	3410104300	*Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5*	*m*	*1 608,000*	*0,358*	*575,664*	*0,000*	*575,664*	*0,000*
23	341	3410105000	*Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5*	*m*	*151,500*	*0,356*	*53,934*	*0,000*	*53,934*	*0,000*
24	921	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	1 011,180	0,491	0,000	496,489	496,489	0,000
25	341	3410105100	*Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5*	*m*	*1 061,739*	*0,622*	*660,402*	*0,000*	*660,402*	*0,000*
26	921	210800525	Vodič NN a VN voľne uložený CY 2, 5	m	316,140	0,449	0,000	141,947	141,947	0,000
27	358	3580760428	*Prúdový chránič LFE10C/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča (typ AC) a ističa*	*ks*	*30,000*	*64,375*	*1 931,250*	*0,000*	*1 931,250*	*0,000*

28	*358*	*3580760429*	*Prúdový chránič LFE16C/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča (typ AC) a ističa*	*ks*	*18,000*	*58,650*	*1 055,700*	*0,000*	*1 055,700*	*0,000*
29	*341*	*3410402500*	*Vodič medený CY 02.5 žltozelený*	*m*	*331,947*	*0,209*	*69,377*	*0,000*	*69,377*	*0,000*
30	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,130	282,377	0,000	319,162	319,162	0,000
31	R	PM	Podružný materiál	%	3,571	231,384	826,360	0,000	826,360	0,000
32	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,150	282,377	0,000	324,657	324,657	0,000
		95-M	**Revízie**				**0,000**	**361,890**	**361,890**	**0,000**
33	950	950103002	El.inšt.kontrola stavu el.okr.vr.inšt., ovlád.a ist.,prvk,ale bez prip.spotr.v priest.bezp.5-10vývodov	obvo	30,000	3,655	0,000	109,650	109,650	0,000
34	950	950104001	El.spotr.kontrola stavu svetel.spotrebiča pevne pripoj.žiarovk, žiarivk.alebo výboj.v priestore bezpe	ks	30,000	1,587	0,000	47,610	47,610	0,000
35	950	950106012	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer.	30,000	1,353	0,000	40,590	40,590	0,000
36	950	950106016	Meranie pri revíziách meranie základných elektrických veličín (U, I, P, A, cos)	mer.	30,000	3,902	0,000	117,060	117,060	0,000
37	950	950107011	Pomocné práce pri revíziách kontrola skrat.pomerov v rozvádzači a vypínacej schopnosti prístrojov	ks	30,000	1,566	0,000	46,980	46,980	0,000
		OST	**Ostatné**				**0,000**	**1 383,264**	**1 383,264**	**0,000**
38	HZS	HZS000215	Kompletizácia rozvádzača, úpravy	hod	72,000	19,212	0,000	1 383,264	1 383,264	0,000
			Celkom				**23 964,765**	**7 488,237**	**31 453,002**	**0,000**

Príloha č. 2
Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho

Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Maroš Mačai

610817/6569
rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **04854*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

26.3.2001
Dátum vydania

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV * BRATISLAVA *

Ing. Ján Kyseľ
Predseda SKSI

Potvrdzujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001
BARMO-2008-099-132
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-016
BARMO-2009-099-065
BARMO-2009-099-145
BARMO-2009-099-215
BARMO-2009-099-216
BARMO-2009-099-231
BARMO-2009-099-232
BARMO-2009-099-235
BARMO-2009-099-236
BARMO-2010-099-050
BARMO-2010-099-067
BARMO-2010-099-088
BARMO-2010-099-012
BARMO-2010-099-013
BARMO-2010-099-043
BARMO-2008-099-166
BARMO-2008-099-167
BARMO-2008-099-168
BARMO-2008-099-169
BARMO-2008-099-170
BARMO-2008-099-180
BARMO-2009-099-026
BARMO-2009-099-060
BARMO-2009-099-046
BARMO-2009-099-059
BARMO-2009-099-077
BARMO-2009-099-091
BARMO-2009-099-113
BARMO-2009-099-130
BARMO-2009-099-148
BARMO-2009-099-185
BARMO-2009-099-196
BARMO-2008-099-003
BARMO-2008-099-004
BARMO-2008-099-005
BARMO-2008-099-005/2
BARMO-2008-099-006
BARMO-2008-099-007
BARMO-2008-099-008
BARMO-2008-099-016
BARMO-2008-099-021
BARMO-2008-099-023
BARMO-2008-099-024
BARMO-2008-099-043
BARMO-2008-099-052
BARMO-2008-099-057
BARMO-2008-055-159
BARMO-2008-099-059
BARMO-2008-099-060
BARMO-2008-099-061
BARMO-2008-099-062
BARMO-2008-099-063
BARMO-2008-099-064
BARMO-2008-099-065
BARMO-2008-099-066
BARMO-2008-099-070
BARMO-2008-099-086
BARMO-2008-099-087
BARMO-2008-099-106
BARMO-2008-099-133
BARMO-2008-099-175
BARMO-2008-407-017
BARMO-2008-431-001
BARMO-2008-099-151
BARMO-1-Ša-08
BARMO-0802059901001
BARMO-0802059901001
BARMO-080204/9902/002
BARMO-3027205
BARMO-080304/9903/005
BARMO-2-FS-08
BARMO-080304-9903-002
BARMO-080301-9901-002
BARMO-080301-9901-001
BARMO-01-2007
BARMO-070107-1101-003
BARMO-1-Ša
BARMO-0701/9901/003
BARMO-070459901001
BARMO-070101/9901/002
BARMO-0702012502015
BARMO-0703012502050
BARMO-070459901003
BARMO-0706059901004
BARMO-070604/9906/001
BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-070701-9901-001
BARMO-0707059901006
BARMO-070801/9901/001
BARMO-070901/9901/001
BARMO-0709059901007
BARMO-070904/9901/003
BARMO-070901/9901/002
BARMO-071001/9901/001
BARMO-071001/9901/002
BARMO-071001/9901/003
BARMO-07100599010012
BARMO-071001/9901/004
BARMO-0710059901008
BARMO-0710059901009
BARMO-071101-9901-001
BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-071101/9901/002
BARMO-0712059901015
BARMO-0710059901011
BARMO-0711059901013
BARMO-0712059901014
BARMO-0712059901016
BARMO-07120599010012
BARMO-0712059901013
BARMO-16293
BARMO-06-10-16
BARMO-41-05-01-2006
BARMO-41-05-02-2006
BARMO-41-05-03-2006
BARMO-41-05-04-2006
BARMO-41-05-05-2006
BARMO-9/2006
BARMO-41-06-01-2006
BARMO-41-06-02-2006
BARMO-41-06-03-2006
BARMO-41-06-04-2006
BARMO-41-06-05-2006
BARMO-06-60-06
BARMO-2006-2710
BARMO-16310
BARMO-16312

súhlasia s originálom.

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trenčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

31.8.2010

Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO