48/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 48 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**Ing. VARGA Miroslav „DOUBLE W“**
Adresa :	**Kocel'ová 9/400, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Miroslav VARGA**
IČO: DIČ:	**32673990** **SK 1020665360**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský list:	**DEXIA Michalovce** **4234502001/5600** **0903 601885** **2005/00133/2**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava strechy a fasády na budove č.8**

Miesto: **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **01.07.2007**

Ukončenie : **29.09.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v dvoch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**887.334,82 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**168.593,60 Sk**
Cena vrátane DPH	**1 055.928,42 Sk**

slovom : **Jedenmiliónpäťdesiatpäťtisícdeväťstodvadsaťosemslovenskýchkorún 42/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 a zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z.

o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.


9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.



10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 18. 6. 2007

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr.. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 18.6.2007

STAVEBNÁ FIRMA
Ing. VARGA Miroslav
9 / 400, 071 01 MICHALOVCE
32673990, IČ DPH: SK1020665360
/ 6423190, mobil: 0903 601 885

Ing. Arch. Miroslav VARGA
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Má

Stavba :Oprava strechy a fasády na buove č.8 v MK Michalovce	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : "DOUBLE W" stavebná firma Michalovce	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 055 928 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 055 928 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	1 055 928 Sk	za M2 ZP	1 M	1 055 928 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	498 609,49		498 609,49
2	PSV :	194 241,93	167 203,40	361 445,33
3	MCE :	24 800,00		24 800,00
4	iné :			
5	Súčet :	717 651,42	167 203,40	884 854,82

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	2 480,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	2 480,00

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		887 334,82
22	DPH 19 % z :	887 334,82	168 593,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 055 928,42

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * MICHALOVCE *	Pečiatka : STAVEBNÁ FIRMA Ing. Arch. VARGA Miroslav Kočeľova 9 / 400, 071 01 MICHALOVCE IČO: 32673990, IČ DPH: SK1020665360 Tel.: 056 / 6423190, mobil: 0903 601 885

MINISTERSTVO OBRANY SR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ : **"DOUBLE W" stavebná firma Michalovce**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava strechy a fasády na buove č.8 v MK Michalovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	620411135	Náter vonk. omietky akrylátovou farbou z lešenia	192,300	m2	178,00	34 229,40	23 229,84	4 384,44	1 544,16			3 583,92	1 487,03	45,5
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,961	m3	52,50	50,47	0,26 za m2							
		Farba akrylátová vonkajšia zelená S2808	121,149	kg	159,00	19 262,69	100,17 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	24,229	kg	44,50	1 078,22	5,61 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	2 838,434	Sk	1,00	2 838,43	14,76 za m2							
		Omietkár	44,805	Nh	96,50	4 323,76	22,48 za m2							
		Stavebný robotník HSV	0,769	Nh	78,00	59,99	0,31 za m2							
2	622451122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatretá	24,400	m2	167,00	4 074,80	1 370,79	1 071,89	377,22			876,18	378,71	12,5
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,048	m3	52,50	2,56	0,11 za m2							
		MC omietková obyč. cem. troskoportlandský	0,414	m3	2 840,00	1 178,03	48,28 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,073	m3	2 600,00	190,32	7,80 za m2							
		Omietkár	10,516	Nh	86,90	913,87	37,45 za m2							
		Stavebný robotník HSV	2,025	Nh	78,00	157,96	6,47 za m2							
3	622474120	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit	192,300	m2	412,00	79 227,60	44 171,31	10 449,58	3 678,69	4 717,11		11 393,66	4 817,23	102,8
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	2,499	m3	52,50	131,24	0,68 za m2							
		Zmes omietková vápcem. vonk. BAUMIT MCS 35	5,659	t	5 350,00	30 277,73	157,45 za m2							
		Zmes omietk. jemná štuk. vonk. BAUMIT FPA	1,211	t	6 160,00	7 462,77	38,81 za m2							
		Zmes omietk. BAUMIT cem. prednástrek 2mm	1,346	t	4 680,00	6 299,74	32,76 za m2							
		Omietkár	78,650	Nh	106,10	8 344,83	43,39 za m2							
		Stavebný robotník HSV	24,229	Nh	86,90	2 105,56	10,95 za m2							
		Omietací stroj M-TEC	21,345	Sh	221,00	4 717,31	24,53 za m2							
4	622476015	Omietka vonk. stien sanačná, systém Hasit 300- sokel	24,400	m2	870,00	21 228,00	13 388,76	3 054,14	1 075,06	109,31		2 562,61	1 038,09	31,5
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,390	m3	52,50	20,49	0,84 za m2							
		Hasit 200 (300) 0-2mm bal.	0,099	t	7 490,00	745,64	30,56 za m2							
		Hasit 210 (310) 0-4mm bal.	0,671	t	10 000,00	6 719,76	275,40 za m2							
		HASIT 205 (305) 0-4mm bal.	0,149	t	6 770,00	1 010,95	41,43 za m2							
		Hasit 208 (308) 0-3mm bal.	0,671	t	7 280,00	4 891,98	200,49 za m2							
		Murár	13,932	Nh	106,10	1 478,22	60,58 za m2							
		Omietkár	10,906	Nh	96,50	1 052,50	43,14 za m2							
		Stavebný robotník HSV	6,710	Nh	78,00	523,38	21,45 za m2							
		Miešačka aktivačná 0,35m3	1,110	Sh	98,50	109,35	4,48 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
5	622909010	Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.súpravou WAP	216,700	m2	67,00	14 518,90		4 320,99	1 521,23	1 950,30		4 711,22	2 015,14	47,6
		Ostatní stavební robotníci HSV	15,169	Nh	78,00	1 183,18	5,46 za m2							
		Ostatní stavební robotníci HSV	32,505	Nh	96,50	3 136,73	14,48 za m2							
		Vysokotlaková súprava Wap-1100 PE	6,501	Sh	300,00	1 950,30	9,00 za m2							
6	625991102	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr. 100 mm	192,300	m2	1 170,00	224 991,00	174 960,30	20 216,49	7 117,02			16 525,36	6 171,80	248,0
		Prichytka GRANOLAN	1 153,800	kus	15,90	18 345,42	95,40 za m2							
		Omietková zmes Baumit Granopor (Granolan) základ. penetrácia	48,075	kg	87,00	4 182,52	21,75 za m2							
		Omietková zmes Baumit Granopor (Granolan) omietka štrukturovaná	519,210	kg	61,50	31 931,41	166,05 za m2							
		Lepiaca stierka Baumit	1 923,000	kg	22,50	43 267,50	225,00 za m2							
		Doska čadičová NOBASIL FKD(TF) 150kg/m3 hr. 5 cm	201,915	m2	326,00	65 824,29	342,30 za m2							
		Sklotextilná mriežka Baumit open	201,915	m2	56,50	11 408,19	59,33 za m2							
		Omietkár	167,301	Nh	86,90	14 538,45	75,60 za m2							
		Stavebný robotník HSV	80,766	Nh	70,30	5 677,84	29,53 za m2							
7	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	2,500	m3	3 000,00	7 500,00	6 441,05	425,30	149,70			347,65	136,30	5,7
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	2,525	m3	2 450,00	6 186,25	2474,50 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	254,793	Sk	1,00	254,79	101,92 za m2							
		Betonár	2,350	Nh	78,00	183,30	73,32 za m2							
		Stavebný robotník HSV	3,442	Nh	70,30	242,00	96,80 za m2							
8	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	2,500	m3	45,00	112,50		44,52	15,67			36,39	15,91	0,5
		Betonár	0,512	Nh	86,90	44,53	17,81 za m2							
9	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	2,500	m3	1 000,00	2 500,00	1 667,35	330,57	116,35			270,21	115,51	4,5
		Štrkopiesok 8-32	4,592	t	347,00	1 593,59	637,44 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	73,746	Sk	1,00	73,74	29,50 za m2							
		Murár	0,865	Nh	70,30	60,80	24,32 za m2							
		Murár	1,025	Nh	78,00	79,95	31,98 za m2							
		Stavebný robotník HSV	2,700	Nh	70,30	189,81	75,92 za m2							
10	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	15,000	m2	244,00	3 660,00	2 233,20	565,05	198,90			461,89	200,96	6,6
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	0,750	m3	2 830,00	2 122,50	141,50 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	110,706	Sk	1,00	110,70	7,38 za m2							
		Ukladač betónových povrchov a terazza	5,250	Nh	86,90	456,22	30,42 za m2							
		Stavebný robotník HSV	1,395	Nh	78,00	108,81	7,25 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**392 042,20**	**Sk**			**267 462,61**	**44 863,00**	**15 794,03**	**6 776,73**		**40 769,09**	**16 376,71**	**505,8**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
11	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.5 m v. do 10 m	181,500	m2	46,50	8 439,75	3,63	2 860,44	1 007,32		640,69	2 725,54	1 202,12	36,6
		Ostatný materiál pre práce HSV	4,192	Sk	1,00	4,19	0,02 za m2							
		Lešenári	36,663	Nh	78,00	2 859,71	15,76 za m2							
		Doprava materiálu v používaní	640,695	Sk	1,00	640,69	3,53 za m2							
12	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	181,500	m2	30,50	5 535,75	5 312,50	99,82	34,48			81,61	7,32	1,2
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,076	kus	590,00	44,97	0,25 za m2							
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	4,297	kus	680,00	2 922,58	16,10 za m2							
		Lešenie rúrkové-nánožka	0,379	kus	55,00	20,86	0,11 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	1,426	kus	80,00	114,12	0,63 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	17,384	kus	77,50	1 347,26	7,42 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,019	m3	3 830,00	76,46	0,42 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,103	m3	7 000,00	724,18	3,99 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	62,889	Sk	1,00	62,88	0,35 za m2							
		Lešenári	1,270	Nh	78,00	99,09	0,55 za m2							
13	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	181,500	m2	22,50	4 083,75		1 628,05	573,54			1 330,81	551,34	20,8
		Lešenári	20,872	Nh	78,00	1 628,05	8,97 za m2							
14	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	192,300	m2	56,00	10 768,80	263,45	4 163,29	1 465,32			3 403,16	1 473,56	59,2
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,384	m3	52,50	20,19	0,11 za m2							
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	3,846	kus	37,50	144,22	0,75 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	99,947	Sk	1,00	99,94	0,52 za m2							
		Stavebný robotník HSV	59,228	Nh	70,30	4 163,75	21,65 za m2							
15	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2-okap.chod.	1,024	m3	2 230,00	2 283,52		574,80	202,33	448,01		740,72	317,65	6,7
		Murár	6,130	Nh	86,90	532,75	520,27 za m2							
		Stavebný robotník HSV	0,598	Nh	70,30	42,04	41,06 za m2							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	2,666	Sh	168,00	448,00	437,51 za m2							
16	962032641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	2,100	m3	610,00	1 281,00		509,14	179,21			416,18	176,46	5,8
		Murár	5,859	Nh	86,90	509,14	242,45 za m2							
17	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	216,700	m2	46,00	9 968,20		3 961,27	1 393,38			3 238,02	1 375,52	56,3
		Stavebný robotník HSV	56,342	Nh	70,30	3 960,84	18,28 za m2							

Stavba :Oprava strechy a fasády na buove č.8 v MK Michalovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
18	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	24,419	t	248,00	6 055,91		2 403,31	845,87			1 964,52	842,19	34,1
		Stavebný robotník HSV	34,186	Nh	70,30	2 403,31	98,42 za m2							
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,419	t	264,00	6 446,61		1 009,48	355,29		2 103,94	2 097,21	880,69	14,3
		Stavebný robotník HSV	14,358	Nh	70,30	1 009,39	41,34 za m2							
		Cestná doprava	2 103,941	Sk	1,00	2 103,94	86,16 za m2							
20	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	341,866	t	8,60	2 940,04					1 586,25	959,05	394,74	
		Cestná doprava	1 586,258	Sk	1,00	1 586,25	4,64 za m2							
21	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	24,419	t	217,00	5 298,92		2 102,96	740,13			1 719,01	736,80	29,9
		Stavebný robotník HSV	29,913	Nh	70,30	2 102,90	86,12 za m2							
22	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	24,419	t	980,00	23 930,62					6 104,75	3 690,94	14 134,93	
		Tarify v Sk	6 104,750	Sk	1,00	6 104,75	250,00 za m2							
23	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	33,680	t	580,00	19 534,40		6 450,39	2 270,70	1 790,76		6 355,37	2 667,16	87,5
		Stavebný robotník HSV	48,667	Nh	70,30	3 421,33	101,58 za m2							
		Stavebný robotník HSV	32,198	Nh	78,00	2 511,45	74,57 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	6,634	Nh	78,00	517,52	15,37 za m2							
		Výťah stavebný n+o 0,5t 30m	22,107	Sh	81,00	1 790,71	53,17 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**106 567,29**	**Sk**			**5 579,58**	**25 762,99**	**9 067,61**	**2 238,77**	**10 435,64**	**28 722,14**	**24 760,52**	**352,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**498 609,49**	**Sk**			**273 042,20**	**70 626,00**	**24 861,65**	**9 015,50**	**10 435,64**	**69 491,23**	**41 137,24**	**858,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		713 - Izolácie tepelné												
24	713191410pc	Položenie paropriepustnej vrstvy z PE fólie	149,850	m2	129,00	19 330,65	17 346,63	611,38	215,78			865,28	291,56	6,1
		Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm	194,805	m2	89,00	17 337,64	115,70 za m2							
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	9,557	Sk	1,00	9,55	0,06 za m2							
		Montér tepelných izolácií	6,143	Nh	96,50	592,88	3,96 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,209	Nh	89,50	18,73	0,13 za m2							
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**19 330,65**	**Sk**			**17 346,63**	**611,38**	**215,78**			**865,28**	**291,56**	**6,1**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**19 330,65**	**Sk**			**17 346,63**	**611,38**	**215,78**			**865,28**	**291,56**	**6,1**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
25	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	149,850	m2	27,00	4 045,95		1 261,73	443,55			1 785,70	554,95	16,1
		Stavebný tesár	16,183	Nh	78,00	1 262,33	8,42 za m2							
26	762342202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	149,850	m2	47,00	7 042,95		2 187,81	770,22			3 096,35	988,56	25,1
		Stavebný tesár	25,174	Nh	86,90	2 187,69	14,60 za m2							
27	6051307301	Late-dodávka	1,500	m3	7 260,00	10 890,00	10 890,00							
28	762812510	Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, zapustený na zraz	149,850	m2	108,00	16 183,80		5 064,93	1 783,21			7 168,27	2 167,38	58,2
		Stavebný tesár	58,291	Nh	86,90	5 065,54	33,80 za m2							
29	6051307300	Dosky pre záklop	3,746	m3	7 900,00	29 593,40	29 593,40							
30	762812811	Demontáž záklopu z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm s oštovaním	149,850	m2	30,00	4 495,50		1 402,59	493,00			1 985,05	614,84	17,9
		Stavebný tesár	17,982	Nh	78,00	1 402,59	9,36 za m2							
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**72 251,60**	**Sk**			**40 483,40**	**9 917,07**	**3 490,00**			**14 035,37**	**4 325,75**	**117,6**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
31	764181101	Ruukki streš.krytina tabuľa hr. 0,5mm PE25 do 30st.	149,850	m2	411,00	61 588,35	53 352,59	2 574,42	906,59			3 643,52	1 111,22	26,6
		Skrutka samorezná SWT 4,8X35mm	479,520	kus	4,20	2 013,98	13,44 za m2							
		Nit jednostr. POP 4,0X9,4mm lakovaný	224,775	kus	3,15	708,04	4,73 za m2							
		Tabuľa krytina RUUKKI 0,5 mm	169,330	m2	299,00	50 629,81	337,87 za m2							
		Stavebný klampiar	26,673	Nh	96,50	2 573,97	17,18 za m2							
32	13880020pc	RUUKKI - žľaby,háky,kolená,odp.rúry -dodávka odkv.systému	1,000	kpl	34 800,00	34 800,00	34 800,00							
33	764312842	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670 45-ST25-m2	149,850	m2	42,50	6 368,62		1 981,01	696,80			2 803,68	887,13	20,5
		Stavebný klampiar	20,529	Nh	96,50	1 981,09	13,22 za m2							
34	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	7,200	m	25,00	180,00		55,58	19,58			78,67	26,16	0,5
		Stavebný klampiar	0,576	Nh	96,50	55,58	7,72 za m2							
35	764999904	Konštr. klamp. HZS T4-demontáž hákov, žľabov,zvodov,kolien	5,000	hod	279,00	1 395,00		434,50	152,95			614,94	192,61	5,0
		Stavebný klampiar	5,000	Nh	86,90	434,50	86,90 za m2							
36	764999905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5	24,000	hod	310,00	7 440,00		2 316,00	815,28			3 277,78	1 030,94	24,0
		Stavebný klampiar	24,000	Nh	96,50	2 316,00	96,50 za m2							
37	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 029,369	%	1,60	1 646,99								

Stavba :Oprava strechy a fasády na buove č.8 v MK Michalovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**113 418,97**	**Sk**			**88 152,59**	**7 361,52**	**2 591,20**			**10 418,59**	**3 248,06**	**76,7**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
38	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	540,000	kg	21,00	11 340,00	2 667,60	2 068,20	729,00	826,20		3 791,94	1 257,06	23,7
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,540	1000 ks	4 940,00	2 667,60	4,94 za m2							
		Stavebný zámočník	20,520	Nh	86,90	1 783,18	3,30 za m2							
		Vodič	1,620	Nh	96,50	156,33	0,29 za m2							
		Viazač bremien	1,620	Nh	78,00	126,36	0,23 za m2							
		Autožeriav 6t 182knm	1,620	Sh	455,00	737,10	1,37 za m2							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,486	Sh	182,00	88,45	0,16 za m2							
39	553000020pc	Konštrukcia prístrešku pre Lexan	540,000	kg	62,00	33 480,00	33 480,00							
40	767996804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	470,000	kg	18,20	8 554,00	2 321,80	1 513,40	531,10	573,40		2 742,11	872,19	17,3
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,470	1000 ks	4 940,00	2 321,80	4,94 za m2							
		Stavebný zámočník	14,570	Nh	86,90	1 266,13	2,69 za m2							
		Vodič	1,410	Nh	96,50	136,06	0,29 za m2							
		Viazač bremien	1,410	Nh	78,00	109,98	0,23 za m2							
		Autožeriav 6t 182knm	1,128	Sh	455,00	513,24	1,09 za m2							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,329	Sh	182,00	59,87	0,13 za m2							
41	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	533,740	%	0,80	426,99								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu	**53 800,99**	**Sk**			**38 469,40**	**3 581,60**	**1 260,10**	**1 399,60**		**6 534,05**	**2 129,25**	**41,1**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**239 471,56**	**Sk**			**167 105,39**	**20 860,19**	**7 341,31**	**1 399,60**		**30 988,01**	**9 703,06**	**235,5**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
42	771441014	Montáž sokl. rovných z obkl. hutných 200x100 v. 100 do malty	9,000	m	62,50	562,50	52,92	158,76	55,89			224,68	70,25	1,8
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,015	m3	3 360,00	51,40	5,71 za m2							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	1,484	Sk	1,00	1,48	0,16 za m2							
		Obkladač stien	1,827	Nh	86,90	158,76	17,64 za m2							
43	5973A0109	Dlažba mrazuvzdorná protišmyková	20,000	m2	680,00	13 600,00	13 600,00							
44	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	18,000	m2	332,00	5 976,00	1 760,40	1 311,48	461,70			1 856,11	586,31	13,5
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 AS sb.	0,009	t	63 100,00	601,97	33,44 za m2							
		Teramotmel vrátane disperzie	0,043	t	21 800,00	949,60	52,76 za m2							
		MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou	0,018	m3	11 600,00	208,80	11,60 za m2							
		Obkladač stien	13,590	Nh	96,50	1 311,43	72,86 za m2							

Stavba :Oprava strechy a fasády na buove č.8 v MK Michalovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
45	5974A5643pc	Lišty na schody - dodávka	12,000	m	150,00	1 800,00	1 800,00							
46	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	219,385	%	3,80	833,66								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**22 772,16**	**Sk**			**17 213,32**	**1 470,24**	**517,59**			**2 080,79**	**656,56**	**15,4**
		77 - PODLAHY spolu :	**22 772,16**	**Sk**			**17 213,32**	**1 470,24**	**517,59**			**2 080,79**	**656,56**	**15,4**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
47	781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	24,400	m2	387,00	9 442,80	1 700,19	2 408,28	847,65			3 408,37	1 078,30	27,4
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,008	t	63 100,00	523,47	21,45 za m2							
		Teramotmel vrátane disperzie	0,048	t	21 800,00	1 063,84	43,60 za m2							
		Ostatný materiál pre obklady keramické	112,970	Sk	1,00	112,97	4,63 za m2							
		Obkladač stien	0,439	Nh	78,00	34,25	1,40 za m2							
		Obkladač stien	24,473	Nh	86,90	2 126,72	87,16 za m2							
		Obkladač stien	2,562	Nh	96,50	247,23	10,13 za m2							
48	5974A0113	Obklad keramický mrazuvzdorný	26,000	m2	640,00	16 640,00	16 640,00							
49	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	260,828	%	2,00	521,65								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**26 604,46**	**Sk**			**18 340,19**	**2 408,28**	**847,65**			**3 408,37**	**1 078,30**	**27,4**
		783 - Nátery												
50	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	36,000	m2	105,00	3 780,00	1 245,60	788,76	277,56			1 116,31	351,77	10,3
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	5,040	kg	227,00	1 144,08	31,78 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,540	kg	44,50	24,03	0,67 za m2							
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,032	100 ks	336,00	10,88	0,30 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	66,586	Sk	1,00	66,58	1,85 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,252	Nh	78,00	19,65	0,55 za m2							
		Maliar, natierač	2,736	Nh	70,30	192,34	5,34 za m2							
		Maliar, natierač	7,344	Nh	78,00	572,83	15,91 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,042	Nh	89,50	3,77	0,10 za m2							
51	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	36,000	m2	48,50	1 746,00	467,28	396,36	139,68			560,95	181,73	5,6
		Farba syntetická míniová S 2005	2,520	kg	178,00	448,56	12,46 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,180	kg	44,50	8,01	0,22 za m2							
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,032	100 ks	336,00	10,88	0,30 za m2							
		Maliar, natierač	5,616	Nh	70,30	394,80	10,97 za m2							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,016	Nh	89,50	1,47	0,04 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
52	783782103	Nátery tesárskych konštr. prostriedkom CF	299,700	m2	65,00	19 480,50	5 742,25	4 282,71	1 507,49			6 061,20	1 886,84	60,5
		Pyroton 50	107,892	kg	45,50	4 909,08	16,38 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	833,261	Sk	1,00	833,26	2,78 za m2							
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	3,296	Nh	78,00	257,14	0,86 za m2							
		Maliar, natierač	57,242	Nh	70,30	4 024,16	13,43 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**25 006,50**	**Sk**			**7 455,13**	**5 467,83**	**1 924,73**			**7 738,46**	**2 420,34**	**76,4**
		787 - Zasklievanie												
53	78789pc-hzs	Zaskl. prístrešku Lexanom	6,000	hod	310,00	1 860,00		579,00	203,82			819,44	257,74	2,2
		Stavebný sklenár	6,000	Nh	96,50	579,00	96,50 za m2							
54	2831H0401	Lexan Thermoclick LTC40/4RS/3600-112, číry	16,000	m2	1 650,00	26 400,00	26 400,00							
		787 - Zasklievanie spolu :	**28 260,00**	**Sk**			**26 400,00**	**579,00**	**203,82**			**819,44**	**257,74**	**2,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**79 870,96**	**Sk**			**52 195,32**	**8 455,11**	**2 976,20**			**11 966,27**	**3 756,38**	**106,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**361 445,33**	**Sk**			**253 860,67**	**31 396,93**	**11 050,89**	**1 399,60**		**45 900,35**	**14 407,57**	**363,2**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
55	210-pc1	Bleskozvod- Montáž, revízna správa	80,000	hod	310,00	24 800,00		7 720,00	2 717,60			10 925,92	3 436,48	5,3
		Elektroinštalatér	80,000	Nh	96,50	7 720,00	96,50 za m2							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**24 800,00**	**Sk**				**7 720,00**	**2 717,60**			**10 925,92**	**3 436,48**	**5,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**24 800,00**	**Sk**				**7 720,00**	**2 717,60**			**10 925,92**	**3 436,48**	**5,3**
		OSTATNÉ												
56	2109999991	Demontáž bleskozvodu	8,000	hod	310,00	2 480,00		772,00	271,76			1 092,58	343,66	0,3
		Elektroinštalatér	8,000	Nh	96,50	772,00	96,50 za m2							
		OSTATNÉ spolu :	**2 480,00**	**Sk**				**772,00**	**271,76**			**1 092,58**	**343,66**	**0,3**
		Za rozpočet celkom :	**887 334,82**	**Sk**			**526 902,87**	**110 514,94**	**38 901,91**	**10 415,10**	**10 435,64**	**127 410,08**	**59 324,95**	**1 227,7**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-48/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia