ID 10685

637 004

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk -556 -3/2008

Ružomberok 23. októbra. 2008.

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-150/ 2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár Markech
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Pavol Kurej – ELEKTRO-INSSPOL Bitarová 145 010 04 Žilina
Zastúpený	:	p. Pavol Kurej majiteľ
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina
číslo účtu	:	0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list číslo ŽO- 95/4219 Živnostenský register Číslo 511- 3328, Žilina

Posádková správa budov • RUŽOMBEROK •

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení VN v objekte kasární Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 27. októbra 2008
Ukončenie prác : 11. novembra 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

vo výške :	168 020,20.- Sk
DPH:	31 923,80.- Sk
Cena s DPH:	199 944,00.- Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Baltazár Markech .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku počas celej doby platnosti revíznej správy vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

Posádková správa Ružomberok

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.
8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník.
8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.
8.8. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

V Ružomberku : 24. 10. 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Žiline : 27.10.2008.

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 28, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČ: 10943455 IČ DPH: SK1020520609
č. živn. registra 511-3328 DIČ: 1020520609

p. Pavol Kurej
zhotoviteľ

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-556 -3/2008

DO HODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : Pavol Kurej- ELEKTRO-INSSPOL , Bitarová 145, 010 04 Žilina

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-150/2008 **„Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov VN v objekte kasární Mokraď“.** Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána pri budove číslo 18, ako prístupové komunikácie na miesto realizácie prác budú slúžiť príslušné komunikácie a trávnaté plochy.
Termín prác je dohodnutý od 27. októbra. 2008 do 11. novembra. 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenského útvaru a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Mokraď č. t. 0960420229
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

za VÚ 1305 Ružomberok	pplk. Ing. Ľubomír MATTA	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Pavol KUREJ	majiteľ firmy

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-150/2008, t.j. od 27.októbra. 2008 do 11. novembra. 2008.

V Ružomberku: 24. 10. 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

V Žiline: 27. 10. 2008.

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Moyzesova 23, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7232464
IČO: 20529609
DIČ: 1020529609

Za zhotoviteľa
zodpovedný zástupca
p. Pavol Kurej

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

/: 823 Posádková správa budov Ružomberok	KP : 503.5
jekt : Revízia elektrických rozvodov VN Mokraď	Rozpočet :
	Spracoval : Martina Furtáková
Miesto : Mokraď	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber		IČO : 30845572	DIČ :
03401 Ružomberok		Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej		IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
01001 Žilina		Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	199 944 Sk	za M3 OP	1 M	199 944 Sk	za M
1 M2 ZP	199 944 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 944 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	166 980,20	1 040,00	168 020,20
4	iné :			
5	Súčet :	166 980,20	1 040,00	168 020,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		168 020,20
22	DPH 19 % z :	168 020,20	31 923,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		199 944,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej
Projektant :

KPČ 503.5
Dátum : . .
Spracoval : Martina Furtáková

Stavba : 823 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Revízia elektrických rozvodov VN Mokraď

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
ÁCE A DODÁVKY M										
1 - 155 Elektromontáže spolu :	168 020,20	1 040,00	63 930,00	22 503,56			38 188,06	19 125,75	23 232,63	506,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	168 020,20	1 040,00	63 930,00	22 503,56			38 188,06	19 125,75	23 232,63	506,0
Za rozpočet celkom :	**168 020,20**	**1 040,00**	**63 930,00**	**22 503,56**			**38 188,06**	**19 125,75**	**23 232,63**	**506,0**

RUŽOMBEROK * Posádková správa budov *

Odberateľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomberok
Objektant:
Dodávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kuraj

Spracoval: Martina Furtáková
KP: 503.5
Dátum: . .

Stavba : 823 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Revízia elektrických rozvodov VN Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KURAJ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
1	213290020	Manipulácia v sieti VN	456,000	hod	330,00	150 480,00		59 280,00	20 866,56			50 732,78	19 600,66
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	456,000	Nh	130,00	59 280,00							
2	921AN12741	Bezpečnostná tabuľka	8,000	kus	130,00	1 040,00	1 040,00						
3	213291000	Spracovanie údajov kontroly a vypracovanie správy	50,000	hod	330,00	16 500,00		4 650,00	1 637,00			8 581,03	3 631,97
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	50,000	Nh	93,00	4 650,00							
4	213291009	Hallerové vyrovnanie	1,000	kus	0,20	0,20							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**168 020,20**	**Sk**			**1 040,00**	**63 930,00**	**22 503,56**			**57 313,81**	**23 232,83**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**168 020,20**	**Sk**			**1 040,00**	**63 930,00**	**22 503,56**			**57 313,81**	**23 232,83**
		Za rozpočet celkom :	**168 020,20**	**Sk**			**1 040,00**	**63 930,00**	**22 503,56**			**57 313,81**	**23 232,83**

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Tlačivo : ODIS C50

Stavba : 823 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Revízia elektrických rozvodov VN Mokraď

Odberateľ : **Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber**
Dodávateľ : **ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej**
Projektant :

KP : **503.5**
Dátum : . .
Spracoval : **Martina Furtáková**

Zoznam figúr

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Názov figúry	*Popis figúry*	*Aritmetický výraz*	*Hodnota*
	PRÍLOHA - POPIS PÁC A VÝKAZ ODPRACOVANÝCH HODÍN		
	VÝKON REVÍZIE A POPIS ČINNOSTI	hodiny x množstvo	
	==========		
VR1	Vonkajšia vizuálna prehliadka:		
	==========		
vr11	Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia,		
	vonkajšej čistoty, opatrenie pre montáž na horľavé podklady,		
	manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti,		
	ochranného ohradenia, chrannej skrinky		
vr12	Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných		
	materiálov a nehorľavosti		
vr13	Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok,		
	poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označanie		
	spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby osvetlených návesti		
	tlačítok, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.		
vr14	Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a		
	proti dotyku živých častí.		
vr15	Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie		
	ich upevnenia, mechanickej pevnosti a celistvosti.		
vr16	Kontrola ochrany proti korézii - zistenie rozsahu korózie a stav		
	ochranných náterov.		

Zoznam figúr

Objekt : Revízia elektrických rozvodov VN Mokraď

ELEKTRO-INSSPOL Pavo...


Názov figúry	*Popis figúry*	*Aritmetický výraz*	*Hodnota*
VR2	Vnútorná vizuálna prehliadka:		
	==========		
vr21	Kontrola pripojenia - kontrola, či vyhovuje požiadavkám bezpečnosti		
	a hospodárnosti, dimenzovania a istenia, orientačné označenie.		
vr22	Kontrola usporiadania - kontrola, či sú prístroje v správnej prevádz-		
	kovej polohe a riadne upevnené, prístupovosť zariadenia.		
vr23	Kontrola značenia - posúdenia značenia vstupných svoriek na		
	vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných		
	svoriek, holých a izolovaných vodičov vrátane ich farebného		
	kontrola označenia prístrojov, obvodov (ciele obvodov), združených		
	obvodov, ochranných vodičov na ochrannej pripojnici s príslušnosťou		
	ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístroje, svoriek a		
	svorkovníc.		
vr24	Kontrola istenia - kontrola hodnoty istiacich prvkov a dotykových		
	vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho		
	istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita		
	istenia, zohrievanie vodičov a spojov.		
vr25	Kontrola ochrany pred dotykom - posúdiť zhotovenie vonkajšej		
	svorky, kontrola, či ovládacie časti pre ručné ovládanie sú vyrobené		
	z izolantu, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom,		
	kontrola spôsobu pripojenia vodičov do svoriek, prierezu ochranného		
	vodiča a rozpojiteľnosti PE-N pre SNV.		
vr26	Kontrola ochrany proti korézii - kontrola stavu ochranného náteru a		
	rozsahu korózzie.		
vr27	Kontrola prevádzkyschodpnosti - posúdenie zachovania vlastnosti a		
	funkcii v prevádzke, funkčnosti bezpečnostného vypínania,		
	klimatizácia návestného, kompenzačného zariadenia, stav istiacich		
	(spínacích a ovládacích) prístrojov.		
	Odpracované hodiny:		

Zoznam figúr

Objekt : Revízia elektrických rozvodov VN Mokraď

ELEKTRO-INSSPOL Pavo[illegible]

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
	ks 4 x odpracované 11 dní / 10 hodin / 1 deň	4*11*10	440,000
	ks 1 x odpracované 2 dni / 8 hodin / 1 deň	1*2*8	16,000
VR3	Záver odbornej prehliadky - revízie		
	==========		
vr31	Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste,		
	určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnostnú a hospodársku		
	prevádzku.		
vr32	Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia		
	postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok		
	pre ďalšiu bezpečnú a hospodársnu prevádzku.		
	Zapísanie termínov ďalších potrebných revízii a termínov na		
	nie zistených nedostatkov.		
vr33	Odovzdanie revízneho záznamu v štyroch rovnocenných		
	osobe zodpovednej za prevádzku s podmienou písomného		
	prevzatia tohto dokumentu.		
	revizny technik 5 dní x 10 hodin	5*10	50,000
	doplnenie tabubuliek - štítkov		
	ks 10 á 130,-		



1010 463

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB- Rbk -180 -150/2008

Ružomberok : 05. novembra.2008.

Výtlačok číslo: 5.
Počet listov : 2.
Prílohy : 115

DODATOK č. 1.
k zmluve o dielo č. PSB-Rbk-180-150/ 2008 z 27.10.2008. uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár Markech
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Pavol Kurej – ELEKTRO-INSSPOL Bitarová 145 010 04 Žilina
Zastúpený	:	p. Pavol Kurej majiteľ
IČO	:	10943455
IČ DPH	:	SK 1020529609
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa a.s. Žilina
číslo účtu	:	0076538106/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list číslo ŽO- 95/4219 Živnostenský register Číslo 511- 3328, Žilina

Posádková správa budov • RUŽOMBEROK •

II.
Predmet dodatku plnenia

2.1. Predmetom dodatku zmluvy je navŕšenie prác platnosti Zmluvy o dielo č. PSB RBK – 180- 150/2008 o zabezpečení realizácie **„ Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov VN, v objekte kasární Mokraď"** z dôvodu ich predchádzajúceho finančného nepokrytia, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku – príloha.

2.2. Predmetom dodatku zmluvy je i článok III. v bode 3.1. o Čase plnenia a článku IV. V bode 4.1. Cena diela.

III.
Čas plnenia

3.1. V článku III. čas plnenia zmluvy o dielo v bode 3.1. sa na základe dohody zmluvných Strán, mení čas ukončenia prác.

Zahájenie prác	:	27.oktobra. 2008
Ukončenie prác	:	18.novembra. 2008

IV.
Cena diela

4.1. V článku IV. Cena diela v bode 4.1. v zmysle upraveného predmetu plnenia v článku II. Bodu 5.1.; 2.2., zmluvné strany sa dohodli o zmene ceny.
Pôvodná cena 199 944,00 Sk. vrátane DPH, bude zvýšená o 149 996,00 Sk. vrátane DPH.
Celková dohodnutá maximálna cena za dielo je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
O cenách a neskorších predpisov :

Bez DPH	:	294 067,30 Sk
DPH	:	55 872,70 Sk
Cena s DPH	:	349 940,00 Sk

Cena je určená ponukovými rozpočtami, z ktorých jeden je prílohou zmluvy a druhý je prílohou Dodatku č.1.

Článok V.

5.1 Ostatné náležitosti zmluvy číslo PSB Rbk – 180 – 150/2008 zostávajú nezmenené.

5.2. Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v piatych rovnopisoch, z ktorých každý má Platnosť orginálu.

5.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

V Ružomberku : 7.11.2008.

Ing. Vladimír TOMKA
Objednávateľ

V Žiline : 10.11.2008.

ELEKTRO - INSSPOL
Pavol KUREJ
Bitarová 145, 010 04 ŽILINA
Prevádzka: Moyzesova 11, 010 01 ŽILINA
Tel./fax: 041/7233464
IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529609
č. živn. registra 811-3328 DIČ: 1020529609
p. Pavol KUREJ
Zhotoviteľ

Krycí list kalkulácie

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

: 827 Posádková správa budov Ružomberok	KP :	502.1
t : Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov VN Mokraď	Rozpočet :	
	Spracoval :	Martina Furtáková

Miesto : Mokraď | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ :	Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber	IČO : 30845572	DIČ :
	03401 Ružomberok	Zarevúca 2	IČ DPH :
Dodávateľ :	ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej	IČO : 10943455	DIČ : 1020529609
	01001 Žilina	Moyzesova 23	IČ DPH : SK1020529609
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	149 996 Sk	za M3 OP	1 M	149 996 Sk	za M
1 M2 ZP	149 996 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	149 996 Sk	za M2 UP			

	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	59 400,30	66 646,80	126 047,10
4	iné :			
5	Súčet :	59 400,30	66 646,80	126 047,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	126 047,10
22	DPH 19 % z: 126 047,10	23 948,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	149 996,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Overil by mělo být

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber
Dodávateľ : ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej
Projektant :

KP : 502.1
Dátum : . .
Spracoval : Martina Furtáková

Stavba : 827 Posádková správa budov Ružomberok
Objekt : Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov VN Mokraď

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
CE A DODÁVKY M										
- 155 Elektromontáže spolu :	126 047,10	66 646,80	23 400,00	8 236,80			13 287,46	6 738,64	7 737,10	180,0
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	126 047,10	66 646,80	23 400,00	8 236,80			13 287,46	6 738,64	7 737,10	180,0
Za rozpočet celkom :	**126 047,10**	**66 646,80**	**23 400,00**	**8 236,80**			**13 287,46**	**6 738,64**	**7 737,10**	**180,0**

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Tlačové zostavy C60

erateľ: Slovenská republika, MO SR - Posádková správa budov Ružomber
iektant:
ávateľ: ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej

Spracoval: Martina Furtáková
KP: 502.1
Dátum: . .

svba : 827 Posádková správa budov Ružomberok
jekt : Odborné prehliadky a skúšky el. rozvodov VN Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
	PRÁCE A DODÁVKY M											
	M21 - 155 Elektromontáže											
213290010	Zaistenie vypnutého stavu	16,000	hod	330,00	5 280,00		2 080,00	732,16			1 780,10	687,74
	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	16,000	Nh	130,00	2 080,00							
213290020	Manipulácia v sieti VN	132,000	hod	330,00	43 560,00		17 160,00	6 040,32			14 685,80	5 673,88
	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	132,000	Nh	130,00	17 160,00							
111214615	Olej transformátorový 25l kanister	66,600	l	298,00	19 846,80	19 846,80						
921AN36390	Bleskoistka VN	6,000	kus	7 800,00	46 800,00	46 800,00						
213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	18,000	hod	330,00	5 940,00		2 340,00	823,68			2 002,61	773,71
	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	18,000	Nh	130,00	2 340,00							
213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia	14,000	hod	330,00	4 620,00		1 820,00	640,64			1 557,59	601,77
	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	14,000	Nh	130,00	1 820,00							
213291009	Hallerové vyrovnanie	1,000	kus	0,30	0,30							
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**126 047,10**	**Sk**			**66 646,80**	**23 400,00**	**8 236,80**			**20 026,10**	**7 737,10**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**126 047,10**	**Sk**			**66 646,80**	**23 400,00**	**8 236,80**			**20 026,10**	**7 737,10**
	Za rozpočet celkom :	**126 047,10**	**Sk**			**66 646,80**	**23 400,00**	**8 236,80**			**20 026,10**	**7 737,10**

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Zoznam figúr

ELEKTRO-INSSPOL Pavol KUREJ

Väzov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
	PRÍLOHA - POPIS PÁC A VÝKAZ ODPRACOVANÝCH HODÍN		
	Oprava a údržba trafostaníc I. - V. - Dodatok č. 1	hodiny x množstvo	
	==========		
	"Oprava trafostaníc VN, TR1 - AUTOPARK"		
	==========		
/R1	Vonkajšia vizuálna kontrola, zistenie a odstránenie závad		
	==========		
r11	Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia,		
	vonkajšej čistoty, opatrenie pre montáž na horľavé podklady,		
	manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti,		
	ochranného ohradenia, chrannej skrinky		
r12	Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných		
	materiálov a nehorľavosti		
r13	Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok,		
	poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie		
	spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby osvetlených návestí		
	tlačítok, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.		
r14	Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a		
	proti dotyku živých častí.		
r15	Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie		
	ich upevnenia, mechanickej pevnosti a celistvosti.		
r16	Kontrola ochrany proti korózii - zistenie rozsahu korózie a stav		

ázov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
	ochranných náterov.		
32	Vnútorná vizuálna kontrola, zistenie a odstránenie závad		
	==========		
21	Kontrola pripojenia - kontrola, či vyhovuje požiadavkám bezpečnosti		
	a hospodárnosti, dimenzovania a istenia, orientačné označenie.		
22	Kontrola usporiadania - kontrola, či sú prístroje v správnej prevádz-		
	kovej polohe a riadne upevnené, prístupovosť zariadenia.		
23	Kontrola značenia - posúdenia značenia vstupných svoriek na		
	vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných		
	svoriek, holých a izolovaných vodičov vrátane ich farebného		
	kontrola označenia prístrojov, obvodov (cieľe obvodov), združených		
	obvodov, ochranných vodičov na ochrannej prípojnici s príslušnosťou		
	ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístroje, svoriek a		
	svorkovníc.		
24	Kontrola istenia - kontrola hodnoty istiacich prvkov a dotykových		
	vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho		
	istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita		
	istenia, zohrievanie vodičov a spojov.		
25	Kontrola ochrany pred dotykom - posúdiť zhotovenie vonkajšej		
	svorky, kontrola, či ovládacie časti pre ručné ovládanie sú vyrobené		
	z izolantu, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom,		
	kontrola spôsobu pripojenia vodičov do svoriek, prierezu ochranného		
	vodiča a rozpojiteľnosti PE-N pre SNV.		
26	Kontrola ochrany proti korózii - kontrola stavu ochranného náteru a		
	rozsahu korózzie.		
27	Kontrola prevádzkyschodpnosti - posúdenie zachovania vlastnosti a		
	funkcii v prevádzke, funkčnosti bezpečnostného vypínania,		
	klimatizácia návestného, kompenzačného zariadenia, stav istiacich		
	(spínacích a ovládacích) prístrojov.		

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - RÚ - 180 - 150 / 2010

Ing. Jozef GUREGA