Posádková správa budov
Bratislava

Č.p. 171-109/2007

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/2

ZMLUVA O DIELO
č. 249/2007

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Zák. č..513/91 Zb Obchodného zákonníka v znení neskorších úprav .

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Bratislava
Pri starom letisku
831 07 Bratislava 36

Zastúpený: Ing. Štefan KUKUMBERG – riaditeľ Posádkovej správy budov Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava,
Číslo účtu: 7000171784/8180
IČO: 00805025
DIČ:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

STAV A-Z s.r.o.
Tilgnerova 9
841 05 Bratislava

Zastúpená: Ing. Miroslav Turinič- konateľ
IČO : 31351085
DIČ : SK 2020343975
Bankové spojenie : VÚB
Číslo účtu : 937347062/0200
Telefón, fax: 02/43711647, 43711564
e-mail: stav_a-z@marta.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 5121/B, oddiel/B

(ďalej len „**zhotovitel**“)

uzavreli túto zmluvu na opravu uličnej vpuste s napojením do šachty v Kutuzovových kasárňach MOSR Bratislava.

Čl. I.. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo (ďalej len „ ZoD“) je oprava uličnej vpuste s napojením do šachty v Kutuzovových kasárňach MOSR Bratislava pred budovou č.17.
2. Predmetom tejto ZoD je aj likvidácia odpadu a nečistôt vzniknutých pri zhotovení diela.

Čl. II. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:

Začatie : 15 novembra 2007
Ukončenie: 15 decembra 2007

V dohodnutej lehote na zhotovenie diela bude vykonaná funkčná skúška, odovzdanie diela objednávateľovi a odovzdanie všetkých dokladov súvisiacich so zhotovením diela.
2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutom termíne, bude mať toto omeškanie vplyv termín ukončenia diela, úmerne dĺžke omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

Čl. III. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene:

Cena /bez DPH/:	113 980,- Sk
Základ dane 19%	113 980,- Sk
DPH 19%	21 656,- Sk
Celkom /s DPH/	135 636,- Sk

slovom : Stotridsaťpäťtisícšestotridsaťšesť slovenských korún

2. Cena predmetu zmluvy je maximálna, zaručujúca úplnú realizáciu diela. Cena je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva financií č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Čl. IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúrovanú cenu v lehote 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia faktúry. Faktúrovaná čiastka sa považuje za zaplatenú včas, keď je faktúrovaná čiastka pripísaná na účet zhotoviteľa.
2. Faktúra musí obsahovať:
   - číslo zmluvy o dielo
   - číslo faktúry
   - číslo daňového dokladu
   - názov, sídlo, IČO, DRČ, bankové spojenie a číslo účtu objednávateľa
   - deň vystavenia faktúry
   - súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom
   - zápis o odovzdaní a prevzatí diela

- celkovú faktúrovanú čiastku bez dane, sadzbu dane a daň, celkovú čiastku vrátane dane

3. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru, ak obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nesprávne ceny. Objednávateľovi začína plynúť nová doba splatnosti pre takto opravenú faktúru od prvého dňa nasledujúceho po dni jej doručenia.

Čl. V. ĎALŠIE USTANOVENIA

1. ZoD sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje po prevzatí diela zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v stanovenom termíne. Zhotoviteľ prehlasuje, že je v plnom rozsahu kvalifikovaný a oprávnený k vykonávaniu činností potrebných k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v najlepšej kvalite, určenou technológiou, v súlade splatnými normami vzťahujúcimi sa k tejto činnosti.
3.1. Zhoviteľ v súlade s platnými právnymi normami v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení používaných pri realizácii prác na zhotovení diela.
3.2. Zhotoviteľ je povinný nahradiť všetky škody spôsobené pri vykonávaní diela
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet plnenia na každom stupni jeho vykonávania. Osoby oprávnené jednať za objednávateľa vo veciach technických: p. Turoczy František . Zhotoviteľ zmocňuje pre výkon stavbyvedúceho p. Ing. Miroslav Turinič.
5.1. Objednávateľ zabezpečí v prípade potreby pre potreby zhotoviteľa zdroj. el. energie a vody, prostredníctvom stavebného rozvádzača s meračom.
5.2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov určených na zabezpečenie výkonu pri realizácii diela v priestoroch Kutuzovových kasárňach. Objednávateľ zabezpečí vstup zamestnancov zhotoviteľa do objektov a servisných vozidiel zhotoviteľa. Zoznam pracovníkov, typy a evidenčné čísla vozidiel predloží zhotoviteľ minimálne dva týždne pred začatím diela.
6. Zhotoviteľ je v zmysle § 46d zák. č. 50/1976 zb. stavebného zákona, povinný viesť stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.. Zmluvné strany sú povinné vyjadriť sa k zápisom v stavebnom denníku do 3 pracovných dní. V prípade, že zmluvná strana , ktorej je zápis určený, sa v dohodnutej lehote písomne nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas so záznamom v stavebnom denníku. Záznamy, ktoré budú mať vplyv na rozsah prác, ich cenu, termín dokončenia diela, osoby oprávnené vykonávať záznamy do stavebného denníku predložia osobám oprávneným uzatvoriť túto zmluvu za účelom dojednania zmien dotknutých častí zmluvy o dielo.
7. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi termín, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu najmenej 3 dní vopred.
8. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky náležitosti vyplývajúce z predpisov a noriem
9. Objednávateľ prevezme len dielo zhotovené v súlade s čl. I tejto zmluvy, dielo funkčné, ktoré je bez vád a nedorobkov. Dielo, ktoré nie je úplné a má vady a nedorobky alebo nebude dodaná písomná revízna správa, objednávateľ neprevezme. O prevzatí diela sa spíše zápisnica v súlade s predmetom plnenia, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Zároveň s odovzdaním diela zhotoviteľ odovzdá všetku technickú dokumentáciu k dielu a doklady potrebné k uplatňovaniu vád diela v záručnej dobe. Zoznam dokumentácie odovzdanej objednávateľovi bude uvedený v zápise o odovzdaní diela.

10.Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy a dohodnutých platobných podmienok len za dielo zhotovené v súlade so zmluvou, úplné, bez vád a nedorobkov.

Čl. VI. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. V záručnej dobe má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela majúce povahu na strane zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ na zhotovené dielo poskytuje objednávateľovi záruku po dobu 24 mesiacov od odovzdania diela
3. Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia diela objednávateľom. Neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ
4. V záručnej lehote zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi, ak škoda vznikne v príčinnej súvislosti s nevykonanými, alebo neúplné, alebo nesprávne vykonanými úkonmi revízií a kontrol v zmysle predmetu zmluvy. Podkladom pre uplatnenie zodpovednosti za škodu je znalecký posudok súdneho znalca z príslušného oboru.
5. Vady diela na základe reklamácie objednávateľa a zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 5 dní, v prípade havarijného stavu do 24 hodín.

Čl. VII. ZÁVEREČNE UJEDNANIA

1.V prípade omeškania úhrady faktúry spojenej s plnením podľa čl. III. tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo výške podľa § 3 Nariadenia vlády č. 87/1996 Z.z., vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Základom výpočtu úroku z omeškania je faktúrovaná cena vrátane DPH.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela v dohodnutom čase podľa čl. II., tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať pokutu vo výške úroku z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády č. 87/1996 Z.z., vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania so zhotovením diela. Základom výpočtu zmluvnej pokuty je faktúrovaná cena vrátane DPH.
3.V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
4.Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
5.Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 21 dní odo dňa ich uplatnenia.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri závažnom porušení povinnosti zhotoviteľa, za ktoré sa považuje:
6.1. Nedodržanie technologických predpisov a porušenie STN po predchádzajúcom upozornení. V tom prípade má zhotoviteľ nárok na úhradu všetkých realizovaných prác a technologických dodávok, pričom rozhodujúce pre vyčíslenie nárokov sú záznamy v stavebnom denníku. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu nákladov spojených s likvidáciou staveniska.
6.2. Ak zhotoviteľ nezačne práce spojené s realizáciou diela v lehote 7 dní nasledujúcich po dni odovzdania staveniska. Objednávateľ je oprávnený požadovať úhradu preukázateľných

nákladov spojených so zabezpečovaním nového zhotoviteľa na dokončenie realizácie predmetu diela.

6.3. Ak zhotoviteľ neukončí realizáciu diela v lehote dlhšej ako 10 dní po lehote dohodnutej na ukončenie diela podľa čl. II., tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať úhradu všetkých realizovaných prác a technologických dodávok, pričom rozhodujúce pre vyčíslenie nárokov sú záznamy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s likvidáciou staveniska. Zhotoviteľ je však povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa čl. VII., bod 2. tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody. Škodou sa rozumejú aj náklady na dokončenie diela, ktoré prevýšia cenu dohodnutú v čl. III., bod 3.1. tejto zmluvy.

6.4. Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané výlučne písomnou formou.

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa s výnimkou tých, ktoré zabezpečoval zhotoviteľ pre objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá ani za vady spôsobené použitím podkladov ktoré on zabezpečoval pre objednávateľa, ak na nedostatky v nich písomne upozornil objednávateľa a ten na ich používaní trval.

8. Zmluva je právoplatná a účinná dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami zmluvných strán.

10. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží po troch vyhotoveniach a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

11. V ostatnom sa riadia práva a povinnosti zmluvných strán § 536 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších úprav zákonníka.

Zoznam príloh :
Príloha č. 1 - Položkový rozpočet - 2 listy

V Bratislave dňa 13. 11. 2007 V Bratislave dňa 12 NOV. 2007

Za objednávateľa:
Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Za zhotoviteľa:
Ing. Miroslav Turinič
konateľ

STAV A-Z s.r.o.
Studenohorská 71, 841 05 Bratislava
Pošt. spoj.: P.O.BOX 48, 830 05 Bratislava
Tel./Fax: 02 / 437 11 647, 437 11 564
IČO: 31351085 IČDPH: SK2020343974

ROZPOČET

Stavba: 1000106
Objekt: Zriadenie ul.vpuste s napojením do šachty
Časť:

P.č.	Kód cenníka	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Suť	Suť celkom
			Celkový súčet				**95 963,84**	**18 015,84**	**113 979,68**		**39,093**		**7,752**
		1	**Zemné práce**				**47 373,40**	**10 090,00**	**57 463,40**		**28,390**		**7,752**
1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	9,500	710,00	6 745,00		6 745,00			0,50000	4,750
2	221	113107138	Skládkovanie sute Profesing	t	4,750	320,00	1 520,00		1 520,00				
3	221	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	9,500	201,80	1 917,10		1 917,10			0,31600	3,002
4	221	113107148	Skladkovanie asfaltov Profesing	t	3,002	350,00	1 050,70		1 050,70				
5	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	17,000	282,70	4 805,90		4 805,90				
6	001	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	17,000	596,00	10 132,00		10 132,00				
7	001	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	17,000	41,90	712,30		712,30				
8	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2,5m	m3	17,000	65,00	1 105,00		1 105,00				
9	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	17,000	95,00	1 615,00		1 615,00				
10	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	391,000	11,30	4 418,30		4 418,30				
11	001	162701111	Skládkovanie zeminy	t	27,200	350,00	9 520,00		9 520,00				
12	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	15,500	208,00	3 224,00		3 224,00				
13	MAT	5833385300	Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 8-16 B	m3	15,500	590,00		9 145,00	9 145,00	1,67000	25,885		
14	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,500	254,60	381,90		381,90				
15	MAT	5833711000	Štrkopiesok 0-8 N	m3	1,500	630,00		945,00	945,00	1,67000	2,505		
16	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	1,500	150,80	226,20		226,20				
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**397,45**		**397,45**		**0,945**		
17	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,500	794,90	397,45		397,45	1,89077	0,945		
		5	**Komunikácie**				**10 185,00**		**10 185,00**		**6,294**		
18	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm	m2	9,500	435,00	4 132,50		4 132,50	0,34966	3,322		
19	221	567125119	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky	m2	47,500	27,00	1 282,50		1 282,50	0,02326	1,105		
20	221	577133111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm	m2	18,000	265,00	4 770,00		4 770,00	0,10374	1,867		
		8	**Rúrové vedenie**				**5 205,78**	**7 925,84**	**13 131,62**		**3,463**		
21	271	837314111	Montáž kameninového útesu s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 150 , DN 200	ks	1,000	1 143,90	1 143,90		1 143,90	0,22152	0,222		
22	MAT	5971083000	Tvarovka kameninová- kanalizačné koleno Ms 200 mm la	kus	1,020	243,00		247,86	247,86	0,01700	0,017		
23	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	3,000	14,30	42,90		42,90	0,00001	0,000		
24	MAT	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	kus	3,270	259,00		846,93	846,93	0,00483	0,016		
25	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000	994,00	994,00		994,00	0,26253	0,263		
26	MAT	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50	kus	1,010	785,00		792,85	792,85	0,22600	0,228		
27	MAT	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	kus	1,010	465,00		469,65	469,65	0,09900	0,100		
28	MAT	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	kus	1,010	355,00		358,55	358,55	0,17500	0,177		
29	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,000	649,70	649,70		649,70	0,01170	0,012		

30	MAT	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	1,000	5 210,00		5 210,00	5 210,00	0,17000	0,170
31	271	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 10	m3	0,900	2 639,20	2 375,28		2 375,28	2,50985	2,259
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**8 369,08**		**8 369,08**		**0,001**
32	221	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	m	11,000	122,80	1 350,80		1 350,80		
33	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	11,000	345,00	3 795,00		3 795,00	0,00007	0,001
34	221	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	7,752	155,80	1 207,76		1 207,76		
35	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,752	39,20	303,88		303,88		
36	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	186,048	9,20	1 711,64		1 711,64		
		99	**Presun hmôt HSV**				**24 433,13**		**24 433,13**		
37	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	39,093	625,00	24 433,13		24 433,13		

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z ..... strán.

v BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ