PSB - 19-19/2007-3

ZMLUVA O DIELO č. PSB-19-19/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Z. Dáša Šagátová
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**GB Slovakia, s.r.o.**
	Sídlo	:	SNP 15, 934 01 Levice
	Štatutárny zástupca	:	Gabriel Bombicz
	IČO	:	36 565 563
	IČ pre DPH	:	SK2021903070
	Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko
	Číslo účtu	:	8234872/5200
	Kontakt:	:	0903/233 520
	Osoba oprávnena rokovať vo veciach technických	:	Ing. Imrich Drappan

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra , vložka 15373/N, oddiel : Sro.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava vonkajších rozvodov vody , Nemecká**
Miesto stavby: VU 5574 Nemecká – SNT Brezno

2.2. Predmetom zmluvy je výmena poškodeného vodovodného potrubia za budovou č. 12 v objekte SNT Brezno.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.



Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 2.7.2007
Ukončenie prác: 31.8.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	79 831,86 Sk
DPH 19 %	15 168,10 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH	**94 999,96 Sk**

Slovom:Deväťdesiatštyritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť 96/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

Pozemkový a lesný úrad BANSKÁ BYSTRICA

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Imrich Drappan.

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Dáša Šagátová, č.tlf.. 0960/145568.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 26.6.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

GB Slovakia s.r.o.
SNP 151, 934 01 Levice
IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070
IČ DPH: SK2021903070

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

z. Dáša Šagátová .....

Dátum: 26.6.2007

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

z. Ing. Anna Veselá .....

Dátum: 26.6.2007

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa budov * BANSKÁ BYSTRICA *

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava rozvodov vody a kanalizácie pri budove č.12	č. 520	JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB BANSKÁ BYSTRICA	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : GB Slovakia s.r.o. LEVICE	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	95 000 Sk	za M3 OP	1 M	95 000 Sk	za M
1 M2 ZP	95 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	95 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	63 609,84	16 222,02	79 831,86
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	63 609,84	16 222,02	79 831,86

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		79 831,86
22	DPH 19 % z :	79 831,86	15 168,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		94 999,96

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : GB Slovakia s.r.o. SNP 55, 934 01 Levice IČO: 36 565 563, DIČ: 2021903070 IČ DPH: SK2021903070

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

BANSKÁ BYSTRICA
GB Slovakia s.r.o. LEVICE
ant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava rozvodov vody a kanalizácie pri budove č.12

Popis poiožky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	40 726,03	30 971,56	9 754,47	27,610	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 564,00	3 564,00		7,487	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	6 744,25	276,70	6 467,55	0,021	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	28 797,58	28 797,58			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	79 831,86	63 609,84	16 222,02	35,118	
Za rozpočet celkom :	79 831,86	63 609,84	16 222,02	35,118	

ANSKÁ BYSTRICA
ŠB Slovakia s.r.o. LEVICE
Oprava rozvodov vody a kanalizácie pri budove č.12

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3	63,360	m3	322,00	20 401,92		19
		*33*1,2*1,6 = 63,360*						
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	38,016	m3	21,00	798,34		19
		*63,36*0,6 = 38,016*						
3	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	49,500	m3	79,50	3 935,25		19
		*33*1,2*1,25 = 49,500*						
4	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	9,900	m3	278,00	2 752,20		19
		*33*1,2*0,25 = 9,900*						
5	583316000	Kamenivo ťažené drobné 2-4 mm	16,533	t	590,00		9 754,47	19
		*9,9*1,67 = 16,533*						
6	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	69,300	m2	44,50	3 083,85		19
		*33*1,2*0,35/0,2 = 69,300*						
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**40 726,03**	**Sk**		**30 971,56**	**9 754,47**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
7	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	3,960	m3	900,00	3 564,00		19
		*33*1,2*0,1 = 3,960*						
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 564,00**	**Sk**		**3 564,00**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
8	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	33,000	m	2,90	95,70		19
9	286106840	Rúrka PVC odpadová hrdlová d50x1,8x1000	33,000	kus	132,35		4 367,55	19
10	891213431	Montáž ventilov regulačných v objektoch DN 50	1,000	kus	181,00	181,00		19
11	422144500	Ventil guľ. DN 50	1,000	kus	2 100,00		2 100,00	19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**6 744,25**	**Sk**		**276,70**	**6 467,55**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
12	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	35,119	t	820,00	28 797,58		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**28 797,58**	**Sk**		**28 797,58**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**79 831,86**	**Sk**		**63 609,84**	**16 222,02**	
		Za rozpočet celkom :	**79 831,86**	**Sk**		**63 609,84**	**16 222,02**	

erateľ : **PSB BANSKÁ BYSTRICA**
ektant :
ávateľ : **GB Slovakia s.r.o. LEVICE**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .


ıvba :Oprava rozvodov vody a kanalizácie pri budove č.12

Výrobná kalkulácia - náklady

ır. ılo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	63,360	m3	322,00	20 401,92		10 224,40	745,11		6 632,35	2 800,05
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	38,016	m3	21,00	798,33		364,57	65,76		260,09	107,90
3	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	49,500	m3	79,50	3 935,25		1 403,82	705,37		1 275,37	550,68
4	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	9,900	m3	278,00	2 752,20		1 480,44			895,11	376,64
5	583316000	Kamenivo ťažené drobné 2-4 mm	16,533	t	590,00	9 754,47	9 754,47					
6	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	69,300	m2	44,50	3 083,85		1 658,34			1 002,66	422,84
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**40 726,03**	**Sk**			**9 754,47**	**15 131,59**	**1 516,25**		**10 065,58**	**4 258,13**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
7	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	3,960	m3	900,00	3 564,00	2 650,54	491,43			297,12	124,89
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 564,00**	**Sk**			**2 650,54**	**491,43**			**297,12**	**124,89**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
8	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	33,000	m	2,90	95,70	32,01	34,32			20,77	8,60
9	286106840	Rúrka PVC odpadová hrdlová d50x1,8x1000	33,000	kus	82,50	2 722,50	2 722,50					
10	891213431	Montáž ventilov regulačných v objektoch DN 50	1,000	kus	181,00	181,00	65,83	61,76			37,34	16,07
11	422144500	Ventil guľ. DN 50	1,000	kus	2 100,00	2 100,00	2 100,00					
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**5 099,20**	**Sk**			**4 920,34**	**96,08**			**58,11**	**24,67**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
12	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	35,119	t	820,00	28 797,58		5 747,57	9 677,39		9 325,93	4 046,68
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**28 797,58**	**Sk**				**5 747,57**	**9 677,39**		**9 325,93**	**4 046,68**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**78 186,81**	**Sk**			**17 325,35**	**21 466,68**	**11 193,64**		**19 746,74**	**8 454,38**
		Za rozpočet celkom :	**78 186,81**	**Sk**			**17 325,35**	**21 466,68**	**11 193,64**		**19 746,74**	**8 454,38**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-19/2007 (PSB-19-19-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen