(44)

č.p.: SEMaI-175-44/2010-OSaVO

Dodatok č. 1 KaVSÚ-3-643/2010

k zmluve o dielo č. KaVSÚ-3-406/2010 zo dňa 17.5.2010

Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica**
Štatutárny orgán	:	PaedDr. Peter Korčok, PhD. – riaditeľ
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR (na základe príkaznej zmluvy č. VŠC-7/2009-57-VŠC-príkazník)
IČO	:	00800520
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č.ú.	:	7000166408/8180

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ	:	**HBH, a.s.**
Sídlo	:	**Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica**
Zastúpený	:	Ing. Igor Strempek, generálny riaditeľ
IČO	:	316 179 13
DRČ	:	2020440015
Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Považská Bystrica
Č.ú.	:	6547568/5200
Označenie registra	:	OR SR – Okresný súd v Trenčíne
Číslo zápisu	:	oddiel Sa, vložka 257/R

(ďalej len „zhotoviteľ")

sa dohodli na nasledovných zmenách a doplnení Zmluvy o dielo č. č. KaVSÚ-3-406/2010 zo dňa 17.5.2010 (ďalej len „zmluva"):

1. Článok III Predmet zmluvy, bod 3.1 zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou architektom Ing. Vladimírom Bátikom, Borbisova 1958, 031 01 Liptovský Mikuláš a za podmienok dohodnutých v zmluve a dodatku č.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo **Prevádzková budova, Lodenica Liptovský Mikuláš – II. etapa** v rozsahu:
   SO 01 Prevádzková budova, Lodenica - II. etapa
   - zemné práce
   - základy
   - ležaté rozvody kanalizácie
   - bleskozvod

   Podrobná vecná a cenová špecifikácia prác je uvedená v prílohe č.1 tohto dodatku.

2. Článok IV Lehoty realizácie, bod 4.1.1 písm. b) zmluvy sa mení:
   b) dokončenie diela: **do 31.5.2011**

3. Článok V Cena, bod 5.2 sa dopĺňa nasledovne:

SO 01 Prevádzková budova, Lodenica - II. etapa (v rozsahu podľa bodu 1)	
Cena za dielo bez DPH	40 385,63 €
DPH 19%	7 673,27 €
Cena s DPH	**48 058,90 €**
Celková cena diela vrátane dodatku č.1:	
Celková cena za dielo bez DPH	1 318 877,38 €
DPH 19%	250 586,70 €
Cena s DPH	**1 569 464,08 €**

Slovom: jeden milión päťstošesťdesiatdeväť tisíc štyristošesťdesiatštyri €, osem centov

4. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom č.1 neupravené zostávajú v platnosti bez zmeny.

5. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

6. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Objednávateľ: - 7. 07. 2010

V Bratislave,

Ing. Jozef Sieklik
generálny riaditeľ SEMaI MO SR

Zhotoviteľ: 24. 06. 2010

V Považskej Bystrici,

HBH a.s.
Robotnícka 1864
017 01 Považská Bystrica

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ

Prílohy:
1) vecná a cenová špecifikácia prác

HBH a.s. Považská Bystrica

PRÍLOHA 1

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikuláš		Miesto:	
Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 2. etapa-spodná stavba		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 17.6.2010

Odberateľ:	KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš	IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:	HBH a. s.	IČO:	31617913
	01701 Považská Bystrica	DIČ:	2020440015
Projektant:	Ing. arch. Vladimír BÁTIK	IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	48 059	1 M	48 059
1 M2 ZP	48 059		
1 M2 UP	48 059		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	35 604,30		35 604,30
2	PSV:	2 585,60	459,23	3 044,83
3	MCE:	751,48		751,48
4	iné:			
5	Súčet:	38 941,38	459,23	39 400,61

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14	VRN	2,50%	985,02
15		Sučet riadkov 11 až 14:	985,02

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

HBH a.s.
Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	40 385,63
22	DPH 19% z: 40 385,63	7 673,27
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	48 058,90
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Odberateľ: KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš
Projektant: Ing. arch. Vladimír BÁTIK
Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.06.2010

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš
Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 2. etapa-spodná stavba

HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 r	638,520	m3	2,30	1 468,60	19
			"odkopávka zemného násypu" 313,2 = 313,20 "odkopávka na kótu -1,600, -0,700, -0,400" 325,32= 325,320 --- 638,52 m2					
2	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	638,520	m3	0,66	421,42	19
3	272	13120-1101	Hĺbenie pätiek nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	8,471	m3	7,80	66,07	19
4	272	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	8,741	m3	0,70	6,12	19
5	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	31,063	m3	18,70	580,88	19
6	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	31,063	m3	2,38	73,93	19
7	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	679,054	m3	1,47	998,21	19
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	679,054	m3	0,66	448,18	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	4 063,41			4 063,41	
			2 - ZÁKLADY					
9	011	27432-1311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	36,643	m3	110,00	4 030,73	19
10	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	26,174	m2	10,45	273,52	19
11	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	26,174	m2	1,56	40,83	19
12	011	27436-1721	Výstuž základových pásov 10425	2,791	t	1 180,00	3 293,38	19
13	011	27532-1311	Základové pätky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	9,676	m3	110,00	1 064,36	19
14	002	27532-R	Razené piloty dodávka a montáž	114,000	m	97,00	11 058,00	19
15	011	27535-1215	Debnenie základových pätiek zhotovenie	4,080	m2	10,45	42,64	19
16	011	27535-1216	Debnenie základových pätiek odstránenie	4,080	m2	1,56	6,36	19
17	011	27536-1721	Výstuž základových pätiek 10425	0,737	t	1 180,00	869,66	19
			2 - ZÁKLADY spolu :	20 679,48			20 679,48	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
18	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm - podkladný betć 18,5*16,3*0,15 = 45,233 (11,931*4,32)/2*0,15 = 3,866 (16,075*4,0)/2*0,15 = 4,823	53,922	m3	126,00	6 794,17	19
19	011	63131-9175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 (	53,922	m3	1,72	92,75	19
20	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,960	t	1 380,00	2 704,80	19
21	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	34,316	m3	37,00	1 269,69	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	10 861,41			10 861,41	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	35 604,30			35 604,30	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
22	721	721R1-	Vnútorná kanalizácia ležatá,montáž	1,000	celok	2 585,60	2 585,60	19
23	MAT	286 R1	Vnútorná kanalizácia ležatá, material	1,000	celok	459,23	459,23	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	3 044,83			3 044,83	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	3 044,83			3 044,83	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 044,83			3 044,83	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	921	21-1--55R1	Bleskozvod	1,000	celok	751,48	751,48	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	751,48			751,48	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	751,48			751,48	
			Rozpočet celkom :	39 400,61			39 400,61	

Odberateľ: KANOE TATRA KLUB, Liptovský Mikuláš
Projektant: Ing. arch. Vladimír BÁTIK
Dodávateľ: HBH a. s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.06.2010

Stavba : LODENICA, Prevádzková budova, Liptovský Mikukáš
Objekt : SO 01 Prevádzková budova, lodenica 2. etapa-spodná stavba
Časť : Ležatá kanalizácia
HBH a.s. Považská Bystrica

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	34,080	m3	22,44	764,76	19
			71*0,6*0,8 = 34,080					
2	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	34,080	m3	2,88	98,15	19
3	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	17,457	m3	1,47	25,66	19
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	17,457	m3	0,66	11,52	19
5	001	17410-1001	Spätný zásyp rýh potrubia	16,623	m3	2,47	41,06	19
6	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	11,076	m3	10,70	118,51	19
			0,6*71*0,26 = 11,076					
7	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	11,076	m3	6,35	70,33	19
8	MAT	583 371010	Štrkopiesok 0-8 - na obsyp	11,076	m3	29,50	326,74	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 456,73			1 456,73	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
9	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	6,390	m3	39,50	252,41	19
			0,60*71*0,15 = 6,390					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	252,41			252,41	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	272	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia	30,579	t	2,66	81,34	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	81,34			81,34	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 790,48			1 790,48	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
11	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	13,000	m	12,70	165,10	19
12	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	48,000	m	14,88	714,24	19
13	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	10,000	m	23,01	230,10	19
14	MAT	286 506310	Koleno kanalizačné PVC d 125/30°	6,000	kus	4,83	28,98	19
15	MAT	286 506320	Koleno kanalizačné PVC d 125/45°	7,000	kus	3,92	27,44	19
16	MAT	286 506530	Koleno kanalizačné PVC d 110/87°	3,000	kus	1,44	4,32	19
17	MAT	286 5A0403	Redukcia kanalizačná PVC - 160/125	1,000	kus	3,34	3,34	19
18	MAT	286 5A0803	Odbočka kanalizačná PVC - 125/125	6,000	kus	6,46	38,76	19
19	MAT	286 5A0805	Odbočka kanalizačná PVC - 160/125	1,000	kus	9,61	9,61	19
20	MAT	286 5A0806	Odbočka kanalizačná PVC - 160/160	2,000	kus	10,02	20,04	19
21	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút.ležatú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	12,419	%	1,00	12,42	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	1 254,35			1 254,35	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 254,35			1 254,35	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 254,35			1 254,35	
			Rozpočet celkom :	3 044,83			3 044,83	

	AKCIA :	010508/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ							KONV. KURZ:1€=30,1260Sk	
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V€ DODÁVKA	NÁKLADY SPOLU V€ MONTÁŽ	JEDNOTK. CENA v Sk	NÁKLADY SPOLU V Sk DODÁVKA	NÁKLADY SPOLU V Sk MONTÁŽ
2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		VÝKAZ VÝMER- II. ETAPA								
		Upozornenie !								
		Výkaz materiálu a rozpočet sú spracované na základe projektantom PREDLOŽENEJ PD .								
		SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - SVETEL. INŠTALÁCIA , VNÚTOR. SILNOPRÚDOVÉ A BLESKOZVOD								
		BLESKOZVOD					***751,48***			
	DĽA CENEKON									
	921M/2009	**ČASŤ "A"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M**								
1.		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	76	0,80		60,80			
2.		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20	1,30		26,00			
3.		Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	20	5,23		104,60			
4.		Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	30	2,83		84,90			
5.		Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	4			0,00			
6.		Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺž ka 2 m	ks	4	2,71		10,84			
7.		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	12	2,64		31,68			
8.		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	6	3,69		22,14			
9.		Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	11			0,00			
10.		Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	35			0,00			
11.		Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	4			0,00			
							340,96			
	PC 2009	**ČASŤ "B"- NOSNÝ MATERIAL K CEN. 921M**								
12.	hh-DĽA ZIN /PC	ZEMNIACI PÁSOK FeZn 30x4 /80m/	kg	80	1,17	93,6				
13.	hh-DĽA ZIN /PC	DROT Fe Zn D8 /53m/	kg	26	1,17	30,42				
14.	hh-DĽA ZIN /PC	DROT Fe Zn D10 /21m/	kg	20	1,17	23,4				
15.	hh-DĽA ZIN	PODPERA VEDENIA "PV21"	ks	16	1,29	20,64				
16.	hh-DĽA ZIN	ZVODOVÁ TYČ , dĺ. 2000mm JP20	ks	4	8,44	33,76				
17.	hh-DĽA ZIN	HORNÝ DRŽIAK ZVODOVEJ TYČE "DJ7d"	ks	8		0				
18.	hh-DĽA ZIN	SVORKA SKÚŠOBNÁ "SZ"	ks	4	1,13	4,52				
19.	hh-DĽA ZIN	SVORKA ODBOČNÁ SPOJOVACIA "SR03"	ks	8	0,75	6				
22.	hh-DĽA ZIN	SVORKA ODKVAPOVÁ "SO"	ks	2		0				
23.	hh-DĽA ZIN	SVORKA SPOJOVACIA "SS"	ks	4	0,44	1,76				
24.	hh-DĽA ZIN	OCHRANNÁ STRIEŠKA "OS01"	ks	4		0				
25.	hh-DĽA ZIN	POPIS. ŠTÍTOK "OR01"	ks	4		0				

	AKCIA :	010508/ RD- PREVÁDZKOVÁ BUDOVA , LODENICA - LIPT. MIKULÁŠ								KONV. KURZ:1€=30,1260Sk	
ČÍSLO POL.	ČÍSLO POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ.	JEDNOTK. CENA v €	NÁKLADY SPOLU V€		JEDNOTK. CENA v Sk	NÁKLADY SPOLU V Sk		
						DODÁVKA	MONTÁŽ		DODÁVKA	MONTÁŽ	
2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
26.	hh-DĽA IES	PVC RÚRKA PRE ZVOD FXPS, IEC D 20mm	m	37		0					
27.	hh-DĽA RITTAL	POLYKARB. KRABICA RITTAL , 110x110x66, PK 9506.000	ks	4		0					
						214,1					
		REKAPITULÁCIA									
1.		DODÁVKA	€								
2.		MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	3,6							
3.		DODÁVKA SPOLU	€								
4.		MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M	€			340,96					
5.		NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M	€			214,10					
6.		PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU	%	3		10,23					
7.		PPV Z POL. Č.4./9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOC	%	2		6,82					
8.		PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	1		5,5506					
9.		REKAPITULÁCIA POL. Č.4-8/9	€			**577,66**					
	DĽA CENEKON										
	946M/2009	**2a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD**									
1.		Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,02	91,28		1,83				
2.		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	20	7,05		141,00				
3.		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	20	1,55		31,00				
4.		**ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU**	€				**173,83**				
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.III)									
1.	PC	MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA	hod	4							
		POKYNOV VED. MONTÉRA,POTVRDENÉ ODBERATEĽOM									
		DĽA MONT. DENNÍKA									
		INÉ NÁKLADY PATRIACE DO ZRN - ODHAD (HZS HL.IX)									
1.	PC	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	4							
		SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ									
		SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY,POTVRDENÉ									
		ODBERATEĽOM,DĽA MONT. DENNÍKA									

Prehlásenie, že zdigitalizovaná zmluva súhlasí s originálom:

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom 13.8.2010 Ing. Erika Olexáková .....