k č. j.: 753-246-14/2007
II 24"

Zmluva o dielo č.PSB-6/4-52-33/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava zariadenia ČOV - Rašov "

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Tomaník Jozef – technik**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**Severoslovenská stavebná s.r.o** **Horná Skotňa 2717** **024 04 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**36425397**
	IČ DPH :	**SK 202 1906018**
	Bankové spojenie :	**VÚB a.s. pobočka Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**1926580058//0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **ČOV – typ MOČOV 35**
2.2.2. Miesto stavby : **VÚ 5728 – Hospodársky priestor Rašov**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava zariadenia ČOV Rašov „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov ŽILINA

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **26.11.2007**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **11.12.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**83 908,13 Sk**
DPH 19 %	**15 942,50 Sk**
Cena spolu	**99 850,50 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.



6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Ščamba Igor
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe.

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 23.11.2007

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA

Za zhotoviteľa :

Horné Skotňe 2317
24 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Krycí list kalkulácie

č. z.: PSB - 246 - 10/2007
" ZA "

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. ZA. Oprava zariadenia ČOV Rašov	Miesto : VÚ Rašov	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	01001	Žilina	IČO : 00805165	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	99 851 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	99 851 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	99 851 Sk	za M2 ZP	1 M	99 851 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 231,00	21 900,00	25 131,00
2	PSV :	25 501,13	33 276,00	58 777,13
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	28 732,13	55 176,00	83 908,13

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA	Pečiatka : Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skalka 2717 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	83 908,13
22	DPH 19 % z : 83 908,13	15 942,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 850,63

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Žilina**
Dodávateľ: **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: **Ing. Karol Murčo**

Stavba : 07. ZA. Oprava zariadenia ČOV Rašov

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	648,00	648,00		0,138		0,77
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	23 460,00	1 560,00	21 900,00	0,251		27,95
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 023,00	1 023,00		0,003	0,034	1,21
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	25 131,00	3 231,00	21 900,00	0,393	0,034	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	45 294,53	12 018,53	33 276,00	0,473		53,98
76 - KONŠTRUKCIE	45 294,53	12 018,53	33 276,00	0,473		53,98
783 - Nátery	13 482,60	13 482,60		0,042		16,06
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	13 482,60	13 482,60		0,042		16,06
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	58 777,13	25 501,13	33 276,00	0,516		
Za súbor celkom :	83 908,13	28 732,13	55 176,00	0,909	0,034	

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**

Spracoval : **Ing. Karol Murčo**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : 07. ZA. Oprava zariadenia ČOV Rašov

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
1	413232211	Zamurovanie zhlavia valcov. nosníkov výšky 15 cm	6,000	kus	108,00	648,00	346,80	107,70	37,92			106,65	48,93	1,2
		MVC 2,5 pre murovanie z hydrátu vápenného a cementu	0,024	m3	2 380,00	57,12	9,52 za kus							
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	0,020	1000 ks	14 200,00	289,68	48,28 za kus							
		Murár	0,900	Nh	92,10	82,89	13,82 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,300	Nh	82,60	24,78	4,13 za kus							
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**648,00**	**Sk**			**346,80**	**107,70**	**37,92**			**106,65**	**48,93**	**1,2**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	4,000	m2	390,00	1 560,00	266,36	442,68	155,84			489,33	205,79	4,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,008	m3	41,50	0,33	0,08 za kus							
		MC omietková obyč. cem. troskoportlandský	0,076	m3	3 060,00	232,56	58,14 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,012	m3	2 790,00	33,48	8,37 za kus							
		Omietkár	3,976	Nh	102,20	406,34	101,59 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,440	Nh	82,60	36,34	9,09 za kus							
3	426103900	Čerpadlo kalové UXC-1045 D50 s plavákom	1,000	kus	11 700,00	11 700,00	11 700,00							
4	427130500	Kompresor (dúchadlo DP 150)	1,000	kus	10 200,00	10 200,00	10 200,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**23 460,00**	**Sk**			**22 166,36**	**442,68**	**155,84**			**489,33**	**205,79**	**4,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
5	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	4,800	m2	47,00	225,60	0,04	67,00	23,56		14,40	84,36	36,21	0,8
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,048	Sk	1,00	0,04	0,01 za kus							
		Lešenári	0,811	Nh	82,60	67,00	13,96 za kus							
		Doprava materiálu v používaní	14,400	Sk	1,00	14,40	3,00 za kus							
6	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	4,800	m2	28,00	134,40	122,83	2,40	0,86			6,09	2,21	0,0
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,002	kus	640,00	1,29	0,27 za kus							
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	0,093	kus	750,00	70,12	14,61 za kus							
		Lešenie rúrkové-nánožka	0,008	kus	60,50	0,49	0,10 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,031	kus	88,00	2,80	0,58 za kus							
		Lešenie rúrkové-spojka upinacia	0,364	kus	85,00	30,95	6,45 za kus							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,000	m3	4 170,00	3,00	0,63 za kus							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prirezmi	0,001	m3	7 570,00	14,17	2,95 za kus							
		Lešenári	0,028	Nh	82,60	2,37	0,50 za kus							
7	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	4,800	m2	21,00	100,80		37,68	13,24			34,00	15,87	0,4
		Lešenári	0,456	Nh	82,60	37,66	7,85 za kus							
8	974049132	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	0,600	m	267,00	160,20	6,31	50,32	17,71			61,43	24,41	0,6
		Materiál lešenový v používaní	0,000	m3	9 560,00	6,30	10,52 za kus							
		Stavebný tesár	0,027	Nh	82,60	2,23	3,72 za kus							
		Stavebný robotník HSV	0,645	Nh	74,50	48,09	80,16 za kus							
9	974049164	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	0,600	m	670,00	402,00	6,31	129,62	45,63			157,03	63,40	1,7
		Materiál lešenový v používaní	0,000	m3	9 560,00	6,30	10,52 za kus							
		Stavebný tesár	0,027	Nh	82,60	2,23	3,72 za kus							
		Stavebný robotník HSV	1,710	Nh	74,50	127,39	212,33 za kus							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 023,00**	**Sk**			**135,50**	**287,04**	**101,02**		**14,40**	**342,91**	**142,11**	**3,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**25 131,00**	**Sk**			**22 648,66**	**837,42**	**294,78**		**14,40**	**938,89**	**396,83**	**9,3**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
10	767995102	Montáž oceľových priečnikov v T 50/50	22,400	kg	105,00	2 352,00	249,53	397,60	140,00	6,04	0,44	1 218,68	339,68	4,3
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,022	1000 ks	1 980,00	43,90	1,96 za kus							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,022	1000 ks	5 260,00	117,82	5,26 za kus							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,022	1000 ks	3 960,00	87,81	3,92 za kus							
		Stavebný zámočník	4,076	Nh	92,10	375,47	16,76 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,268	Nh	82,60	22,20	0,99 za kus							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,033	Sh	177,00	5,94	0,27 za kus							
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a	0,448	Sk	1,00	0,44	0,02 za kus							
11	357033L002	Oceľový priečnik T50/50/1250	4,000	kus	84,00	336,00	336,00							
12	767995103	Montáž oceľového nosníka I 100/2520	20,000	kg	74,00	1 480,00	202,60	239,40	84,20	5,00	0,40	743,05	205,35	2,6
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,016	1000 ks	1 980,00	32,47	1,62 za kus							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,020	1000 ks	5 260,00	105,20	5,26 za kus							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,016	1000 ks	3 960,00	64,94	3,25 za kus							
		Stavebný zámočník	2,420	Nh	92,10	222,88	11,14 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,200	Nh	82,60	16,52	0,83 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,028	Sh	177,00	4,95	0,25 za kus							
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a	0,400	Sk	1,00	0,40	0,02 za kus							
13	4224F1203	Nosník oceľový I 100/2520	1,000	kus	1 680,00	1 680,00	1 680,00							
14	767995104	Montáž oceľ. poklopov	247,600	kg	28,00	6 932,80	1 757,96	1 495,50	527,38	61,90	4,95	2 222,46	862,63	16,3
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x67	0,076	1000 ks	1 980,00	151,97	0,61 za kus							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,247	1000 ks	5 260,00	1 302,37	5,26 za kus							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,076	1000 ks	3 960,00	303,95	1,23 za kus							
		Stavebný zámočník	15,351	Nh	92,10	1 413,84	5,71 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,990	Nh	82,60	81,80	0,33 za kus							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,346	Sh	177,00	61,35	0,25 za kus							
		Prevoz - Zváračka oblúková usm. 350a	4,952	Sk	1,00	4,95	0,02 za kus							
15	553400350	Poklop oceľový z vykovaného plechu 781/1175/5	6,000	kus	5 210,00	31 260,00	31 260,00							
16	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,474	t	1 030,00	488,22		120,02	42,24			247,88	78,07	1,5
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,264	Nh	74,50	94,17	198,69 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,312	Nh	82,60	25,84	54,52 za kus							
17	998767194	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.	0,474	t	665,00	315,21		33,14	11,66	7,56	52,24	159,91	50,67	0,4
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,360	Nh	74,50	26,83	56,62 za kus							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,053	Nh	82,60	4,42	9,33 za kus							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,011	Nh	82,60	0,93	1,98 za kus							
		Viazač bremien	0,011	Nh	82,60	0,93	1,98 za kus							
		Autožeriav nad 6t do 8t	0,011	Sh	665,00	7,56	15,96 za kus							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	0,331	Sk	1,00	0,33	0,70 za kus							
		Cestná doprava	51,917	Sk	1,00	51,91	109,53 za kus							
18	998767199	Prípl. za každých ďalších 1000 m presunu pre kov. stav. konštr.	18,012	t	25,00	450,30					146,97	234,75	68,57	
		Cestná doprava	146,977	Sk	1,00	146,97	8,16 za kus							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**45 294,53**	**Sk**			**35 486,09**	**2 285,66**	**805,50**	**80,51**	**205,02**	**4 826,73**	**1 604,99**	**25,3**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**45 294,53**	**Sk**			**35 486,09**	**2 285,66**	**805,50**	**80,51**	**205,02**	**4 826,73**	**1 604,99**	**25,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
19	783101811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťažkých A oškrabaním	100,000	m2	16,00	1 600,00	50,00	462,00	163,00			675,34	249,66	6,2
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,140	100 ks	358,00	50,12	0,50 za kus							
		Maliar, natierač	6,200	Nh	74,50	461,90	4,62 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
20	783122210	Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické jednonás.+2x email	112,100	m2	106,00	11 882,60	6 858,27	1 399,00	492,11			2 337,84	795,35	16,8
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	11,210	kg	186,00	2 085,06	18,60 za kus							
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	29,146	kg	159,00	4 634,21	41,34 za kus							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,681	kg	49,50	83,23	0,74 za kus							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,156	100 ks	358,00	56,18	0,50 za kus							
		Maliar, natierač	16,815	Nh	82,60	1 388,91	12,39 za kus							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,097	Nh	102,20	9,91	0,09 za kus							
		783 - Nátery spolu :	**13 482,60**	**Sk**			**6 908,27**	**1 861,00**	**655,11**			**3 013,18**	**1 045,01**	**23,0**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**13 482,60**	**Sk**			**6 908,27**	**1 861,00**	**655,11**			**3 013,18**	**1 045,01**	**23,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**58 777,13**	**Sk**			**42 394,37**	**4 146,67**	**1 460,61**	**80,51**	**205,02**	**7 839,91**	**2 650,01**	**48,3**
		Za rozpočet celkom :	**83 908,13**	**Sk**			**65 043,03**	**4 984,09**	**1 755,40**	**80,51**	**219,42**	**8 778,80**	**3 046,84**	**57,6**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-52-33/2007

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Poštová správa Žilina