RHP = 14
CE = 10.01.002

25/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 25 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**Ing. Michal ŠTOFILA, STAVBYSTAV**
Adresa :	**Štefánikova 54, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ing. Michal ŠTOFILA**
IČO: DIČ:	**35 453 362** **SK 1020667208**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský list:	**Dexia Michalovce** **421 571 5001/5600** **0915 946 933** **807-4933 zo dňa 3.3.1999**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava montážnych jám na budove č.20**

Miesto: **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **02.05.2007**

Ukončenie : **30.06.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Posádková správa budov MICHALOVCE

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**250.755,00 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	**47.643,40 Sk**
Cena vrátane DPH	**298.398,40 Sk**

slovom : **Dvestodeväťdesiatosemtisíctristodeväťdesiatosemslovenskýchkorún 40/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Pozádková správa cintorínov MICHALOVCE

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 2.5.2007

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 2.5.2007

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 M I C H A L O V C E
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Ing. ŠTOFILA Michal
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava montážnych jám v b.č.20 MK	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Michalovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Michal Štofila-Stavbystav	35453362	SK1020667208

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Michal Štofila	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	100 490	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	14 481	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	34 574	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	101 210				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		250 755	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		250 755,00
24	19 %	250755,00 DPH	47 643,40
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**298 398,40**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pozemková správa budov MICHALOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Oprava montážnych jám v b.č.20 MK
Objekt: JKSO:
Časť: EČO:
Objednávateľ: PSB Michalovce Spracoval: Ing. Michal Štofila
Zhotoviteľ: Ing. Michal Štofila-Stavbystav Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**100 490,40**	**4,601**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**14 568,50**	**4,537**
1	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,208	3 455,80	4 174,60	2,873
2	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	8,000	136,00	1 088,00	0,208
3	632451421	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	7,500	177,90	1 334,20	0,360
4	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	3,000	236,30	708,90	0,210
5	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	2,500	287,40	718,50	0,230
6	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	13,604	467,40	6 358,50	0,614
7	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	10,500	17,70	185,80	0,043
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**84 747,30**	**0,064**
8	965041320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm -1,600 t	m3	1,360	1 410,10	1 917,70	0,000
9	967042712	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm -0,250 t	m2	50,492	347,00	17 520,70	0,017
10	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 450 mm -0,012 t	ks	2,000	186,10	372,20	0,001
11	973042251	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,10 m2, hľ. do 300 mm-0,037 t	ks	72,000	419,80	30 225,60	0,036
12	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hľ. 30 mm a š. do 30 mm -0,002 t	m	17,900	99,90	1 788,20	0,009
13	976074141	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z betónu -0,009 t	ks	72,000	185,00	13 320,00	0,000
14	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,171	199,10	3 617,80	0,000
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,171	306,80	5 574,90	0,000
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	545,124	10,90	5 941,90	0,000
17	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,171	200,90	3 650,60	0,000
18	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	36,342	22,50	817,70	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 174,60**	**0,000**
19	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	4,601	255,30	1 174,60	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**131 480,00**	**0,880**
	762	**Konštrukcie tesárske**				**10 269,00**	**0,428**
20	762591100	Montáž zakrytia kanálov fošňami hr. do 60 mm,voľne kladenými z reziva mäkkého a tvrdého	m2	15,566	117,40	1 827,40	0,000
21	*6051311500*	*Dosky a fošne omietané SM/JD akosť A 38-50x250-300*	*m3*	*0,778*	*10 260,00*	*7 982,30*	*0,428*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

22	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,428	1 073,20	459,30	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**94 546,70**	**0,329**
23	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	173,615	31,50	5 468,90	0,011
24	*5486138301*	*Hadica na odvod výfukových plynov 100*	*m*	*50,000*	*1 575,00*	*78 750,00*	*0,131*
25	*5486138302*	*Konektor k výfukovej hadici*	*ks*	*5,000*	*735,00*	*3 675,00*	*0,013*
26	*1333151400*	*Uholník rovnoramenný 11373 50x50x6mm*	*t*	*0,174*	*37 350,00*	*6 498,90*	*0,174*
27	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,185	832,10	153,90	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**26 664,30**	**0,123**
28	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	3,920	135,20	530,00	0,001
29	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	47,060	65,80	3 096,50	0,020
30	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	47,060	82,90	3 901,30	0,021
31	783811130	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnás. 2x email a 3x plným tmelením	m2	50,492	379,00	19 136,50	0,081
	M	**Práce a dodávky M**				**18 784,60**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**4 845,60**	**0,000**
32	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	14,000	27,70	387,80	0,000
33	*3450527600*	*Spojka PP 0216/1*	*ks*	*14,000*	*3,90*	*54,60*	*0,000*
34	*3450722200*	*Trubka PVC 2316*	*m*	*14,000*	*4,20*	*58,80*	*0,000*
35	*3451006500*	*Vývodka 9916 rovna*	*ks*	*14,000*	*1,60*	*22,40*	*0,000*
36	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	44,60	89,20	0,000
37	*3450201270*	*Spínač 1 3553-01289 B1 lesklá biela*	*ks*	*2,000*	*46,70*	*93,40*	*0,000*
38	210200073	Svietidlo žiarovkové - typ 313 09 02 - 60 W, priem.,	ks	6,000	277,40	1 664,40	0,000
39	*3470124800*	*Žiarovka 50W 24V 64445U*	*ks*	*6,000*	*116,60*	*699,60*	*0,000*
40	*3480141300*	*Svietidlo 3130902*	*ks*	*6,000*	*295,90*	*1 775,40*	*0,000*
	24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**13 939,00**	**0,000**
41	240130021	Demontáž a montáž zavesenia hadíc a vyrovnanie rámov.	ks	10,000	1 393,90	13 939,00	0,000
		Celkom				**250 755,00**	**5,481**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-25/2007-Z

Posádková správa budov MICHALOVCE

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia