ľč PSB - SM - 14/2008
ZH

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-53-22/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava – Bleskozvodov 2008 "

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** **Ministerstvo Obrany Slovenskej republiky**
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto

zastúpené
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Zastúpený: **Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**

IČO: **30845572**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: **Chmeliar Pavol tel.: 0960 442599**

1.2. **Zhotoviteľ:** **Kinley s. r. o**
Čermeľská cesta 3
040 01 Košice

Zastúpený : **Zambová Darina - konateľ**
IČO : **36602817**
IČ DPH : **SK 2022119550**
Bankové spojenie : **VÚB Košice**
Číslo účtu : **2121641559 / /0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Oprava bleskozvodov b.č. 49 , hala HARD**
2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jílemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác
„ Oprava bleskozvodov na budovách č. 49 a hala HARD vo VÚ 2790 Žilina „
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov ŽILINA

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **13. 10. 2008**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **28. 11. 2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z .O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH 294.102,50 **Sk**

5.2.2. DPH 19 % **55.879,50 Sk**

Cena spolu **349.982 ,- Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené závady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.



6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za závady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých závad bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť závady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru závad.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Dušan Ferčák
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre závady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z .z . v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.
8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : .10.10. 2008

Posádková správa budov
ŽILINA
.....
za objednávateľa

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550
.....
za dodávateľa

Posádková správa budov ŽILINA

k č. PSB - ZH - 10/2008

Súhrnný list výrobnej kalkulácie

Názov stavby:	Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina - oprava bleskozvodu	JKSO :	
Miesto stavby:	VÚ Žilina		
Odberateľ:	Posádková správa budov Žilina	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v SKK

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	294 102,50	0,00	294 102,50	0,00	294 102,50
6		z toho: základné náklady	294 102,50	0,00	294 102,50	0,00	294 102,50
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	294 102,50	0,00	294 102,50	0,00	294 102,50
18		DPH	19%	z čiastky	294 102,50		55 879,50
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**349 982,00**

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550 Dňa:	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Žilina IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550 Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Posádková správa budov ŽILINA Pečiatka a podpis

Overil ing. Marián Bednár
vedúci odd. OOÚ

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č.49	71 148,20	31 615,00	102 763,20	19 525,00	122 288,20
Objekt : Hala HART	137 475,90	53 863,40	191 339,30	36 354,50	227 693,80
Spolu:	**208 624,10**	**85 478,40**	**294 102,50**	**55 879,50**	**349 982,00**

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina - oprava bleskozvodu		JKSO :
Objekt : Budova č.49		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ :	Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550	IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

	1 M3 OP	122 288 SKK	za M3 OP	1 M	122 288 SKK za M
	1 M2 ZP	122 288 SKK	za M2 ZP		
	1 M2 UP	122 288 SKK	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 620,00		1 620,00
2	PSV :			
3	MCE :	69 528,20	31 615,00	101 143,20
4	iné :			
5	Súčet :	71 148,20	31 615,00	102 763,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	102 763,20
22	DPH 19 % z : 102 763,20	19 525,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	122 288,20

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	3 411,11
	Cena s DPH	4 059,22
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.49

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
20	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	66,000	kus	101,00	6 666,00		2 634,72	927,30			2 254,75	849,22	20,0
21	**354903Z01**	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
22	**354903Z02**	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	40,000	kus	47,00	1 880,00	1 880,00							
23	**354903Z10**	Svorka SK, krížová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
24	**354903Z23**	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	14,000	kus	39,50	553,00	553,00							
25	**354903Z27**	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	50,50	252,50	252,50							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	20,000	kus	419,00	8 380,00		3 298,20	1 161,00			2 822,67	1 098,12	25,1
27	**354904Z03**	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	20,000	kus	530,00	10 600,00	10 600,00							
28	210220372d82	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	125,00	625,00		246,85	86,90			211,26	79,98	1,8
29	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	251,00	1 255,00		493,70	173,80			422,52	164,97	3,7
30	**354905Z02**	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	5,000	kus	202,00	1 010,00	1 010,00							
31	**354905Z03**	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	10,000	kus	31,00	310,00	310,00							
32	210220401	Štítok na označenie zvodu	5,000	kus	51,50	257,50		101,75	35,80			87,06	32,88	0,7
33	**354905Z20**	Štítok označovací na bleskozvod	5,000	kus	6,30	31,50	31,50							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**96 286,50**	**SKK**			**31 615,00**	**25 452,87**	**8 958,76**			**21 782,56**	**8 477,30**	**193,8**
		Elektromontáže - M21 spolu :	**96 286,50**	**SKK**			**31 615,00**	**25 452,87**	**8 958,76**			**21 782,56**	**8 477,30**	**193,8**
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie												
34	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	3,000	m	540,00	1 620,00	878,88	139,35	49,05	200,64	6,66	250,47	94,94	1,5
35	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,090	m3	4 990,00	449,10		111,78	39,34	66,69	21,28	151,35	58,63	0,9
36	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,090	m3	3 840,00	345,60	242,01	9,38	3,30	32,46	9,87	34,84	13,70	0,0
37	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	66,00	1 980,00		780,60	274,80			668,06	256,53	6,6
38	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	30,000	m	25,00	750,00		295,20	103,80			252,56	98,43	2,5
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :	**5 144,70**	**SKK**			**1 120,89**	**1 336,32**	**470,30**	**299,79**	**37,82**	**1 357,31**	**522,24**	**11,7**
		Východzia revízia bleskozvodu												
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	333,00	1 332,00		525,20	184,88			449,48	172,43	4,0
		Východzia revízia bleskozvodu spolu :	**1 332,00**	**SKK**				**525,20**	**184,88**			**449,48**	**172,43**	**4,0**
		Za rozpočet celkom :	**102 763,20**	**SKK**			**32 735,89**	**27 314,39**	**9 613,94**	**299,79**	**37,82**	**23 589,35**	**9 171,99**	**209,5**

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina - oprava bleskozvodu	JKSO :
Objekt : Hala HART	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	227 694 SKK	za M3 OP	1 M	227 694 SKK	za M
1 M2 ZP	227 694 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	227 694 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	27 540,00		27 540,00
2	PSV :			
3	MCE :	109 935,90	53 863,40	163 799,30
4	iné :			
5	Súčet :	137 475,90	53 863,40	191 339,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	191 339,30
22	DPH 19 % z : 191 339,30	36 354,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	227 693,80

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	6 351,30
	Cena s DPH	7 558,05
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina - oprava bleskozvodu
Objekt : Hala HART

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže - M21												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	90,000	m	35,50	3 195,00		1 252,80	441,00			1 072,17	429,02	9,5
2	**354900Z21**	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	58,000	kg	43,00	2 494,00	2 494,00							
3	210220102d82	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	180,000	m	78,50	14 130,00		5 554,80	1 954,80			4 753,57	1 866,82	42,3
4	210220102	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn lano do D70mm	180,000	m	157,00	28 260,00		11 107,80	3 909,60			9 506,01	3 736,58	84,6
5	**354900Z91**	Lano AlFe 42/7	180,000	m	37,00	6 660,00	6 660,00							
6	**354901Z04**	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	8,000	kus	16,50	132,00	132,00							
7	**354901Z26**	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	160,000	kus	63,50	10 160,00	10 160,00							
8	**111635201**	Hmota asfaltová TSP IZOFLEX	4,000	l	82,50	330,00	330,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8,000	kus	20,00	160,00		63,04	22,16			53,93	20,86	0,4
10	**345955K003**	Hmoždinka PA : HM 12	8,000	kus	2,50	20,00	20,00							
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	4,000	kus	510,00	2 040,00		803,56	282,84			687,69	265,90	6,1
12	**354902Z06**	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	4,000	kus	221,00	884,00	884,00							
13	**354902Z701**	Držiak jímacej tyče betónový	4,000	kus	392,00	1 568,00	1 568,00							
14	**354902Z70**	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	4,000	kus	37,00	148,00	148,00							
15	210220301d82	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	40,000	kus	36,50	1 460,00		572,40	201,60			489,94	196,05	4,3
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	40,000	kus	72,50	2 900,00		1 144,80	402,80			979,63	372,76	8,7
17	**354903Z20**	Svorka SS, spojovacia	40,000	kus	18,90	756,00	756,00							
18	210220302d82	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	114,000	kus	50,50	5 757,00		2 275,44	801,42			1 947,65	732,48	17,3
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	114,000	kus	101,00	11 514,00		4 550,88	1 601,70			3 894,58	1 466,83	34,6
20	**354903Z01**	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	46,00	184,00	184,00							

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina - oprava bleskozvodu
Objekt : Hala HART

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	**354903Z02**	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	88,000	kus	47,00	4 136,00	4 136,00							
22	**354903Z10**	Svorka SK, krížová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
23	**354903Z23**	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00							
24	**354903Z27**	Svorka SZ, skúšobná	8,000	kus	50,50	404,00	404,00							
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	44,000	kus	419,00	18 436,00		7 256,04	2 554,20			6 209,88	2 415,87	55,2
26	**354904Z03**	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	44,000	kus	530,00	23 320,00	23 320,00							
27	210220372d82	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	125,00	1 000,00		394,96	139,04			338,02	127,97	3,0
28	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	251,00	2 008,00		789,92	278,08			676,04	263,95	6,0
29	**354905Z02**	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	8,000	kus	202,00	1 616,00	1 616,00							
30	**354905Z03**	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	16,000	kus	31,00	496,00	496,00							
31	210220401	Štítok na označenie zvodu	8,000	kus	51,50	412,00		162,80	57,28			139,31	52,60	1,2
32	**354905Z20**	Štítok označovací na bleskozvod	8,000	kus	6,30	50,40	50,40							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**145 135,40**	**SKK**			**53 863,40**	**35 929,24**	**12 646,52**			**30 748,45**	**11 947,78**	**273,6**
		Elektromontáže - M21 spolu :	**145 135,40**	**SKK**			**53 863,40**	**35 929,24**	**12 646,52**			**30 748,45**	**11 947,78**	**273,6**
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie												
33	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	51,000	m	540,00	27 540,00	14 940,96	2 368,95	833,85	3 410,88	113,22	4 258,12	1 614,01	25,5
34	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,530	m3	4 990,00	7 634,70		1 900,39	668,94	1 133,73	361,82	2 573,08	996,71	16,2
35	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,530	m3	3 840,00	5 875,20	4 114,20	159,59	56,18	551,94	167,94	592,28	233,04	1,3
36	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	42,000	m	66,00	2 772,00		1 092,84	384,72			935,29	359,14	9,3
37	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	42,000	m	25,00	1 050,00		413,28	145,32			353,59	137,80	3,5
		Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :	**44 871,90**	**SKK**			**19 055,16**	**5 935,06**	**2 089,01**	**5 096,55**	**642,99**	**8 712,38**	**3 340,72**	**55,9**
		Východzia revízia bleskozvodu ROZPIS DO FAKTÚRY												
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	333,00	1 332,00		525,20	184,88			449,48	172,43	4,0
		Východzia revízia bleskozvodu spolu :	**1 332,00**	**SKK**				**525,20**	**184,88**			**449,48**	**172,43**	**4,0**
		Za rozpočet celkom :	**191 339,30**	**SKK**			**72 918,56**	**42 389,50**	**14 920,41**	**5 096,55**	**642,99**	**39 910,31**	**15 460,94**	**333,5**

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

Tlačivo : 005 590

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA- 6/4-53-22/2008



z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK