(1.) 269/4/34

Zmluva o dielo č. 10 / 10 / 2001 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ	:	LOBB š.p. Sládkovičova 29 974 46 Banská Bystrica
zastúpený	:	pplk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.
vybavuje	:	Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7 912 50 Trenčín
číslo účtu	:	803-882/0720
IČO	:	00000 531
DRČ	:	00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 960 02 Z V O L E N
zastúpený	:	genmjr. Ing. Jozef Dunaj veliteľ vzdušných síl
vybavuje	:	plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk.Ing.Vladimír Flaška
bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska Banská Bystrica
číslo účtu	:	57033-882/0720
IČO	:	00803804

(ďalej iba objednávateľ)

2.PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nálezovú opravu RTZ techniky v rozsahu podľa vykonanej špecifikácie opráv, ktoré sú uvedené v prílohe č.1, / položka 1 až 5/ a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v členení :

Polož. číslo	názov techniky	vojenský útvar
1	R-849 M1 ev.č.873005 nástavba,706908 kabína	4800 Piešťany
2	R-847 TD ev.č.301622	4990 Kuchyňa
3	R-844 M1 ev.č.2060966	5949 Mierovo
4	Fotokamera S-13 ev.č.09-556352,03-532961	6335 Prešov
5	Fotokamera S-13 ev.č.06-545094	5854 Košice

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2 do 31.7.2001, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk- 10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5.CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
R-849 M1 ev.č.873005 nástavba,706908 kabína	29.60 92	1.502.600,-	1.652.860,-	1	1.502.600,-	1.652.860,-
R-847 TD ev.č.301622	29.60 92	349.200,-	384.120,-	1	349.200,-	384.120,-
R-844 M1 ev.č.2060966	29.60 92	162.100,-	178.310,-	1	162.100,-	178.310,-
Fotokamera S-13 ev.č.09-556352,03-532961	29.60 92	3.400,-	3.740,-	2	6.800,-	7.480,-
Fotokamera S-13 ev.č.06-545094	29.60 92	3.400,-	3.740,-	1	3.400,-	3.740,-
Spolu:					2.024.100,-	2.226.510,-

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

2.226.510,Sk-vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.2, / položka 1 až 5/.

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán ,objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 60% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **1.335.906,-Sk .** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené kontrolným osvedčením kvality vykonanej opravy, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach- originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia , odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum splnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov je kontrolné osvedčenie kvality vykonanej opravy, potvrdené zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave .

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa prílohy č.1, položka

1 až 5, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského telesa) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami predpisu Vševojsk- 10-5.

8. DOZOR NAD KVALITOU ZÁSTUPCOM VÚK SEMPO – MO SR

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu kvality je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

8.2 Výsledná kontrola kvality po ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, potvrdená funkčnou skúškou, bude uvedená v kontrolnom osvedčení kvality, v ktorom zástupca VÚK SEMPO MO SR písomne potvrdí okrem kvality vykonanej opravy aj zhodu rozsahu vykonaných prác s rozsahom prác uvedených v zmluve, platnými TP alebo nálezmi. Kontrolné osvedčenie kvality bude neoddeliteľnou súčasťou faktúr – daňových dokladov.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOBB-001", ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
pplk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene :
dňa :

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl


Príloha č.1
položka č.1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **R – 849 M1**

Ev.č.: **873 005 (nadstavba), 706 908 (kab. vodiča)**


P.č.	Rozsah prác
1.	-Opraviť zariadenie, demontovať, montáž, nastaviť do parametrov podľa TCHP: 913/1 op. 1-8 913/2 op. 1-5, 8-10 Demontáž: TCHP: 913/3 op. 1 (kontrolný mer.prístroj, Rdst-856, R-862 2x, magnetofón MS-61M, bloky B9,10, ventilačky 4x, bloky N29 2 x) - demontovať zo stola: - prijímače R-872 2x - pamäťové zariadenie - demontovať z bloku B6: - ovládacie panely R-862 I.-II - ovládací panel R-856 -demontovať anténny prisp. člen (aj na streche) - prijímač RJABINA - demontovať z lavice: menič, stykač, bočník Oprava : TCHP 913/4 op. 1 - skontrolovať premerať celistvosť a odpor vodičov el . rozvodu „NN“ (≤ 2 Mohm), rozvodu „MN“ - skontrolovať kostriace vodiče, vadné vymeniť - skontrolovať prepojovaciu kabeláž medzi jednotlivými zariadeniami - skontrolovať a premerať ohmicky anténne káble, vyčistiť koaxiál. koncovky, poškodené káble a koncovky vymeniť. - skontrolovať prispôsobovací člen na streche, vyčistiť včítane skrinky, dať na PÚ. - skontrolovať prívodné, zemniace káble ako aj anténne koaxiálne káble Skontrolovať vstupnú skriňu. - vyrobiť novú šňúru: prívodnú 3 x 400 V prívodnú 115V/ 400Hz prívodnú EC podľa TCHP 913/4 op. 2,3,4 -opraviť príslušenstvo 913/5 op.1 (bez PÚ) 3,4,5,7,8 Montáž 913/6 op. 1 - skontrolovať stropné osvetlenie, blokovanie osvetlenia TCHP 901/6 op. 2,3
2.	-Opraviť dynamo GSR–3000M, menič PO-1500, motor ventilátora MO-15, usmerňovač, motory ventilátora 27V= / 6ks/ podľa TCHP 913/7 op.1-7
3.	- Opraviť benzínové kúrenie podľa TCHP 913/8 op. 1-7
4.	-Demontovať, skontrolovať, opraviť bloky B1 – B7 podľa TCHP: 544-2/1 op. 1,2,5,6,7 544-2/2 op. 7 ,8,9,10,26,27,42,43,45,54,61,62,71,77,79,88,93,96,98,106
5.	-Opraviť bloky B-9, B-10 podľa TCHP: 593/1 op. 4,5,10,13,15 593/2 op. 4,5,7,9,14,16
6.	-Opraviť magnetofón MS-61 podľa TCHP 577/1 op. 1 – 12, 14 - 16



7.	-Opraviť Rdst R-856 M-B podľa TCHP 914/1 op.1,2,6,8,9 914/3 op. 1(kryt bloku, z predného panela subblok B1 P1 M (GIACINT-M) 914/3 op. 2 (bez PÚ), 914/3 op. 3 (montáž analog. op.1) 914/3 op. 4,5 914/4 op. 1 -demontovať kryty a el.motory, motory dať ELM)2,3,4,5 914/5 op.1 (kryt), 2 (bez PÚ), 3,4,5 914/6 op.1 (kryty) -skontrolovať chlad. kvapalinu a tesnosť systému – KNP bod 5.02, zdemontovať chladiaci radiátor op. 2,3,4-6 914/6 op.7 (ventilátor),8,10,11,12 (kryt ventillát.) 13 (hladin. spínač, pohár konc.el kryty) 14,15 914/7 op.1 (ventilátor),22 3 (ventilátor), 5,6 914/8 op.1 (zadný kryt), 2,3 (kryt), 5 914/9 op. 1 (kryt), 2,3 (kryty), 4,5 914/10 op. 1 (kryty), 2,3 (kryty),4 914/12 op. 1 (kryty), 2 (bez výmeny štítku), 3 (kryty), 4,5 914/13 op. 1 (kryty), 2,3 (kryty), 4,5 914/14 op. 1 (kryt bez PÚ), 2 (bez výmeny štíku) 3 (kryt), 4 914/15 op. 1 (kryty), 2,3 (kryty), 4,5 Motorčeky dať na opravu ELM.
8.	- Opraviť el. motorčeky podľa TCHP 914/17 op. 1,2 - DPM – 25 – N1 07T 1 ks - DPM – 25 – P1 – 07 1 ks - DG – 0,5 TV 1 ks - DG – 2 TV 3 ks - ventilátor DVO – 1 – 400 7 ks - MZ z bloku P4 B-1
9.	-Opraviť Rdst R-862 (2ks) – podľa TCHP 915/1 op. 1,2 915/2 op. 1 915/3 op.1 915/4 op.1(subbločky), 2,3,4,5, 6 (subbloky),8-11 915/5 op. 1-7, 10 915/6 op. 1 (kryt), 2,3 (kryt), 5 915/7 op. 1 (bez PÚ), 2-4, 5, 6-8, 7, 10-12 915/8 op. 1 915/9 op. 1-5
10.	-Opraviť prijímače R-872 2ks podľa TCHP: 927/1 op. 1 (dať na nález) 927/2 op. 1 - vybrať prijímač zo skrinky, demontovať bloky 927/4 op. 1,2,3 – 12 927/5 op. 1 (nasunúť bloky), 2,3,4 927/6 op. 1,2 (bez PÚ), 3,4 evidenčné číslo 6626, 3288
11.	- Opraviť prijímač RJABINA podľa tech. popisu a inštrukcií po expluatácii.


BANSKÁ BYSTRICA

12.	- Opraviť skrinku vozidla podľa TCHP: 901/1 op. 1,5 901/2 op. 1,2,3 (vyrovnať strechu) 901/2 op. 4 (koženkové záclony okien – ľavé krídlo zad. dvier, bočné dvere - vymeniť záclonu) 901/2 op. 5,7 (koženkové obloženie zadných dvier obe krídla, bočné dvere vymeniť-stolár), demontovať čal steny – pravý zadný roh, vyrovnať skriňu vozidla pri zadnom združenom svetle, tiahla dvier, kľučky, zámky 901/2 op. 8 (tesnenie výklop. okna boč. dvier, tes nenie dvier zad. pravé krídlo 901/2 op. 11,12,13,16,22,31,32,35 (pravý zadný) 38,42,49,53,55,56,75,76,77,78,79,80, 83, 85,97, doplniť kostriace pásiky 901/6 op. 1 901/3 op. 10 – lepenku pod čal.
13.	- Demontovať podľa TCHP 913/9 op. 1 - brašne z ľavých a pravých zadných dverí,držiak stoličky - zdroj skriňu B7 - vyk. agregát - nosník s generátorom GDR 3000 a spojkou pohonu - Demontovať zo strechy: - rúry ant.stožiara 6 ks - držiak rúr - rohož - iskrište, prisp. člen antény - Opraviť diely zariadenia podľa TCHP 913/10 op. 1,3,6,8,10,11 **bubon kábla – 2x** - Opraviť antény a príslušenstvo podľa TCHP 913/11 op. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (ant. R-873 pre R-856) 10,11,12,14, 15-23, 24, 27 - Spätná montáž podľa TCHP 913/12 op. 1 - držiaky rúr, rúry do držiakov - rohož, izolačnú dosku - iskrište - prispôsobovací člen -nosník s GSR 3000 a spojkou - vykurovací agregát - zdrojovú skriňu B7 - skriňu príslušenstva -nádžku na vodu - držiak stoličky - držiak ant. základu - brašne ľavé, zadné dvere - stoličku
14.	- Opraviť zariadenie podľa TCHP 913/17 op. 1,2,7 (čalunenie na lavici) vymeniť podlah. gumu .len stredný pás (bez demontáže rámov) 901/7 op. 1 901/2 op. 18, 19 vymeniť koženku dvier(obe krídla zadné a bočné dvere) 588/15 op. 3 odrezať dielektrický koberec, vyrobiť latkové rohože
15.	- Vyrobiť záclonu na bočné dvere podľa TCHP 901/8 op. 1 - vyrobiť remeň na záclonu zad. dvier podľa TCHP 901/8 op. 7 - vyrobiť diely podľa TCHP: 913/18 op. 2 – obal na nabíjač JV 913/18 op. 3 – obal na disk. anténu 2x



	913/18 op. 5 – obal na 4m prútovú ant. 2x 913/18 op. 9 – obal na prisp. člena (na streche) 913/18 op. 17 – vak na anténne a kotviace laná (podľa vzoru) 4 ks - vak na bubon sieť. káblov 2x
16.	- Lakovať vozidlo UAZ 452 A z vonkajšej strany podľa TCHP 901/9 op. 1,2,3,4,5,7
17.	- Lakovať diely a príslušenstvo podľa TCHP 913/19 o.p 1,2,3,4,5,6,7,8 – 13,14,43 (označenie na vstupnej skrini), 45,49
18.	- Opraviť spojku generátora GSR 3000 podľa TCHP 967/1 op. 1 967/2 op. 1
19.	- Opraviť hriadeľ spojky generátora GSR 3000 podľa TCHP 967/3 op. 1

vyj. Cm



Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: R-849 ev.č.873 005
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 224
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		10000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		100471,19	
4	Ostatné priame náklady		38179,05	
5	Výrobné náklady		565652,80	
6	Správne náklady		539530,29	
7	Spracovacie náklady		1243833,33	
8	Úplné vlastné náklady		1253833,33	
9	Kalk.zisk		248766,67	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		1502600,00	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1502600,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**1 652 860,0**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:

Príloha č.1
Pol.žka č.2

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **R – 847 TD**

Ev.č.: **301 622**

P.č.	Rozsah prác
1.	Opraviť Rdst. R-847 TD podľa TCHP: 600/1 op. 1,2,6,7 600/3 op. 1-6 600/4 op. 1 – 17 600/5 op. 1-5 600/6 op. 1 – 17 600/7 op. 1 – 7 600/8 op. 1 – 6 600/9 op. 1 – 5 600/10 op. 1 – 5 600/11 op. 1 – 5 600/12 op. 1 – 3 600/13 op. 1 – 4 Kryty dať na PÚ.
2.	Opraviť motory blokov P2D, P4M – II – 115D, P5 – II-D Podľa TCHP 600/14 op. 1,2
3.	Lakovať kryty R-847 TD
4.	Vyrovnať kryty R-847 TD

Ing. Ondr

LOCO S.D. BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: R-847 ev.č.301 622
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 225
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		2000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		23366,42	
4	Ostatné priame náklady		8879,24	
5	Výrobné náklady		131552,94	
6	Správne náklady		125477,68	
7	Spracovacie náklady		289276,28	
8	Úplné vlastné náklady		291276,28	
9	Kalk.zisk		57923,72	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		349131,54	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**349200,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**384 120,0**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:

OBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Príloha č.1
Položka č.3

NÁLEZOVÁ OPRAVA


Typ: R-844

Ev.č.: 2060966

VÚ : Mierovo

P.č.	Rozsah prác
1	- skontrolovať zariadenie, odstrániť závady
	- opraviť, upevniť diely, kryt: BLOK UPRAVLENJA
	- opraviť, upevniť diely, kryt: ROZVODNÚ SKRIŇU
	- demontovať I.polokomplet, uvoľniť kabeláž (ľavá, predná strana - vyrovnať, zaplátať karosériu - zámočník), po oprave karosérie spätná montáž
	- skontrolovať prepojovaciu kabeláž
	- oživiť celé zariadenie R-844, preskúšať funkčne
	- odovzdať zariadenie ORK
	- po kontrole a oprave zariadenie skompletovať a zaplombovať Tchp 1105/1 oper.1, 5, 6, 8, 9, 10, 11
	- odskúšať funkciu tlakovania (FVJ)
	Odskúšať zariadenie po otrasových skúškach
2	Demontáž:
	- stojan I.polokompletu
	- náraznik
	- magirus (výs.stožiar)
	- držiak magirusu horný, dolný
	- ochranná lišta na ľavej strane skrine vozidla
	- stoličku
	Oprava:
	- opraviť, namontovať plechy na náraznik
	- vyrovnať držiaky magirusu
	- vyrovnať, opraviť , výstuhu pre držiak magirusu, zaplátať (podgitovať) skriňu vozidla zvonku aj zvnútra
	- vyrovnať zárubňu a dvere na kabíne vodiča - ľavé
	- vyrovnať dvere na kabíne vodiča - pravé
	- opraviť, zaplátať ľavý, predný, horný roh na skrini vozidla (pretesniť)

	- opraviť, vyrovnať držiaky spät. zrkadiel
	- zaplátať ľavý, zadný, horný roh skrine vozidla
	- upevniť, pretesniť priečku
	Vyrobiť:
	- žľab nad dvierka vetrania a kúrenia
	- žľab nad otvor kúrenia a vetrania
	- ochrannú lištu na ľavú stranu karosérie
	Montáž:
	- nárazník
	- držiak magirusu horný, dolný
	- magirus
	- ochrannú lištu na ľavej strane karosérie
	- žľaby, dvierka
	- stojan I.polokompletu
	- stoličku
	Odskúšať tlakovanie (FVJ)
	Opraviť magirus Tchp 926/1 oper.1-4
3	Vymeniť poškodené čalúnenie stoličky.
4	- PÚ skrine vozidla zvonku po oprave zámočníkom
	- PÚ stoličky
	- lokálne opraviť PÚ ráhnu na pravej strane vozidla (vnútri)
	- lokálne opraviť PÚ nad zadnými dverami (vnútri)
	- lakovať magirus PN 03 3063/5450



10.4
Príloha č.2
Poloźka č.3

C E N O V Á K A L K U L Á C I A

zbrojný tovar

Názov: R-844 ev.č.206 0966
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia


KP: 29.60.92
TCHP: Z 251
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		3000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		10706,27	
4	Ostatné priame náklady		4068,38	
5	Výrobné náklady		60276,30	
6	Správne náklady		57492,67	
7	Spracovacie náklady		132543,62	
8	Úplné vlastné náklady		135543,62	
9	Kalk.zisk		26556,38	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		162052,35	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**162100,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**178 310,0**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:




Príloha č.1
Položka č.4,5

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: Fotokamera - S - 13

Ev.č.: 09-556 352
03-532 961
06-545 094

P.č.	Rozsah prác
1	Lokalizácia závad, oprava a preskúšanie



Príloha č.2
Položka č.4,5

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: Fotokamera - S-13
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

KP: 29.60.92
TCHP: Z 255
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		100,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		218,76	
4	Ostatné priame náklady		83,13	
5	Výrobné náklady		1231,62	
6	Správne náklady		1174,74	
7	Spracovacie náklady		2708,25	
8	Úplné vlastné náklady		2808,25	
9	Kalk.zisk		591,75	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		3349,90	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**3400,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**3 740**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská

Dátum: 22.02.2001

Podpis:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*