Dodatok č.2
KaVSÚ -1-1045/2007
K ZMLUVE O DIELO č. KaVSÚ - 1 - 339 /2007

č. PSB MT 65 -RŠÚ /2007

Uzatvorená v nadväznosti na rámcovú dohodu č. KaVSÚ-16-113/2006 a podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	***Slovenská republika***
	Ministerstvo obrany SR
	Úrad správy nehnuteľného majetku
	Kutuzovova 8
	832 47 Bratislava
Zastúpený:	***riaditeľ ÚSANM MO SR***
	pplk. Ing. Vladimír VASKO
Oprávnený rokovať vo veciach technických za ÚSANM MO SR	**riaditeľ Ing. Ján Pánis** Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Zhotoviteľ	IKORES Slovakia s.r.o, Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Stanislav Petrovský, konateľ spoločnosti
IČO:	35814730
DIČ:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	402028073/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Bratislava odd. Sro vl.č. 24367/B
ÚVO:	2006/07-PO-B0935
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Dagmar Hlavová, p. Eduard Šimko

Na základe oznámenia úradu pre verejné obstarávanie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia za účelom realizácie naviac prác prebehlo dňa 31.8.2007 rokovanie zmluvných strán a projektanta stavby pri ktorom boli dojednané postupy plnenia prác a odstránenia vád zistených v priebehu realizácie prác za účelom ukončenia stavby a jej kolaudácie.

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy sú: „Stavebné úpravy pre zmenu účelu užívania budovy č. 38 na administratívne priestory- 2. etapa 2007",

V nadväznosti na rokovacie konanie sa zmluvné strany dohodli na zmenách nasledovne:

Posádková správa budov * MARTIN *

3. ČAS PLNENIA

3.1. Termín ukončenia podľa základnej zmluvy
sa predlžuje s termínu 31. augusta 2007 na **30. novembra 2007**

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela sa upravuje v súlade s fyzicky zisteným stavom v rozsahu ponukového rozpočtu naviac prác odsúhlaseného objednávateľom o celkovú sumu 1 824 408,00 Sk s DPH na celkovú cenu za stavebné práce **9 050 020,00 Sk s DPH**

cena dodatku podľa ponukového rozpočtu naviac prác

Cena bez DPH	1 533 115,46
DPH 19%	291 291,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**1 824 408,00**

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Dodatok ku zmluve vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
6.2. Dodatok je vyhotovený v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa: 30 -10- 2007

.....
objednávateľ
pplk. Ing. Vladimír Vasko

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad správy nehnuteľného majetku
Bratislava

V Bratislave dňa: 30 -10- 2007

.....
zhotoviteľ
Ing. Stanislav Petrovský
IKORES Slovakia
spol. s r.o.
OTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
O: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (2)

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
Proces verejného obstarávania v súlade s právnymi predpismi a vlastnou smernicou PSB MT 3/1-4-1-2007
Pripravovaná operácia je finančne krytá.

Dátum : 30.10.2007

VOR : Ing. Jaromír Smýtka
SORFS : Valéria Bedrunková

Posádková správa budov * MARTIN *

Dodatok č.2
KaVSÚ -1-1045/2007
K ZMLUVE O DIELO č. KaVSÚ - 1 - 339 /2007
č. PSB MT 65 -RŠÚ /2007

Uzatvorená v nadväznosti na rámcovú dohodu č. KaVSÚ-16-113/2006 a podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	*Slovenská republika* *Ministerstvo obrany SR* *Úrad správy nehnuteľného majetku* *Kutuzovova 8* *832 47 Bratislava*
Zastúpený:	*riaditeľ ÚSANM MO SR* *pplk. Ing. Vladimír VASKO*
Oprávnený rokovať vo veciach technických za ÚSANM MO SR	**riaditeľ Ing. Ján Pánis** Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Zhotoviteľ	IKORES Slovakia s.r.o, Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Stanislav Petrovský, konateľ spoločnosti
IČO:	35814730
DIČ:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	402028073/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Bratislava odd. Sro vl.č. 24367/B
ÚVO:	2006/07-PO-B0935
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Dagmar Hlavová, p. Eduard Šimko

Na základe oznámenia úradu pre verejné obstarávanie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia za účelom realizácie naviac prác prebehlo dňa 31.8.2007 rokovanie zmluvných strán a projektanta stavby pri ktorom boli dojednané postupy plnenia prác a odstránenia vád zistených v priebehu realizácie prác za účelom ukončenia stavby a jej kolaudácie.

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy sú: „Stavebné úpravy pre zmenu účelu užívania budovy č. 38 na administratívne priestory- 2. etapa 2007",

V nadväznosti na rokovacie konanie sa zmluvné strany dohodli na zmenách nasledovne:

Posádková správa budov * MARTIN *

Dodatok č.2
KaVSÚ -1-1045/2007
K ZMLUVE O DIELO č. KaVSÚ - 1 - 339 /2007

č. PSB MT 65 -RŠÚ /2007

Uzatvorená v nadväznosti na rámcovú dohodu č. KaVSÚ-16-113/2006 a podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	*Slovenská republika* *Ministerstvo obrany SR* *Úrad správy nehnuteľného majetku* *Kutuzovova 8* *832 47 Bratislava*
Zastúpený:	*riaditeľ ÚSANM MO SR* *pplk. Ing. Vladimír VASKO*
Oprávnený rokovať vo veciach technických za ÚSANM MO SR	**riaditeľ Ing. Ján Pánis** Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Zhotoviteľ	IKORES Slovakia s.r.o, Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Stanislav Petrovský, konateľ spoločnosti
IČO:	35814730
DIČ:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	402028073/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Bratislava odd. Sro vl.č. 24367/B
ÚVO:	2006/07-PO-B0935
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Dagmar Hlavová, p. Eduard Šimko

Na základe oznámenia úradu pre verejné obstarávanie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia za účelom realizácie naviac prác prebehlo dňa 31.8.2007 rokovanie zmluvných strán a projektanta stavby pri ktorom boli dojednané postupy plnenia prác a odstránenia vád zistených v priebehu realizácie prác za účelom ukončenia stavby a jej kolaudácie.

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy sú: „Stavebné úpravy pre zmenu účelu užívania budovy č. 38 na administratívne priestory- 2. etapa 2007",

V nadväznosti na rokovacie konanie sa zmluvné strany dohodli na zmenách nasledovne:

Posádková správa budov * MARTIN *

3. ČAS PLNENIA

3.1. Termín ukončenia podľa základnej zmluvy
sa predlžuje s termínu 31. augusta 2007 na **30. novembra 2007**

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela sa upravuje v súlade s fyzicky zisteným stavom v rozsahu ponukového rozpočtu naviac prác odsúhlaseného objednávateľom o celkovú sumu 1 824 408,00 Sk s DPH na celkovú cenu za stavebné práce **9 050 020,00 Sk s DPH**

cena dodatku podľa ponukového rozpočtu naviac prác

Cena bez DPH	1 533 115,46
DPH 19%	291 291,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**1 824 408,00**

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Dodatok ku zmluve vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
6.2. Dodatok je vyhotovený v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa: 30 -10- 2007

.....
objednávateľ
pplk. Ing. Vladimír Vasko

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava

V Bratislave dňa: 30 -10- 2007

.....
zhotoviteľ
Ing. Stanislav Petrovský
IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (2)

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.
Proces verejného obstarávania v súlade s právnymi predpismi a vlastnou smernicou PSB MT 3/1-4-1-2007
Pripravovaná operácia je finančne krytá.

Dátum : 30.10.2007

OR : Ing. Jaromír Smitka SORFS : Valéria Bedrunková

Posádková správa budov MARTIN

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Stavebné úpravy pre zmenu účelu užív.budov č.38 pre PSB Martin	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 19.07.2007	Zmluva č.:
Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Ikores Slovakia s r.o.	82109 Bratislava	IČO: 35814730	DIČ: 2020259769
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP	1 824 407 Sk	1 M2 UP	1 824 407 Sk
1 M2 ZP	1 824 407 Sk	1 M	1 824 407 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	694 087,81	435 930,13	1 130 017,94
2	PSV:	246 870,12	109 081,09	355 951,21
3	MCE:	47 146,30		47 146,30
4	iné:			
5	Súčet:	988 104,23	545 011,22	1 533 115,45

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: IKORES Slovakia spol. s r.o. VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov * MARTIN *

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 533 115,45
22	DPH 19% z: 1 533 115,45	291 291,90
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	1 824 407,35

F	Odpočet - prípočet	

tlačivo: ODIS A10

Overil ku FAKTÚRE REGIA/E
Vecná správnosť

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: Ikores Slovakia s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 19.07.2007

Stavba :Stavebné úpravy pre zmenu účelu užív.budov č.38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
1	221	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, nad 200 m2	226,100	m2	25,50	5 765,55	0,00	0,00000		0,098	22,158	19
2	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	7,400	m3	140,00	1 036,00	0,00	0,00000				19
3	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	7,400	m3	19,40	143,56	0,00	0,00000				19
4	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	32,972	m3	345,00	11 375,34	0,00	0,00000				19
5	001	13090-1103	Búranie konštrukcií muriva tehlového na maltu cementovú	5,022	m3	1 370,00	6 880,14	0,00	0,00000				19
6	001	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	3,315	m3	5 480,00	18 166,20	0,00	0,00000				19
7	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3	3,848	m3	139,00	534,87	0,00	0,00000				19
8	001	13220-1401	Hĺbená vykopávka pod základmi v horn. tr. 3	1,710	m3	1 370,00	2 342,70	0,00	0,00000				19
9	001	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	48,607	m3	705,00	34 267,94	0,00	0,00000				19
10	001	13320-2115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	2,804	m3	1 120,00	3 140,48	0,00	0,00000				19
11	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	5,600	m3	1 670,00	9 352,00	0,00	0,00000				19
12	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	3,870	m3	1 680,00	6 501,60	0,00	0,00000				19
13	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	17,242	m3	720,00	12 414,24	0,00	0,00000				19
14	001	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	16,405	m3	31,00	508,56	0,00	0,00000				19
15	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	17,675	m3	39,50	698,16	0,00	0,00000				19
16	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	9,250	m3	191,00	1 766,75	0,00	0,00000				19
17	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	24,830	m3	151,00	3 749,33	0,00	0,00000				19
18	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	26,983	m3	81,50	2 199,11	0,00	0,00000				19
19	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	17,202	m3	295,00	5 074,59	0,00	0,00000				19
20	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	9,308	m3	192,00	1 787,14	0,00	0,00000				19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
21	MAT	583 311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4	10,238	m3	890,00	0,00	9 111,60	1,67000	17,09705			19
22	MAT	583 441990	Štrkodrte 0-63	31,462	t	640,00	0,00	20 135,68	1,00000	31,46200			19
23	001	17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	1,850	m3	510,00	943,50	0,00		0,00000			19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	157895,036			128 647,76	29 247,28		48,56		22,16	
			2 - ZÁKLADY							0,00000			
24	271	21275-2126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125 so štrk. lôžkom a obsypom	14,300	m	308,00	4 404,40	0,00	0,29223	4,17889			19
25	211	27431-1117	Základové pásy z betónu prostého tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30) cement portl.	1,710	m3	3 560,00	6 087,60	0,00	2,50552	4,28444			19
26	014	27931-1113	Podbetónovanie základového muriva tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	4,343	m3	92,00	399,56	0,00	2,38204	10,34520			19
			2 - ZÁKLADY spolu :	10891,560			10 891,56	0,00		18,81		0,00	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							0,00000			
27	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	8,205	m3	5 710,00	46 850,55	0,00	1,77807	14,58906			19
28	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	6,403	m3	5 325,00	34 095,98	0,00	1,77807	11,38498			19
29	014	31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	870,030	m2	114,00	99 183,42	0,00	0,03278	28,51958			19
30	014	31920-2321	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 8 cm bez odsekania	11,450	m2	293,00	3 354,85	0,00	0,05053	0,57857			19
31	014	31920-2331	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva primurovaním hr. do 15 cm bez odsekania	11,450	m2	610,00	6 984,50	0,00	0,12311	1,40961			19
32	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	21,695	m2	675,00	14 644,13	0,00	0,11772	2,55394			19
33	011	31716-1113	Preklady POROTHERM 120/65/1500 mm	-47,000	kus	482,00	-22 654,00	0,00	0,02433	-1,14351			19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	183680,100			182 459,42	0,00		57,89		0,00	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							0,00000			
34	011	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	0,375	m3	3 540,00	1 327,50	0,00	2,41828	0,90686			19
35	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	3,713	m2	289,00	1 073,06	0,00	0,00199	0,00739			19
36	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	3,713	m2	120,00	445,56	0,00		0,00000			19
37	011	41136-1321	Výstuž stropov 11373	0,032	t	53 200,00	1 702,40	0,00	1,03768	0,03321			19
38	011	41732-1212	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 12,5-B 15	0,241	m3	3 190,00	768,79	0,00	2,37931	0,57341			19
39	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	4,020	m2	191,00	767,82	0,00	0,00335	0,01347			19
40	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	4,020	m2	67,00	269,34	0,00		0,00000			19
41	011	41736-1321	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 11373	0,015	t	52 200,00	783,00	0,00	1,03856	0,01558			19
42	011	43032-1616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 35(C 30/37)	5,170	m3	4 110,00	21 248,70	0,00	2,61654	13,52751			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
43	011	43135-1121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	18,800	m2	467,00	8 779,60	0,00	0,00773	0,14532			19
44	011	43335-1131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	18,800	m2	489,00	9 193,20	0,00	0,00657	0,12352			19
45	312	43431-2141	Schody v dlažbách z betónu tr. B 20	6,000	m	715,00	4 290,00	0,00	0,26366	1,58196			19
46	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,461	m3	1 400,00	4 845,40	0,00	1,89077	6,54395			19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	55494,370			55 494,37	0,00		23,47		0,00	
			5 - KOMUNIKÁCIE							0,00000			
47	221	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	37,000	m2	256,00	9 472,00	0,00	0,48574	17,97238			19
48	221	59796-1111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	6,000	m	945,00	5 670,00	0,00	0,45195	2,71170			19
49	221	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby SEMERLOCK hr.6cm	-15,270	m2	205,00	-3 130,35	0,00	0,07400	-1,12998			19
50	MAT	592 47911	Dlažba SEMERLOK -dodávka	-16,797	m2	900,00	0,00	-15 117,30	0,06000	-1,00782			19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	-3105,650			12 011,65	-15 117,30		18,55		0,00	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							0,00000			
51	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	96,770	m2	29,50	2 854,72	0,00	0,00001	0,00097			19
52	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	187,000	m2	225,00	42 075,00	0,00	0,10704	20,01648			19
53	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	58,320	m2	348,00	20 295,36	0,00	0,05731	3,34232			19
54	011	61247-3185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	885,400	m2	28,50	25 233,90	0,00		0,00000			19
55	011	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	224,000	m	92,00	20 608,00	0,00		0,00000			19
56	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	6,480	m2	302,00	1 956,96	0,00	0,02975	0,19278			19
57	011	61247-6017	Omietka vnút. stien sanačná	9,180	m2	1 250,00	11 475,00	0,00	0,03944	0,36206			19
58	011	62240-1971	Príplatok za prísadu pre zvýšenie priľnavosti do omietok vonk. stien	35,760	m2	6,20	221,71	0,00	0,00014	0,00501			19
59	011	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	36,760	m2	191,00	7 021,16	0,00	0,04592	1,68802			19
60	251	62245-1212	Omietka studne vonk. hladká drev. hlad. s plastif. prísadou	10,540	m2	231,00	2 434,74	0,00	0,05594	0,58961			19
61	011	62248-4010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	272,460	m2	140,00	38 144,40	0,00	0,00013	0,03542			19
62	014	63131-2131	Doplnenie mazaniny bet. 1-4 m2 hr. nad 8 cm	1,728	m3	3 280,00	5 667,84	0,00	2,26221	3,90910			19
63	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	0,060	m3	4 000,00	240,00	0,00	2,42103	0,14526			19
64	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	3,700	m3	3 860,00	14 282,00	0,00	2,42103	8,95781			19
65	011	63131-9173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	3,700	m3	94,00	347,80	0,00		0,00000			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
66	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,358	t	41 300,00	14 785,40	0,00	0,98901	0,35407			19
67	MAT		Liata podlaha RIGIPS RIFLUX F 300	308,909	m2	1 850,00	0,00	571 481,65	0,01501	4,63672			19
68	MAT	595 910810	Páska obvodová dilatačná	315,000	m	30,00	0,00	9 450,00	0,00009	0,02835			19
69	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	3,000	kus	188,00	564,00	0,00	0,01886	0,05658			19
70	MAT	553 314200	Zárubňa oceľová CGA 80x197x11cm L	3,000	kus	890,00	0,00	2 670,00	0,01310	0,03930			19
71	MAT	553 314230	Zárubňa oceľová CGA 90x197x11cm P	2,000	kus	935,00	0,00	1 870,00	0,01350	0,02700			19
72	MAT	553 319610	Zárubňa oceľová CGU 60x197x11cm	2,000	kus	690,00	0,00	1 380,00	0,01100	0,02200			19
73	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	7,800	m	110,00	858,00	0,00	0,00884	0,06895			19
74	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250-300 mm	7,800	m	1 900,00	0,00	14 820,00		0,00000			19
75	011	64195-261-0	Osadenie rámov okien a vchod.dverí plast.Al s montážou	-68,910	m	340,00	-23 429,40	0,00	0,00516	-0,35558			19
76	MAT	611 43000	Okno plastové hliníkové	-24,678	m2	8 250,00	0,00	-203 593,50	0,00710	-0,17521			19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	583714,737			185 636,59	398 078,15		43,95		0,00	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA							0,00000			
79	321	82036-1113	Preseknutie železobetónovej rúry DN do 250 mm	5,000	kus	433,00	2 165,00	0,00		0,00000			19
80	000	99999-0004	Oprava jestvujúcej kanalizačnej šachty domovej HZS 4	20,000	hod	262,00	5 240,00	0,00	1,85261	37,05220			
81	000	99999-0004	Oprava jestvujúcej šachty vodovodnej domovej 2 ks HZS 4	25,000	hod	262,00	6 550,00	0,00	1,20370	30,09250			19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	13955,000			13 955,00	0,00		67,14		0,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							0,00000			
82	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu	29,600	m	263,00	7 784,80	0,00	0,17638	5,22085			19
83	MAT	592 174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	32,560	kus	100,00	0,00	3 256,00	0,09900	3,22344			19
84	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	5,000	m	129,00	645,00	0,00	0,00430	0,02150			19
85	015	93890-1131	Čistenie zbernej kanal.nádrže odstránením bahna	0,942	m3	393,00	370,21	0,00		0,00000			19
86	015	93890-1132	Čistenie zbernej kanal.nádrže po odstránení bahna	3,000	m2	20,00	60,00	0,00		0,00000			
87	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	51,000	m2	49,00	2 499,00	0,00		0,00000			19
88	003	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	51,000	m2	30,50	1 555,50	0,00	0,00070	0,03570			19
89	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	51,000	m2	22,00	1 122,00	0,00		0,00000			19
90	003	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	395,500	m2	125,00	49 437,50	0,00	0,00588	2,32554			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
91	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	350,900	m2	58,50	20 527,65	0,00	0,00002	0,00702			19
92	011	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	290,936	m2	29,40	8 553,52	0,00		0,00000			19
93	015	95317-1002	Osadenie poklopov liat. alebo oceľ. do 100kg	2,000	kus	193,00	386,00	0,00	0,00688	0,01376			19
94	015	95317-1012	Osadenie ocel.rebríkov do šachiet atyp.	2,000	kus	260,50	521,00	0,00	0,00181	0,00362			19
95	MAT	552 431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	1,000	kus	4 990,00	0,00	4 990,00	0,10400	0,10400			19
96	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	6,000	kg	68,50	0,00	411,00	0,00100	0,00600			19
97	MAT	553 042410	Rebríky	50,000	kg	125,50	0,00	6 275,00	0,00100	0,05000			19
98	014	95394-1331	Osadenie železných rohoží nad 1 m2	1,000	kus	685,00	685,00	0,00	0,06894	0,06894			19
99	MAT	553 482450	Rohož škrabáková dl.2,5m	1,000	kus	15 000,00	0,00	15 000,00	0,02500	0,02500			19
100	011	95394-3123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	2,000	kus	110,00	220,00	0,00	0,00011	0,00022			19
101	016	96204-8114	Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu prostého	0,960	m3	4 570,00	4 387,20	0,00		0,00000			19
102	013	96504-2131	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 4 m2	1,436	m3	3 020,00	4 336,72	0,00		0,00000	2,200	3,159	19
103	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1,800	m2	267,00	480,60	0,00	0,00225	0,00405	0,075	0,135	19
104	013	96806-2357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m2	5,760	m2	96,00	552,96	0,00	0,00084	0,00484	0,047	0,271	19
105	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,000	m2	212,00	636,00	0,00	0,00120	0,00360	0,076	0,228	19
106	013	97303-1325	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm	34,000	kus	213,00	7 242,00	0,00	0,00050	0,01700	0,031	1,054	19
107	013	97403-2668	Vysek. rýh v murive z dutých tehál pre nosníky do 15 x 35 cm	9,000	m	221,00	1 989,00	0,00		0,00000	0,063	0,567	19
108	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	15,660	m2	61,50	963,09	0,00		0,00000	0,046	0,720	19
109	013	97807-1211	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. zvis. do 1 m2	8,415	m2	166,00	1 396,89	0,00		0,00000	0,073	0,614	19
110	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,033	t	252,00	260,32	0,00		0,00000			19
111	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,033	t	271,00	279,94	0,00		0,00000			19
112	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 4. 187,396,0	191,089	t	221,00	42 230,67	0,00		0,00000			19
113	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	936,580	t	24,50	22 946,21	0,00		0,00000			19
114	221	97908-7213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	96,817	t	515,00	49 860,76	0,00		0,00000			19
115	002	97908-7312	Vodor. prem. vybúr. hmôt k miestu nakládky nosením do 10 m	96,817	t	155,00	15 006,64	0,00		0,00000			19
116	002	97908-7392	Príplatok za ďalších 10 m premiestnenia vybúraných hmôt	96,817	t	67,00	6 486,74	0,00		0,00000			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
117	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,614	t	1 610,00	988,54	0,00		0,00000			19
118	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,950	t	650,00	1 267,50	0,00		0,00000			19
119	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený sumár vrátane 2.etapy VO	183,476	t	139,00	25 503,16	0,00		0,00000			19
120	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m sumár vrátane 2.etapy VO	184,122	t	590,00	108 631,98	0,00		0,00000			19
121	221	91229-111-P	Osadenie palisád s výkopom	-27,000	kus	220,00	-5 940,00	0,00	0,15761	-4,25547			19
122	MAT	592 28274	Palisáda PREMAC 18x18x150cm	-27,000	kus	230,00	0,00	-6 210,00	0,06800	-1,83600			19
123	013	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	-39,449	m3	2 260,00	-89 154,74	0,00		0,00000	2,000	-78,898	19
124	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	-33,160	m3	2 230,00	-73 946,80	0,00		0,00000	2,200	-72,952	19
125	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	-84,805	t	252,00	-21 370,86	0,00		0,00000			19
126	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	-85,419	t	153,00	-13 069,11	0,00		0,00000			19
127	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	-81,646	t	271,00	-22 126,07	0,00		0,00000			19
128	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	-645,622	t	8,90	-5 746,04	0,00		0,00000			19
129	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	-82,260	t	650,00	-53 469,00	0,00		0,00000			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	128713,477			104 991,48	23 722,00		5,04		-145,10	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1130017,943			694 087,81	435 930,13		283,41		-122,94	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV							0,00000			
			71 - IZOLÁCIE							0,00000			
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00000			
130	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	23,185	m2	4,80	111,29	0,00		0,00000			19
131	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,052	t	42 000,00	0,00	2 184,00	1,00000	0,05200			19
132	711	71111-2002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	10,184	m2	15,60	158,87	0,00	0,00017	0,00173			19
133	MAT	111 632450	Tmel asfltový ATIS S-LUTEX špec.	0,060	t	41 800,00	0,00	2 508,00	1,00000	0,06000			19
134	711	71113-2301	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi -geotex.zvislá ochrann	8,415	m2	198,00	1 666,17	0,00	0,00017	0,00143			19
135	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	97,480	m2	55,00	5 361,40	0,00	0,00040	0,03899			19
136	MAT	628 329120	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 42 H Doplnenie mat. k vykázanemu v 2. etape	15,033	m2	280,00	0,00	4 209,24	0,00430	0,06464			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
137	MAT	628 331570	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 42 H Doplnenie mat. k vykázanemu v 2. etape	10,098	m2	210,00	0,00	2 120,58	0,00450	0,04544			19
138	MAT	673 521560	Geotextília filtračná F 300 165g/m2	18,864	m2	92,00	0,00	1 735,49	0,00016	0,00302			19
139	711	71147-2054	Zhotov. izolácie zvislej NOPA	18,864	m2	389,00	7 338,10	0,00	0,00017	0,00321			19
140	MAT	283 2C0303	Fólia Delta - MS - 2x20 m	18,864	m2	98,50	0,00	1 858,10		0,00000			19
141	711	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	292,412	%	3,20	935,72	0,00		0,00000			19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	30186,955			15 571,54	14 615,41		0,27		0,00	
			712 - Povlakové krytiny							0,00000			
142	712	71243-1101	Zhotov. povl. krytiny striech do 30° položením AIP na sucho	79,970	m2	2,55	203,92	0,00		0,00000			19
143	MAT	673 523200	Hydroizolačná fólia JUTAFOL D210 210g/m2	91,966	m	87,00	0,00	8 001,04	0,00021	0,01931			19
144	712	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	82,049	%	3,40	278,97	0,00		0,00000			19
			712 - Povlakové krytiny spolu :	8483,932			482,89	8 001,04		0,02		0,00	
			713 - Izolácie tepelné							0,00000			
145	713	71311-1125	Montáž tep. izolácie stropov rovných,spodné prilepenie	0,841	m2	165,00	138,77	0,00		0,00000			19
146	MAT	283 1F0512	Polystyrén penový PSE S 30 hr.150 mm	43,470	m2	535,00	0,00	23 256,45		0,00000			19
147	MAT	283 763450	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 3000S 1265x615x60mm	0,230	m2	500,00	0,00	115,00	0,00180	0,00041			19
148	MAT	631 41179	Doska čadičová ISOVER 180mm	0,319	m2	410,00	0,00	130,79	0,00560	0,00179			19
149	713	71321-2131	Montáž tep. izolácie chlad. stien, doskami prilep. asf. bodovo ďalšia vrstva	37,800	m2	105,00	3 969,00	0,00	0,00151	0,05708			19
150	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	-350,900	m2	23,00	-8 070,70	0,00		0,00000			19
151	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	-327,310	m2	18,80	-6 153,43	0,00	0,00003	-0,00982			19
152	MAT	283 762990	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x55 PSE S 25	-376,406	kus	185,00	0,00	-69 635,11	0,00048	-0,18067			19
153	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	-336,310	m2	48,00	-16 142,88	0,00		0,00000			19
154	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	-720,519	%	1,70	-1 224,88	0,00		0,00000			19
			713 - Izolácie tepelné spolu :	-73616,995			-27 484,13	-46 132,87		-0,13		0,00	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	-34946,108			-11 429,69	-23 516,42		0,16			
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							0,00000			
			721 - Vnútorná kanalizácia							0,00000			
155	721	72114-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	8,000	m	197,00	1 576,00	0,00		0,00000	0,030	0,240	19
156	721	72117-0956	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 140	2,000	kus	1 970,00	3 940,00	0,00	0,01273	0,02546			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
157	721	72117-0966	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 140	5,000	kus	396,00	1 980,00	0,00	0,00203	0,01015			19
158	721	72117-1111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	34,600	m	540,00	18 684,00	0,00	0,00309	0,10691			19
159	MAT	286 503980	Koleno odpadové PVC d 50/90st. 2-hrdlové	4,000	kus	28,50	0,00	114,00	0,00013	0,00052			19
160	MAT	286 504000	Koleno odpadové PVC d160/90st. 2-hrdlové	4,000	kus	209,00	0,00	836,00	0,00039	0,00156			19
161	721	72124-2118	Lapače strešných spavenín plastové 100-150	6,000	kus	385,00	2 310,00	0,00	0,03525	0,21150			19
162	MAT	286 810510	Lapač mečistot -streš.spalín PVC	6,000	kus	650,00	0,00	3 900,00	0,50000	3,00000			19
163	721	72124-2805	Demontáž lapačov strešných spavenín DN 150	4,000	kus	148,00	592,00	0,00		0,00000	0,035	0,140	19
164	721	72130-0922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	80,000	m	136,00	10 880,00	0,00		0,00000			19
165	721	72199-9905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	30,000	hod	325,00	9 750,00	0,00		0,00000			19
166	721	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	448,158	%	1,10	492,97	0,00		0,00000			19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	55054,974			50 204,97	4 850,00		3,36		0,38	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	55054,974			50 204,97	4 850,00		3,36		0,38	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							0,00000			
			733 - Rozvod potrubia							0,00000			
167	731	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	152,000	m	23,00	3 496,00	0,00	0,00003	0,00456	0,003	0,456	19
168	731	73312-0819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	84,000	m	52,00	4 368,00	0,00	0,00007	0,00588	0,004	0,336	19
			733 - Rozvod potrubia spolu :	7864,000			7 864,00	0,00		0,01		0,79	
			734 - Armatúry							0,00000			
169	731	73420-0812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	35,000	kus	42,50	1 487,50	0,00	0,00008	0,00280	0,001	0,035	19
			734 - Armatúry spolu :	1487,500			1 487,50	0,00		0,00		0,04	
			735 - Vykurovacie telesá							0,00000			
170	731	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	68,000	m2	24,00	1 632,00	0,00		0,00000	0,023	1,564	19
171	731	73589-0803	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do24m 7,187 t z 2. etapy VO	8,751	t	1 290,00	11 288,79	0,00		0,00000			19
			735 - Vykurovacie telesá spolu :	12920,790			12 920,79	0,00		0,00		1,56	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	22272,290			22 272,29	0,00		0,01		2,39	
			76 - KONŠTRUKCIE							0,00000			
			762 - Konštrukcie tesárske							0,00000			
			Montáž 2.etapa pol. 87-91, 95										
172	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,260	m3	1 210,00	3 944,60	0,00	0,02089	0,06810			19
173	MAT	605 152110	Hranol 15x15	49,163	m	355,00	0,00	17 452,87	0,55000	27,03965			19
174	762	99876-2203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m 4. 217, 516	213,974	%	4,50	962,88	0,00		0,00000			19
			762 - Konštrukcie tesárske spolu :	22360,348			4 907,48	17 452,87		27,11		0,00	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			763 - Konštrukcie - drevostavby							0,00000			
175	763	76312-2241	Predsadená stena W623 15 mm 1xopláštená GKFI 42 mm	4,096	m2	685,00	2 805,76	0,00	0,01935	0,07926			19
176	763	76313-2810	Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu Knauf	252,735	m2	437,00	110 445,20	0,00	0,00255	0,64447			19
177	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	899,239	%	6,80	6 114,83	0,00		0,00000			19
178	763	76311-223	Priečky sadrokartónové W112 15+12 mm GKBI 105 mm	-13,880	m2	1 680,00	-23 318,40	0,00	0,05673	-0,78741			19
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	96047,380			96 047,38	0,00		-0,06		0,00	
			764 - Konštrukcie klampiarske							0,00000			
179	764	76417-110-P	Krytina z poplast.plechu STAMINA Ral 6011	19,970	m2	700,00	13 979,00	0,00	0,00550	0,10984			19
180	764	76417-1307	LINDAB tabuľa Poyster FOP/PO do 30st.	37,500	m2	860,00	32 250,00	0,00	0,00820	0,30750			19
181	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	6,000	m	25,50	153,00	0,00		0,00000	0,002	0,012	19
182	764	76445-4901	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	1,500	m	181,00	271,50	0,00	0,00164	0,00246			19
183	764	76445-4902	Klamp. opr. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	8,000	m	207,00	1 656,00	0,00	0,00173	0,01384			19
184	764	76445-6911	Klamp. opr. PZ pl. lemov kruhových d-100	2,000	kus	95,50	191,00	0,00	0,00041	0,00082			19
185	764	76445-6912	Klamp. opr. PZ pl. lemov kruhových d-120	4,000	kus	97,50	390,00	0,00	0,00048	0,00192			19
186	764	76445-6921	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-110	2,000	kus	90,50	181,00	0,00	0,00069	0,00138			19
187	764	76445-6922	Klamp. opr. PZ pl. manžety ochranné kruhové d-130	4,000	kus	96,50	386,00	0,00	0,00082	0,00328			19
188	764	76445-6961	Klamp. opr. PZ pl. odskokov kruhových d-75	2,000	kus	266,00	532,00	0,00	0,00064	0,00128			19
189	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	279,484	%	1,70	475,12	0,00		0,00000			19
190	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	-31,400	m	250,00	-7 850,00	0,00	0,00303	-0,09514			19
191	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	-45,400	m	18,90	-858,06	0,00		0,00000	0,003	-0,136	19
192	764	76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	-4,000	kus	372,00	-1 488,00	0,00	0,00160	-0,00640			19
193	764	76445-4203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	-43,000	m	275,00	-11 825,00	0,00	0,00276	-0,11868			19
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	28443,563			28 443,56	0,00		0,22		-0,12	
			766 - Konštrukcie stolárske							0,00000			
194	766	76621-1410	Montáž madiel schodiskových atyp jednokusové š. do 30 cm	17,600	m	195,00	3 432,00	0,00		0,00000		0,000	19
195	MAT	6110-0005	Madlo atypické na hl. schodisku 4m	2,000	kus	7 538,00	0,00	15 076,00		0,00000		0,000	19
196	MAT	6110-0006	Madlo atypické na vedl. schodisku 1,95m, 1,95m, 1,5m	3,000	kus	2 480,00	0,00	7 440,00		0,00000		0,000	19
197	MAT	6110-0007	Madlo atypické na ochr. múre hl. schodiska 5,35m	1,000	kus	13 967,00	0,00	13 967,00		0,00000		0,000	19
198	MAT	611 61714	Dvere vnútorné plné 60x197	1,000	kus	5 200,00	0,00	5 200,00	0,01600	0,01600			19
199	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	5,000	kus	111,00	555,00	0,00	0,00001	0,00005			19
200	MAT	611 87156	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	5,000	kus	280,00	0,00	1 400,00	0,00123	0,00615			19
201	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	226,830	%	1,00	226,86			0,00000			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
202	766	76641-1812	Demontáž obloženia stien z panelov pl. nad 1,5m2	-150,890	m2	71,50	-10 788,64	0,00		0,00000	0,024	-3,621	19
203	766	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	-150,890	m2	22,50	-3 395,03	0,00		0,00000	0,008	-1,207	19
204	MAT	553 407020	Dvere kovové otoč. 1stranne vlys. 70x197	-1,000	kus	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,03870	-0,03870			19
205	MAT	611 617180	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované biele	-1,000	kus	5 500,00	0,00	-5 500,00	0,01800	-0,01800			19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	23113,200			-9 969,80	33 083,00		-0,03		-4,83	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							0,00000			
206	767	76764-4110	Montáž atyp.dverí do kovovej zárubne jednokrídlové	3,000	kus	540,00	1 620,00	0,00	0,00014	0,00042			
207	MAT	55340-4860	Dvere oceľové atyp. Zosilnené skovaním 600x1970	1,000	kus	8 960,00	0,00	8 960,00	0,08500	0,08500			
208	MAT	55340-4870	Dvere oceľové atyp. Zosilnené skovaním 900x1970	2,000	kus	9 960,00	0,00	19 920,00	0,08500	0,17000			
209	767	76799-9906	Konštrukcie dopl.kov.stav- oprava oceľohliníkových dverí HZS 6	138,000	hod	330,00	45 540,00	0,00					
210	MAT	921 AN	Sklo termoizolačné 600x500 mm	12,000	kus	1 385,50	0,00	16 626,00					
211	MAT	921 AN	Sklo termoizolačné 600x350 mm	8,000	kus	1 210,00	0,00	9 680,00					
212	MAT	831A01506	Izolácia tepelno izolačná	1,400	m2	726,00	0,00	1 016,40					
213	MAT	54913-6680	Kovanie klučka so štítkami dver. pre vložku	2,000	sada	100,00	0,00	200,00					
214	MAT	5491A1312	Zámok do vchodových dverí	2,000	kus	1 250,00	0,00	2 500,00					
215	MAT	246215100	Farba syntetická základná	3,000	kg	75,20	0,00	225,60					
216	MAT	246215110	Farba syntetická sivá vonkajšie prostredie	4,000	kg	180,00	0,00	720,00					
217	MAT	246215250	Farba syntetická pre ľahké kovy	2,000	kg	236,00	0,00	472,00					
218	MAT	194214050	Plech AL tvrdý	3,000	kg	180,00	0,00	540,00					
219	MAT	5859B0623	Riedidlo do náterových hmôt	6,000	kg	130,00	0,00	780,00					
220	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	485,470	%	1,20	582,56	0,00		0,00000			19
221	767	76766-2120	Montáž mreží pevných zváraním	-17,200	m2	330,00	-5 676,00	0,00	0,00038	-0,00654			19
222	767	76799-510-Z	Montáž + dodávka zábradlia	-101,000	kg	90,00	-9 090,00	0,00	0,00007	-0,00707			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	94616,564			32 976,56	61 640,00		0,24		0,00	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	264581,055			152 405,19	112 175,87		27,47		-4,95	
			77 - PODLAHY							0,00000			
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických							0,00000			
223	771	77147-4143	Montáž soklov keram. do flexib.lep.do 15cm	17,200	m	121,00	2 081,20	0,00	0,00078	0,01342			19
224	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	14,340	m2	383,00	5 492,22	0,00	0,00491	0,07041			19
225	771	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	75,640	%	5,10	385,76	0,00		0,00000			19
226	771	77155-411	Montáž dlažby Picola 40/40/3,7	-10,110	m2	325,00	-3 285,75	0,00	0,00590	-0,05965			19
227	MAT	592 47920	Dlažba vymývaná Picola 40x40 šedé kamenivo	-10,616	m2	700,00	0,00	-7 431,20	0,12000	-1,27392			19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	8520,284			4 964,54	3 555,74		-0,89		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
										0,00000			
			775 - Podlahy vlysové a parketové							0,00000			
228	775	77553-1800	Demontáž parketových tabulí lepených s lištami	-226,100	m2	43,50	-9 835,35	0,00		0,00000	0,020	-4,522	19
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	-9835,350			-9 835,35	0,00		0,00		-4,52	
			776 - Podlahy povlakové							0,00000			
229	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	10,206	m2	81,50	831,79	0,00	0,00036	0,00367			19
230	MAT	283 77645	Soklík PVC	20,000	m	86,00	0,00	1 720,00		0,00000			19
231	MAT	283 776451	Rohovník na schody PVC	69,600	m	162,00	0,00	11 275,20		0,00000			19
232	MAT	284 1A0600	Krytina podlahová Mona-LINO 1,7mm	14,288	m2	525,00	0,00	7 501,20		0,00000			19
233	775	77699-4111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín 4. 28,948	86,948	m	15,90	1 382,47	0,00		0,00000			19
234	775	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	215,750	%	0,50	107,88	0,00		0,00000			19
			776 - Podlahy povlakové spolu :	22818,537			2 322,14	20 496,40		0,00		0,00	
			77 - PODLAHY spolu :	21503,471			-2 548,67	24 052,14		-0,89		-4,52	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							0,00000			
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							0,00000			
235	771	78141-501	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 108x108 do tmelu	-11,145	m2	386,00	-4 301,97	0,00	0,00234	-0,02608			19
236	MAT	597 74092	Obklad. keramický	-12,115	m2	700,00	0,00	-8 480,50	0,04000	-0,48460			19
237	771	78141-970	Prípl. za škárovanie	-11,145	m2	20,00	-222,90	0,00		0,00000			19
238	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	-130,054	%	2,50	-325,14	0,00		0,00000			19
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	-13330,505			-4 850,01	-8 480,50		-0,51		0,00	
			783 - Nátery							0,00000			
239	783	78389-04001	Rigips hĺbkový náter pre liatu podlahu	342,810	m2	115,50	39 594,56	0,00	0,00060	0,20569			19
			783 - Nátery spolu :	39594,555			39 594,56	0,00		0,21		0,00	
			784 - Maľby							0,00000			
240	784	78444-1111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	15,660	m2	78,00	1 221,48	0,00	0,00062	0,00971			19
			784 - Maľby spolu :	1221,480			1 221,48	0,00		0,01		0,00	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	27485,530			35 966,03	-8 480,50		-0,30		0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	355951,211			246 870,12	109 081,09		29,82		-6,70	
			PRÁCE A DODÁVKY M							0,00000			
			M21 - 155 Elektromontáže							0,00000			
241	921	21080-0002	Demontáž vodičov uložených pod omietkou CYY 2,5	1254,000	m	7,25	9 091,50	0,00		0,00000			
242	921	21080-0003	Demontáž vodičov uložených pod omietkou CYY 4	730,000	m	7,25	5 292,50	0,00		0,00000			
243	921	21080-0006	Demontáž vodičov uložených pod omietkov CYY 16	726,000	m	7,25	5 262,30	0,00		0,00000			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	19646,301			19 646,30	0,00		0,00		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su										
244	924	24008-021-P	Demontáž vzduchotechniky	100,000	hod.	275,00	27 500,00	0,00	0,00000	0,00000			19
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	27500,000			27 500,00	0,00		0,00		0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	47146,301			47 146,30						
			Rozpočet celkom :	1533115,454			988 104,23	545 011,22		313,23		-129,65	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9. 2009

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

