10006
65/08-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB MI - 65 /2008 - Z
uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastúpená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **30845572**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Ing. Michal ŠTOFILA, STAVBYSTAV**

Adresa : **Štefánikova 54, 071 01 Michalovce**

Zastúpený: **Ing. Michal ŠTOFILA**

IČO: **35 453 362**
DIČ: **SK 1020667208**

Bankové spoj.: **Dexia Michalovce**
Číslo účtu: **421 571 5001/5600**
Číslo telefónu: **0915 946 933**
Živnostenský list: **807-4933 zo dňa 3.3.1999**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

PC Chemická správa budov Michalovce

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava deliacej priečky na budove č.10**

Miesto: **DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **14.07.2008**

Ukončenie : **31.07.2008**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Dukelské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpisaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Dukelské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**10.791,30 Sk**
Sadzba DPH 19 %, výška DPH	**2.050,35 Sk**
Cena vrátane DPH	**12.841,65 Sk**

slovom : **Dvanásťtisícosemstoštyridsaťjedenslovenskýchkorún 65/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musi byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie terminov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 Zákona 314/2001 o požiarnej ochrane , Vyhl.č.374/90 Zb.z.

Posádková správa budov MICHALOVCE

o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovnici nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovnikov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

Pozemková správa budov MICHALOVCE

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 14. 7. 2008

Posádková správa MICHALOVCE Vodná

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 14. 7. 2008

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Strojárska 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Ing. ŠTOFILA Michal
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava deliacej priečky na b.č.10 v DK	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Michalovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Michalovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Michal Štofila-Stavbystav	35453362	SK1020667208

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Michal Štofila	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0
2		Montáž	10 075
3	PSV	Dodávky	0
4		Montáž	1 294
5	"M"	Dodávky	0
6		Montáž	0
7	ZRN (r. 1-6)		11 369
20	HZS		0

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0
9	Bez pevnej podl.	0
10	Kultúrna pamiatka	0
11		0
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		11 368,80
24	19 %	11368,80 DPH	2 160,10
25	Cena s DPH (ř. 23-24)		13 528,90

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	Ing. Michal ŠTOFILA STAVBYSTAV Štefánikova 54 071 01 MICHALOVCE IČO: 35 453 362 IČ DPH: SK1020667208	
Dátum a podpis	Pečiatka	

Overil ing FABIAN BEDINEC Vedúci odd/útv

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

+ OTVORILA : Z. KOCELOVÁ
Z. Kovalčík

ROZPOČET

Stavba: Oprava deliacej priečky na b.č.10 v DK
Objekt:
Časť:
Objednávateľ: PSB Michalovce
Zhotoviteľ: Ing. Michal Štofila-Stavbystav

JKSO:
EČO:
Spracoval: Ing. Michal Štofila
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť - celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**10 074,50**	**0,420**
	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				9 365,40	0,417
1	342252310	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	m2	6,600	1 419,00	9 365,40	0,417
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				577,50	0,002
2	962084131	Búranie priečok doskových,sadrových,sadrokartónových hr.do 100 mm -0,100 t	m2	6,600	87,50	577,50	0,002
	99	Presun hmôt HSV				131,60	0,000
3	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	0,420	313,30	131,60	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 294,30**	**0,008**
	783	Dokončovacie práce - nátery				1 194,90	0,007
4	783811100	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	8,640	138,30	1 194,90	0,007
	784	Dokončovacie práce - maľby				99,40	0,001
5	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	4,560	21,80	99,40	0,001
		Celkom				11 368,80	0,428

10.391,5

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

X OTCAVILA - Z. KOCELOVÁ
Z. Kocelová

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

A/6 3 1 12 1.42

Rozbor ceny položky 342252310

Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm

TOV 000

MJ m2

1	Materiál		
2	Mzdy		875,38
3	Odvody	35 % z miezd	200,46
4	Stroje		70,56
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		0,00
	Priame náklady [1] + [6]		**271,02**
			1 146,40
7	Réžia výrobná	100 % z [6]	
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	200,46
	Nepriame náklady [7] + [8]		0,00
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**200,46**
			1 346,86
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	72,16
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**1 419,02**
	Jednotková cena		1 419,00

Hmotnosť	
Normohodiny	0,06
	1,81

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	2463901000	Tmel Vario	K	0,56700	56,00	31,75
2	M	2463902000	Tmel Vario finis	K	0,09450	56,00	5,29
3	M	2831901000	Tesnenie penové pripojovacie 50mm	M	1,22850	19,50	23,96
4	M	3093801000	Skrutka samorezná Rigips 212/25	Ku	15,12000	0,60	9,07
5	M	3093802000	Skrutka samorezná Rigips 212/35	Ku	24,57000	0,60	14,74
6	M	5538160100	Profil UW 40x50x40 0.6mm	M	0,75600	39,50	29,86
7	M	5538160500	Profil CW 50x50x50 0.6mm	M	1,78500	49,50	88,36
8	M	5628414000	Príchytka Rigips 6/42	Ku	2,36250	6,50	15,36
9	M	5959125300	Sadrokartón impregnovaný RBI 12,5mm	M	4,20000	135,00	567,00
10	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00268	9 340,00	25,05
11	M	6312901000	Páska sklenená vystužovacia	M	1,51200	1,70	2,57
12	M	6315201000	Rohož tepelnoizolačná 50mm	M	0,94500	66,00	62,37
			Materiály				**875,36**
14	P	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,15318	100,00	15,32
15	P	412200-T-3	Montážnik	Nh	1,53182	113,00	173,10
16	P	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,12044	100,00	12,04
			Mzdy				**200,46**

SADROKARTÓNY SÚ V CENNÍKU DEVÍZOCENIČA !

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Rozbor ceny položky 962084131

Búranie priečok doskových,sadrových,sadrokartónových hr.do 100 mm -0,100 t

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		
2	Mzdy		7,65
3	Odvody	35 % z miezd	33,86
4	Stroje		11,92
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		0,00
	Priame náklady [1] + [6]		**45,78**
			53,43
7	Réžia výrobná	70 % z [6]	
8	Réžia správna	15 % z [6] + [7]	23,70
	Nepriame náklady [7] + [8]		0,00
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**23,70**
			77,13
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	10,36
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**87,49**
	Jednotková cena		87,50
	Hmotnosť		0,00
	Normohodiny		0,34

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00082	9 340,00	7,65
			Materiály				**7,65**
3	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,28089	100,00	28,09
4	P	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,05769	100,00	5,77
			Mzdy				**33,86**

Ing. Michal STOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667284

7

Rozbor ceny položky 998011001

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m

TOV 000 MJ t

1	Materiál		0,00
2	Mzdy		111,81
3	Odvody	35 % z miezd	39,36
4	Stroje		6,56
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**157,72**
	Priame náklady [1] + [6]		**157,72**

7	Réžia výrobná	100 % z [6]	111,81
8	Réžia správna	30 % z [6] + [7]	1,97
	Nepriame náklady [7] + [8]		**113,78**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**271,50**

9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	41,79

10	Nekalkulované náklady	0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]	**313,29**
	Jednotková cena	313,30

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	1,21

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	419000-T-1	Robotník	Nh	0,72368	87,00	62,96
2	P	419000-T-2	Robotník	Nh	0,31662	100,00	31,66
3	P	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,17188	100,00	17,19
			Mzdy				**111,81**
5	S	180256190100	VYTAH STAV.OSOB-NAKL 0,65/31-100M	Sh	0,07326	89,50	6,56
			Stroje				**6,56**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 34
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020...

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 04 1/797 10 11

Rozbor ceny položky 783811100

Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovanim

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		61,86
2	Mzdy		29,46
3	Odvody	35 % z miezd	10,37
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**39,83**
	Priame náklady [1] + [6]		**101,69**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	26,51
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**26,51**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**128,20**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	10,07
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**138,28**
	Jednotková cena		138,30

Hmotnosť	0,00
Normohodiny	0,30

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	2462031000	Farba fermežová biela Unibal O 2025	kg	0,29000	92,50	26,83
2	M	2462061000	Email olejový vonkajši biely Emolex 0 2117	kg	0,21750	129,00	28,06
3	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,01800	49,00	0,88
4	M	4212218000	Plátno brúsne 150x200 mm 220	10	0,00250	710,00	1,78
5	M	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,00003	4 040,00	0,12
6	M	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00045	9 340,00	4,20
			Materiály				**61,86**
8	P	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,01710	87,00	1,49
9	P	422600-T-2	Maliar-natierač	Nh	0,27970	100,00	27,97
			Mzdy				**29,46**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 45 1362
IČ DPH: SK1039867208

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

7

Rozbor ceny položky 784452271

Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m

TOV 000 MJ m2

1	Materiál		6,95
2	Mzdy		5,72
3	Odvody	35 % z miezd	2,01
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**7,74**
	Priame náklady [1] + [6]		**14,68**
7	Réžia výrobná	90 % z [6]	5,15
8	Réžia správna	40 % z [6] + [7]	0,00
	Nepriame náklady [7] + [8]		**5,15**
	Náklady celkom [1] + [6] + [7] + [8]		**19,83**
9	Zisk	18 % z [6] + [7] + [8]	1,96
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkom [1] + [6] až [10]		**21,79**
	Jednotková cena		21,80

Hmotnosť	
Normohodiny	0,00
	0,00

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	2165123500	Červeň prášková maliarska svetlá	kg	0,01050	39,00	0,41
2	M	2462734700	Pasta tónovacia vodová žltá V 3504	kg	0,01050	106,00	1,11
3	M	4212172000	Papier brúsny 300x230 mm 50	10	0,00042	419,00	0,18
4	M	5812473000	Nater maliarsky Primalex 15 kg plech	t	0,00018	23 600,00	4,30
5	M	5812475000	Nater maliarsky Superlex 10 kg na paletách	t	0,00004	20 800,00	0,84
6	M	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,00003	4 040,00	0,11
			Materiály				**6,95**
8	P	422600-T-2	Maliar-natierač	Nh	0,05721	100,00	5,72
			Mzdy				**5,72**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1023066[illegible]

7

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-65/2008-Z

.....

Ing. František Girman