PSB-352-6/2004

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : Slovenská republika-
Ministerstvo obrany SR

Posádková správa budov Lešť
962 45 Pliešovce 3

Zastúpený : Ing. Alexander Bellák
vedúci posádkovej správy

IČO : 00805157

Bankové spojenie : NBS - Banská Bystrica

Číslo účtu : 57033-882/0720

Telefón : 0960465707

Fax : 0960465779

1.2. Zhotoviteľ : Vladimír Trúchly-TYPOS
023 33 Povina 315

Zastúpený : Vladimír Trúchly, konateľ

IČO : 17869811

IČ DPH : SK 1020458230

Bankové spojenie : SLSP Kys.Nové Mesto

Číslo účtu : 0310666190/0900

Telefón, fax : 041/7635065
0903553525

Zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie SR č. 2004/03-FO-A4483 zo dňa 8.3.2004. Zapísaný v živnostenskom registri č. ŽO 2000/00712/ /00002, reg.č.442/2000 zo dňa 8.6.2000.

2. PREDMET ZMLUVY

"Garáž č. 6" VÚ 4558 Lešť

3. TERMÍN PLNENIA

Začiatok: **31.8.2004**

Ukončenie: **30.9.2004**

4. CENA DIELA

4.1. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách dohodou

zákl.cena 499.999,20 Sk, DPH 19% 94.999,80 Sk

cena celkom 594.999,- Sk

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zhotoviteľ bude faktúrovať objednávateľovi po dokončení prác na základe schváleného súpisu vykonaných prác. Splatnosť faktúry 21 dní od predloženia faktúry zhotoviteľom sa objednávateľ zaväzuje dodržať.

5.2. V prípade omeškania úhrady faktúry bude objednávateľovi vyrubený úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej čiastky a to za každý deň omeškania platby.

5.3. V prípade nedodržania termínov odovzdania diela, ktoré sú uvedené v článku č. 3 tejto zmluvy, budú dodávateľovi účtované penále vo výške 0.05% z ceny realizovaného objektu za každý deň omeškania.

6. ZÁRUKY

6.1. Zhotoviteľ poskytuje záruky na vykonané práce na dobu 36 mesiacov od termínu odovzdania diela objednávateľovi. Reklamované vady odstráni bezodkladne a na svoje náklady.

7. OSTATNÉ

7.1. Objednávateľ odovzdá priestory pre práce zhotoviteľovi zápisom v stavebnom denníku, ktorý potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Od tohto termínu je závislé započatie prác a tým aj ukončenie termínu odovzdania diela.

7.2. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup do objektu.

7.3. Počas doby realizácie diela bude zhotoviteľ viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zapisovať priebeh vykonaných prác, dodávku materiálov, počet pracovníkov a ostatné dôležité skutočnosti pre výkon prác.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať požiadavky objednávateľa na postupnosť prác, ktorá bude daná zápisom v stavebnom denníku alebo vypracovaným harmonogramom a spolupracovať pri koordinácii s ostatnými dodávateľmi.

7.5. Zhotoviteľ si je vedmý, že v budove sú funkčné prevádzky a preto obmedzí pohyb svojich zamestnancov, prípadne subdodávateľov len na nutnú časť. Zhotoviteľ je povinný udržiavať pracovisko v poriadku a čistote.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom pri vykonávaní prác tak, aby boli dodržané všetky prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia na pracovisku.

7.7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pre realizáciu diela podľa čl. č. 2 zmluvy všetky potrebné podklady včítane projektovej dokumentácie, najneskôr pri odovzdaní priestorov.

7.8. Zhotoviteľ diela je povinný spísať odovzdávací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Podpisom oboma zmluvnými stranami tohto protokolu sa považuje dielo za odovzdané.

7.9. V prípade vyvolania ďaľších prác naviac zo strany investora si dodávateľ vyhradzuje právo jednania o predlžení doby realizácie a odovzdania diela.

7.10. Zhotoviteľ poveruje vedením prác Ing. Ivana Ballu, zapísaného v registri odborne spôsobilých inžinierov v stavebnej činnosti pod reg.č. 2186*41-51*96.

7.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať a vyčistiť predmetné priestory kde vykonával dielo.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť iba písomným dodatkom, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, a ktorý bude neodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva nadobúda účinnosť okamihom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

8.2. Právne vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Žiline dňa 7.7.2004

Objednávateľ

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Zhotoviteľ

PRIPRAVOVANÁ FIN. OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A V SÚLADE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
6.7.2004

Pozádkova služba budov
LEŠŤ

Č.: PSB - 352 - 7/2004

Výtlačok č. : 2
Počet listov : 1
Prílohy : 1

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť Ing. ALEXANDROU ZELLÁKOU na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) TYPOS za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci VLADIMÍR TRÚCHLÝ na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií.....
PRÁCE BUDÚ VYKONÁVANÉ V OBJEKTE KASÁRNE ZÁHRADNÁ

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :

- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. .....

ZABEZPEČÍ FIRMA TYPOS

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia .....

BUDE V PRÍLOHE FIRMA TYPOS

VIII.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá .....

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky

.....

.....

.....

XI.

Platnosť zmluvy od 31.8.2004 do 31.9.2004

V Lešti dňa : 1.9.2004

Prevádzková správa Lešť

vedúci PSB

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

K.č.: PSB 352-7/2004

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo :
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (tráva, kamene .....) a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z neoverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, vtáctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . dopĺňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal: Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Dňa : 9.4.2004

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková

Krycí list rozpočtu

PSB - 352 - 8/2004

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba : Garáž č. 6 VÚ 4558 Lešť		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Lešť	Zmluva č.	Dňa : 22.06.2004

Odberateľ : Posádková správa budov Lešť 90245 Pliešovce 3	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : TYPOS-Trúchly Vladimír 02333 Povina 315	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	85 425,48		85 425,48
2	PSV :	370 656,15	15 182,97	385 839,12
3	MCE :	28 734,60		28 734,60
4	iné :			
5	Súčet :	484 816,23	15 182,97	499 999,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 999,20
22	DPH 19 % z :	499 999,20	94 999,80
23	DPH 19 % z :		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 999,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
0417635 965

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Správa budov Lešť 90245 — Projektant :
: TYPOS-Trúchly Vladimír — Spracoval :
:Garáž č. 6 VÚ 4558 Lešť — JKSO : — Dátum : 22.06.2004

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m *63,5*4,8*2 = 609,600*	609,600	m2	38,50	23 469,60		19
2	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1031	609,600	m2	29,00	17 678,40		19
3	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	609,600	m2	22,50	13 716,00		19
4	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,760	t	202,00	961,52		19
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,760	t	237,00	1 128,12		19
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalši 1 km	42,840	t	8,20	351,29		19
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,760	t	177,00	842,52		19
8	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	23,800	t	19,80	471,24		19
9	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	4,760	t	498,00	2 370,48		19
10	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,629	t	452,00	2 092,31		19
11	9999900052	Práce HSV, HZS - demontáž starého bleskozvodu	72,000	hod	266,00	19 152,00		19
12	9999900055	Práce HSV, HZS - revízia bleskozvodu	12,000	hod	266,00	3 192,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**85 425,48**	**Sk**		**85 425,48**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**85 425,48**	**Sk**		**85 425,48**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
13	764311201	Klamp. PZ pl. zastrešenie z tabúľ 1000mm -30ST *(5,4+4,1)*63,5 = 603,250*	603,250	m2	462,00	278 701,50		19
14	764311822	Klamp. demont. zastrešenia na krytine1000 -30ST25-m2	603,250	m2	21,00	12 668,25		19
15	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	127,200	m	146,00	18 571,20		19
16	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST *63,6*2 = 127,200*	127,200	m	24,00	3 052,80		19
17	764359232	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík 200x300x400	6,000	kus	515,00	3 090,00		19
18	764393250	Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 660	63,500	m	170,00	10 795,00		19
19	764393830	Klamp. demont. hrebeňa strechy rš 400 -30ST	63,500	m	10,70	679,45		19
20	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 *7,5*3+7,2*3 = 44,100*	44,100	m	270,00	11 907,00		19
21	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	44,100	m	20,50	904,05		19
22	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	6,000	kus	42,00	252,00		19
23	3095193401	Spojovací materiál + skrutky	40,705	kg	373,00		15 182,97	19
24	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 558,210	%	1,60	5 693,14		19

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**361 497,36**	**Sk**		**346 314,39**	**15 182,97**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**361 497,36**	**Sk**		**346 314,39**	**15 182,97**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
25	783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním *0,3*7*63,6+120 = 253,560*	253,560	m2	22,50	5 705,10		19
26	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	253,560	m2	73,50	18 636,66		19
		783 - Nátery spolu :	**24 341,76**	**Sk**		**24 341,76**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**24 341,76**	**Sk**		**24 341,76**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**385 839,12**	**Sk**		**370 656,15**	**15 182,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
27	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120 mm2, vrát.svoriek *63,6*3+7,8*6 = 237,600*	237,600	m	68,50	16 275,60		19
28	2102201121	Montáž podpery	210,000	m	50,00	10 500,00		19
29	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	18,000	kus	56,50	1 017,00		19
30	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	12,000	kus	78,50	942,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**28 734,60**	**Sk**		**28 734,60**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**28 734,60**	**Sk**		**28 734,60**		
		Za rozpočet celkom :	**499 999,20**	**Sk**		**484 816,23**	**15 182,97**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Lešť 90245**
Projektant :
Dodávateľ : **TYPOS-Trúchly Vladimír**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **22.06.2004**

Stavba :Garáž č. 6 VÚ 4558 Lešť

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	609,600	m2	38,50	23 469,60	6,09	6 632,44	4 233,30	12 600,43	103,0
2	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1031	609,600	m2	29,00	17 678,40	10 296,14	237,74	90,34	7 053,07	3,6
3	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	609,600	m2	22,50	13 716,00		3 730,75	1 417,68	8 564,88	57,9
4	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,760	t	202,00	961,52		385,84	146,62	429,06	6,6
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,760	t	237,00	1 128,12		162,07	462,57	503,46	2,7
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	42,840	t	8,20	351,28			194,49	156,79	
7	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,760	t	177,00	842,52		337,62	128,29	376,61	5,8
8	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	23,800	t	19,80	471,24		188,73	71,71	210,86	3,2
9	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	4,760	t	498,00	2 370,48		389,98	920,83	1 059,67	5,4
10	979131409	Poplatok za ulož.a znešk staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,629	t	452,00	2 092,30			1 157,25	935,06	
11	9999900052	Práce HSV, HZS - demontáž starého bleskozvodu	72,000	hod	266,00	19 152,00		5 724,00	2 175,12	11 252,88	72,0
12	9999900055	Práce HSV, HZS - revízia bleskozvodu	12,000	hod	266,00	3 192,00		954,00	362,52	1 875,48	12,0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				**85 425,48**	**10 302,24**	**18 743,21**	**11 360,76**	**45 018,28**	**272,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				**85 425,48**	**10 302,24**	**18 743,21**	**11 360,76**	**45 018,28**	**272,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
13	764311201	Klamp. PZ pl. zastrešenie z tabúľ 1000mm -30ST	603,250	m2	462,00	278 701,50	124 794,32	41 847,45	15 902,03	96 158,05	544,7
14	764311822	Klamp. demont. zastrešenia na krytine1000 -30ST25-m2	603,250	m2	21,00	12 668,25		3 836,67	1 457,93	7 371,71	48,2
15	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	127,200	m	146,00	18 571,20	9 962,30	3 668,44	1 394,01	3 546,33	50,8

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
16	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	127,200	m	24,00	3 052,80		606,74	230,56	2 215,82	7,6
17	764359232	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík 200x300x400	6,000	kus	515,00	3 090,00	630,78	755,04	286,91	1 417,26	10,4
18	764393250	Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 660	63,500	m	170,00	10 795,00	6 986,90	1 160,14	440,85	2 207,26	15,3
19	764393830	Klamp. demont. hrebeňa strechy rš 400 -30ST	63,500	m	10,70	679,45		201,93	76,73	400,68	2,5
20	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	44,100	m	270,00	11 907,00	3 856,98	1 699,17	645,68	5 705,21	23,7
21	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	44,100	m	20,50	904,05		210,35	79,93	613,87	2,6
22	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	6,000	kus	42,00	252,00		33,42	12,69	205,86	0,4
23	3095193401	Spojovací materiál + skrutky	40,705	kg	373,00	15 182,96	15 182,96			0,00	
24	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 558,210	%	1,60	5 693,13					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu				**361 497,36**	**161 414,26**	**54 019,37**	**20 527,36**	**119 842,08**	**706,5**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu				**361 497,36**	**161 414,26**	**54 019,37**	**20 527,36**	**119 842,08**	**706,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
25	783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním	253,560	m2	22,50	5 705,10	121,70	1 703,92	647,49	3 232,89	29,4
26	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	253,560	m2	73,50	18 636,66	3 742,54	4 584,36	1 742,05	8 567,79	72,7
		783 - Nátery spolu				**24 341,76**	**3 864,25**	**6 288,28**	**2 389,54**	**11 800,68**	**102,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu				**24 341,76**	**3 864,25**	**6 288,28**	**2 389,54**	**11 800,68**	**102,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu				**385 839,12**	**165 278,52**	**60 307,66**	**22 916,91**	**131 642,76**	**808,7**
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
27	210220001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120 mm2, vrát.svoriek	237,600	m	68,50	16 275,60		4 987,22	1 895,14	9 392,32	62,7
28	2102201121	Montáž podpery	210,000	m	50,00	10 500,00		4 557,00	1 731,66	4 210,50	57,3
29	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	18,000	kus	56,50	1 017,00		311,94	118,53	586,44	3,9
30	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	12,000	kus	78,50	942,00		290,04	110,21	541,80	3,6
		M21 - 155 Elektromontáže spolu				**28 734,60**		**10 146,20**	**3 855,55**	**14 731,06**	**127,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu				**28 734,60**		**10 146,20**	**3 855,55**	**14 731,06**	**127,6**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		Za rozpočet celkom :				**499 999,20**	**175 580,76**	**89 197,08**	**38 133,23**	**191 392,11**	**1 208,9**