Č. p.: PSB-RBK-275-2/2005

Výtlačok číslo : 4
Počet listov : 1

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-RBK- 275 – 2/2005

Ružomberok : 11. júla 2005
Výtlačok číslo : 4
Počet listov : 3
Príloha : 3/12

Obchodná zmluva o dielo č. PSB RBK- 275-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Baltazár MARKECH
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ing. Tibor FURMÁNEK Building Trade
		Murgašová 2
		010 01 Žilina
Zastúpený	:	Ing. Tibor FURMÁNEK – súkromný podnikateľ
IČO	:	10939342
IČ DPH	:	SK 1020545493
Bankové spojenie	:	VUB Žilina
Číslo účtu	:	31947-432/0200
Oprávnenie podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register č. 511 - 4903
		zo dňa : 1.8.2005
		Obvodný úrad Žilina–Odbor živnostenského podnikania

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava b. č. 12 , 14 , 13 – núdzové osvetlenie vo VÚ 1305 Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 18. 7. 2005
Ukončenie prác : 30. 9. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	499.551,89 Sk bez DPH
DPH:	94.914,90 Sk
Cena s DPH:	594.466,79 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Baltazár MARKECH .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 11. júla 2005.

Ing. Tibor Furmanek
BUILDING TRADE
Murgašova 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK1020545493
IČO 10030342

Ing. Vladimír TOMKA objednávateľ	Ing. Tibor FURMÁNEK zhotoviteľ

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK- 275-2/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR číslo 367/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Ing. Tibor FURMÁNEK Building Trade , Murgašová 18
010 01 Žilina

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 367/2001 Z. z. vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 275-2/2005 číslo objektu 09.09.001 oprava b. č.12 , 14 , 13 – núdzové osvetlenie. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun na budovy na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a Požiarnej ochrane.

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práca vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými mechanizmami , práca s horľavinami a zdraviu škodlivými látkami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy
Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá Ing. Tibor FURMÁNEK .
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá Ing. Tibor FURMÁNEK.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Ing. Tibor FURMÁNEK	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č 275 – 2/2005

V Ružomberku – 11. júla 2005

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRAL
Murgašova 18, 010 01 Žilina
IČ DPH SK1020[illegible]
IČO 1099[illegible]

Za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP
Ing. Tibor FURMÁNEK

Príloha č. 3 k č. p. PSB – RBK – 275 – 2/2005

D O H O D A
na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľom :** MO SR Bratislava
   V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. **Zhotoviteľom** : Building Trade
   V zastúpení : Ing. Tibor Furmánek

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v kasárenskom objekte Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Vstupná brána do objektu , je hlavná vstupná brána a prístupové komunikácie na budovy č. 12 , 14 , 13. Časový rozsah vykonávaných prác je určený podľa uvedenej zmluvy na obdobie od 18.7.2005 do 30.9.2005

III.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č., 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak / . Objednávateľ aj zhtoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Mokraď č. t. 420 229.

IV.

Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :
Za objednávateľa: T-PO , z. Miroslav MATEJČEK
Za zhotoviteľa : majiteľ , Ing. Tibor FURMÁNEK

V.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia v zmysle zmluvy č. PSB – RBK – 275 – 2 /2005

V Ružomberku dňa 11.7.2005

Za objednávateľa:
V- PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 48, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK1020545493
IČO:10939342

Za zhotoviteľa:
majiteľ
Ing. Tibor FURMÁNEK

Krycí list rozpočtu

Stavba :Núdzové osvetlenie objektov č. 12,13,14 - VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Kostrová
Miesto : Jamník/Liptovský Peter	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter	IČO :	DIČ : IČ DPH .
Dodávateľ : Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade 01001 Žilina	IČO : 10939342 Murgašova 18	DIČ : 1020545493 IČ DPH : SK1020545493
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	594 467 Sk	za M3 OP	1 M	594 467 Sk	za M
1 M2 ZP	594 467 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 467 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	30 002,20		30 002,20
2	PSV :	147 134,67	51 925,80	199 060,47
3	MCE :	70 799,08	199 690,14	270 489,22
4	iné .			
5	Súčet :	247 935,95	251 615,94	499 551,89

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár .

Dátum :

Pečiatka .

Podpis :

E	Celkové náklady .		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20		499 551,89
22	DPH 19 % z :	499 551,89	94 914,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 466,79

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE Murgašova 18, 010 01 Žilina IČ DPH SK1020545493 IČO 10939342

Podpis :

VEĽITELSTVO LOĎ... TRE...

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Tibor Furmánek

Odberateľ **VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter** *JKSO*

Dodávateľ **Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade** *Dátum* . .

Projektant *Spracoval* **Kostrová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Núdzové osvetlenie objektov č. 12,13,14 - VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	7 560,00	7 560,00		0,464	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 990,00	3 990,00		0,795	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 452,20	18 452,20		0,165	0,140
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	30 002,20	30 002,20		1,425	0,140
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
732 - Strojovne	49 085,93	10 085,93	39 000,00	0,115	0,299
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	49 085,93	10 085,93	39 000,00	0,115	0,299
776 - Podlahy povlakové	16 124,04	3 198,24	12 925,80	0,007	0,020
77 - PODLAHY	16 124,04	3 198,24	12 925,80	0,007	0,020
784 - Maľby	133 850,50	133 850,50		0,683	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	133 850,50	133 850,50		0,683	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	199 060,47	147 134,67	51 925,80	0,807	0,319
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	264 889,22	65 199,08	199 690,14	0,184	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných	5 600,00	5 600,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	270 489,22	70 799,08	199 690,14	0,184	
Za rozpočet celkom :	499 551,89	247 935,95	251 615,94	2,417	0,459



Stavba :Núdzové osvetlenie objektov č. 12,13,14 - VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter

Odberateľ : VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter
Dodávateľ : Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Kostrová

Prehľad rozpočtových nákladov


Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	340235211	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. do 10 cm	140,000	kus	54,00	7 560,00		0,00332	0,465		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 560,00**	**Sk**		**7 560,00**			**0,465**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	17,500	kus	228,00	3 990,00		0,04544	0,795		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**3 990,00**	**Sk**		**3 990,00**			**0,795**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
3	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	130,000	m2	53,00	6 890,00		0,00127	0,165		
4	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	350,000	m2	22,50	7 875,00					
5	971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	140,000	kus	15,50	2 170,00				0,001	0,140
6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,459	t	252,00	115,67					
7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,590	t	8,50	39,02					
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,459	t	198,00	90,88					
9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	13,770	t	22,00	302,94					
10	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,459	t	465,00	213,44					
11	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,425	t	530,00	755,25					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**18 452,20**	**Sk**		**18 452,20**			**0,165**		**0,140**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**30 002,20**	**Sk**		**30 002,20**			**1,425**		**0,140**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		732 - Strojovne									
12	732211813	Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 630 l	1,000	kus	625,00	625,00				0,299	0,299

Posádková správa budov RUŽOMBEROK
VEDENIE LOGISTIKY TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
13	732213813	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 630 l	1,000	kus	2 230,00	2 230,00		0,00666	0,007		
14	732214813	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	1,000	kus	191,00	191,00					
15	732219111	Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 100 l	1,000	súbor	5 580,00	5 580,00		0,01511	0,015		
16	484386120	Ohrievač elektr. zásobníkový BUDERUS L 200L	1,000	kus	39 000,00		39 000,00	0,09400	0,094		
17	732291911	Spätné pripojenie potrubia vykur. a spätného vyhriev. telies	1,000	súbor	830,00	830,00					
18	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	484,560	%	1,30	629,93					
		732 - Strojovne spolu :	**49 085,93**	**Sk**		**10 085,93**	**39 000,00**		**0,116**		**0,299**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**49 085,93**	**Sk**		**10 085,93**	**39 000,00**		**0,116**		**0,299**
		77 - PODLAHY									
		776 - Podlahy povlakové									
19	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	20,000	m	7,20	144,00					
20	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	20,000	m	14,00	280,00		0,00002			
21	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	20,000	m2	52,50	1 050,00				0,001	0,020
22	776552000	Lepenie povlak. podláh zo štvorcov korku, linolea, Novolea	20,000	m2	83,00	1 660,00		0,00037	0,007		
23	2841A1008	Krytina podlah.Thermofix 10106-1, hr.2,5; pálub.900x150 mm	20,040	m2	645,00		12 925,80				
24	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	160,598	%	0,40	64,24					
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**16 124,04**	**Sk**		**3 198,24**	**12 925,80**		**0,008**		**0,020**
		77 - PODLAHY spolu :	**16 124,04**	**Sk**		**3 198,24**	**12 925,80**		**0,008**		**0,020**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
25	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3.8m	2 520,000	m2	5,90	14 868,00		0,00008	0,202		
26	784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	2 520,000	m2	46,00	115 920,00		0,00018	0,454		
27	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3.8m	17,500	m2	175,00	3 062,50		0,00162	0,028		
		784 - Maľby spolu	**133 850,50**	**Sk**		**133 850,50**			**0,684**		
		78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu	**133 850,50**	**Sk**		**133 850,50**			**0,684**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**199 060,47**	**Sk**		**147 134,67**	**51 925,80**		**0,807**		**0,319**
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
28	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	588,000	m	42,00	24 696,00					
29	34571K064	Lišta el-inšt vkladacia dierovaná LV 40x40 D (2m)	617,400	m	56,90		35 130,06	0,00023	0,142		
30	210010353	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 10 mm2 (6454-30)	4,000	kus	236,00	944,00					
31	210020042	Objimka pre zaistenie kábla	35,000	kus	49,00	1 715,00					
32	999K10106	Objimka E14 k sviet.R50 OMS	35,000	kus	6,60		231,00				
33	210120401	Istič modulový 1-pól. do 25A	5,000	kus	46,50	232,50					
34	35851A015	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S241 C3	4,000	kus	203,00		812,00				
35	35852A015	Istič 2-pólový - 6kA (2MD) S242 C3	1,000	kus	446,50		446,50				
36	210290121	Zistenie závad - svietidlo žiarivkové 1- trub, prostr. obyč	35,000	kus	36,50	1 277,50					
37	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	588,000	m	22,50	13 230,00					
38	341200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1,5	617,400	m	13,20		8 149,68				
39	211010001	Osadenie HM 6 do tehlového muriva	140,000	kus	15,00	2 100,00					
40	562840K01	Hmoždinka HM 6	140,000	kus	0,31		43,40	0,00002	0,003		
41	211200011	Svietidlo žiarovkové 2131805 nástenné 1x60W	1,000	kus	82,00	82,00					
42	3482I0026	Svietidlo žiarivkové DEMI DP 4x54W G5 EB IP 20	1,000	kus	11 500,00		11 500,00	0,00500	0,005		
43	211200101	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	35,000	kus	172,00	6 020,00					
44	347513620	Žiarivka jednopäticová DZS 11W 2G7 biela	35,000	kus	96,50		3 377,50				
45	3488O0068	Svietidlo žiarivkové núdzové FM 6/IN-52 IP53	35,000	kus	4 000,00		140 000,00	0,00100	0,035		
46	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	1 308,680	%	6,00	7 852,08					
47	213290030	Skúšobná prevádzka	10,000	hod	282,00	2 820,00					
48	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	15,000	hod	282,00	4 230,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu .	**264 889,22**	**Sk**		**65 199,08**	**199 690,14**		**0,185**		
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									
49	220261651	Uchytenie Fe konštrukcie v murive tehlovom	35,000	kus	160,00	5 600,00					
		M22 - 156 Montáž oznamovacich.signalizačných a zab	**5 600,00**	**Sk**		**5 600,00**					
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu	**270 489,22**	**Sk**		**70 799,08**	**199 690,14**		**0,185**		
		Za rozpočet celkom :	**499 551,89**	**Sk**		**247 935,95**	**251 615,94**		**2,417**		**0,459**



Odberateľ **VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter**
Projektant
Dodávateľ **Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade**

Spracoval **Kostrová**
JKSO
Dátum . .

Stavba :Núdzové osvetlenie objektov č. 12,13,14 - VÚ 1305 Jamník/Liptovský Peter

Rozpočet - náklady


Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	340235211	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. do 10 cm	140,000	kus	54,00	7 560,00	2 791,60	2 574,60			1 556,37	637,43
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	7 560,00	Sk			2 791,60	2 574,60			1 556,37	637,43
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
2	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	17,500	kus	228,00	3 990,00	1 185,62	1 510,42			913,22	380,73
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	3 990,00	Sk			1 185,62	1 510,42			913,22	380,73
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
3	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	130,000	m2	53,00	6 890,00	3 741,40	1 662,70		14,30	1 013,91	457,69
4	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	350,000	m2	22,50	7 875,00	38,50	4 217,50			2 549,12	1 069,88
5	971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	140,000	kus	15,50	2 170,00		1 163,40			703,80	302,80
6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,459	t	252,00	115,66		23,39		38,77	37,59	15,91
7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,590	t	8,50	39,01				20,88	12,63	5,50
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,459	t	198,00	90,88		48,72			29,47	12,68
9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	13,770	t	22,00	302,94		163,44			98,82	40,67
10	979131409	Poplatok za ulož a znešk stavebsute na vymedzenych skladkach *O*-ostatny odpad	0 459	t	465,00	213,43				114 75	69,38	29,31
11	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,425	t	530,00	755,25		336,38	70 15		245,80	102,91
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu	18 452,20	Sk			3 779,90	7 615,55	70,15	188,70	4 760,52	2 037,36
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	30 002,20	Sk			7 757,12	11 700,57	70,15	188,70	7 230,11	3 055,52
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		732 - Strojovne										
12	732211813	Demontaž ohrievačov zásobníkových ležatých do 630 l	1,0.	kus	625,00	625,00		258.02	5.12		275,45	86.41

Rozpočet - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
13	732213813	Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 630 l	1,000	kus	2 230,00	2 230,00	1 671,80	235,57			246,59	76,04
14	732214813	Vypustenie vody pri demontáži ohrevačov do 630L	1,000	kus	191,00	191,00		80,31			84,06	26,63
15	732219111	Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 100 l	1,000	súbor	5 580,00	5 580,00	3 906,70	636,18	67,75		736,87	232,50
16	484386120	Ohrievač elektr. zásobníkový BUDERUS L 200L	1,000	kus	39 000,00	39 000,00	39 000,00					
17	732291911	Spatné pripojenie potrubia vykur. a spätného vyhriev. telies	1,000	súbor	830,00	830,00	320,20	214,98			225,05	69,77
18	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	484,560	%	1,30	629,92						
		732 - Strojovne spolu :	**49 085,93**	**Sk**			**44 898,70**	**1 425,06**	**72,87**		**1 568,02**	**491,35**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**49 085,93**	**Sk**			**44 898,70**	**1 425,06**	**72,87**		**1 568,02**	**491,35**
		77 - PODLAHY										
		776 - Podlahy povlakové										
19	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	20,000	m	7,20	144,00		60,60			63,40	20,00
20	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z makčených plastov	20,000	m	14,00	280,00	44,60	99,00			103,60	32,80
21	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	20,000	m2	52,50	1 050,00		442,20			462,79	145,01
22	776552000	Lepenie povlak. podláh zo štvorcov korku, linolea, Novolea	20,000	m2	83,00	1 660,00	752,80	382,60			400,53	124,07
23	2841A1008	Krytina podlah.Thermofix 10106-1, hr.2,5, palub.900x150 mm	20,040	m2	645,00	12 925,80	12 925,80					
24	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	160,598	%	0,40	64,23						
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**16 124,04**	**Sk**			**13 723,20**	**984,40**			**1 030,32**	**321,88**
		77 - PODLAHY spolu :	**16 124,04**	**Sk**			**13 723,20**	**984,40**			**1 030,32**	**321,88**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		784 - Maľby										
25	784411301	Pačok.vap. mliekom s obrusením a presadr. v miest. do 3,8m	2 520,000	m2	5,90	14 868,00	1 083,60	5 821,20			6 098,70	1 864,50
26	784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	2 520,000	m2	46,00	115 920,00	12 146,40	43 722,00			45 758,06	14 293,54
27	784461010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	17 500	m2	175,00	3 062,50	2 336,42	309,40			323,96	92,71
		784 - Maľby spolu :	**133 850,50**	**Sk**			**15 566,42**	**49 852,60**			**52 180,72**	**16 250,75**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**133 850,50**	**Sk**			**15 566,42**	**49 852,60**			**52 180,72**	**16 250,75**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**199 060,47**	**Sk**			**74 188,32**	**52 262,06**	**72,87**		**54 779,06**	**17 063,98**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										

Rozpočet - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
28	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	588,000	m	42,00	24 696,00		10 342,92			10 826,67	3 526,41
29	34571K064	Lišta el-inšt vkladacia dierovaná LV 40x40 D (2m)	617,400	m	56,90	35 130,06	35 130,06					
30	210010353	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 10 mm2 (6454-30)	4,000	kus	236,00	944,00		397,88			416,49	129,63
31	210020042	Objímka pre zaistenie kábla	35,000	kus	49,00	1 715,00		719,60			753,42	241,98
32	999K10106	Objímka E14 k svieť R50 OMS	35,000	kus	6,60	231,00	231,00					
33	210120401	Istič modulový 1-pól do 25A	5,000	kus	46,50	232,50		97,50			102,05	32,95
34	35851A015	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S241 C3	4,000	kus	203,00	812,00	812,00					
35	35852A015	Istič 2-pólový - 6kA (2MD) S242 C3	1,000	kus	446,50	446,50	446,50					
36	210290121	Zistenie závad - svietidlo žiarivkové 1- trub, prostr. obyč	35,000	kus	36,50	1 277,50		536,55			561,72	179,23
37	210810045	Kabel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	588,000	m	22,50	13 230,00		5 515,44			5 775,33	1 939,23
38	341200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1,5	617,400	m	13,20	8 149,68	8 149,68					
39	211010001	Osadenie HM 6 do tehlového muriva	140,000	kus	15,00	2 100,00		882,00			923,32	294,68
40	562840K01	Hmoždinka HM 6	140,000	kus	0,31	43,40	43,40					
41	211200011	Svietidlo žiarovkové 2131805 nástenné 1x60W	1,000	kus	82,00	82,00		34,58			36,20	11,22
42	348210026	Svietidlo žiarivkové DEMI DP 4x54W G5 EB IP 20	1,000	kus	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
43	211200101	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	35,000	kus	172,00	6 020,00		2 537,15			2 656,05	826,80
44	347513620	Žiarivka jednopaticová DZS 11W 2G7 biela	35,000	kus	96,50	3 377,50	3 377,50					
45	3488O0068	Svietidlo žiarivkové núdzové FM 6/IN-52 IP53	35,000	kus	4 000,00	140 000,00	140 000,00					
46	213280060	PPV (pomocné a pocružné výkony)	1 308,680	%	6,00	7 852,08						
47	213290030	Skúšobná prevádzka	10,000	hod	282,00	2 820,00		1 188,40			1 244,03	387,57
48	213290040	Demontaž existujuceho zariadenia	15,000	hod	282,00	4 230,00		1 782,60			1 866,04	581,36
		M21 - 155 Elektromontaže spolu	264 889,22	Sk			199 690,14	24 034,62			25 161,32	8 151,06
		M22 - 156 Montaž oznamovacich,signalizačnych a zab										
49	220261651	Uchytenie Fe konštrukcie v murive tehlovom	35,000	kus	160,00	5 600,00		2 358,30			2 468,81	772,89
		M22 - 156 Montaž oznamovacich,signalizačnych a zab	5 600,00	Sk				2 358,30			2 468,81	772,89
		PRACE A DODAVKY M spolu	270 489,22	Sk			199 690,14	26 392,92			27 630,13	8 923,95
		Za rozpočet celkom .	499 551,89	Sk			281 635,59	90 355,55	143,02	188,70	89 639,30	29 043,46



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným orginálom

Dátum: 20.12.2011

Meno pracovníka a podpis: zam. Ivan Floch