689/2006

ZMLUVA O DIELO č. 175/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: : Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO : 00805203
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech. : Eduard Palubjak

1.2.Zhotoviteľ : MUTEZ spol. s.r.o
Sídlo : Allendeho 1550/3, Matejovce
Zastúpený : Ing. Emil Olejár
IČO : 17082315
DIČO : 2020512967
Bankové spojenie : Tatra banka
Č.účtu : 2328380300/1100

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Oprava ÚK b.č. 8 – VÚ 8838 Poprad - Stráže“

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 22. november 2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 12. december 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

Posádková správa budov Poprad

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 8838 Poprad-Stráže

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	219 031,10
DPH 19%	41 615,90
Cena celkom vrátane DPH	**260 647,-**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odbornný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade

s požiadavkami objednávateľa vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručnná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

7.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne.Zhotoviteľ začne vady odstráňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady nedorobky,zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich oodstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby,na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednoť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe,že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy,vzorky materiálov,výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy,dodávky,vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol
tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.6. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.7. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov

8.8. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol.Dielo bude odovzdané,len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási,že dielo preberá.

8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela,neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami,podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné,platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 22.11.2006

.....
objednávateľ

Posádková správa budov * Poprad *

MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Alejového 1550/3
059 61 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315 DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

.....
zhotoviteľ

Posádkové správa budov * Poprad *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Oprava úk budová č. 8**	JKSO	
Názov objektu		EČO	VÚ 8838
Názov časti		Miesto	Poprad - Stráže

		IČO	DIČ
Objednávateľ	PSB POPRAD		
Projektant			
Zhotoviteľ	MUTEZ POPRAD s.r.o.	17082315	SK2020512967

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	p. Kopáč		39

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

	A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0		8	Práce nadčas	0		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	0		9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	33 115		10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	185 916		11		0		16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0						17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0						18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		219 031		12	DN (r. 8-11)	0		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0		21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		0

	D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22			219 030,90
24	19%	219 030,90	DPH	41 615,90
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			**260 646,80**

	E	Prípočty a odpočty
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka

MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Alendeho 1550/3
059 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./Fax: 052/7780341

ROZPOČET

Stavba : Oprava úk budová č. 8
Objekt :
JKSO :

Objednávateľ : PSB
Zhotoviteľ : MUTEZ POPRAD s.r.o.
Dátum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky PSV								
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**								
1	721	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	M	64,000	25,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00016	0,011
2	721	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	M	34,000	36,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00023	0,008
3	721	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	M	80,000	51,40	0,00	4 112,00	4 112,00	0,00032	0,026
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**0,00**	**6 936,00**	**6 936,00**		**0,044**
		732	**Ústredné kúrenie, strojovne**								
4	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	SUB	1,000	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00014	0,000
5	MAT	426800060	Obehové čerpadlo pre kúrenie séria 100 230V UPS 25-80 GRUNDFOS	KUS	1,000	6 269,50	6 269,50	0,00	6 269,50	0,00000	0,000
6	MAT	4291000133	Šrúbenie k čerpadlu DN25	KUS	2,000	65,20	130,40	0,00	130,40	0,00000	0,000
		732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**6 399,90**	**69,00**	**6 468,90**		**0,000**
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**								
7	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	M	84,000	162,10	0,00	13 616,40	13 616,40	0,00644	0,541
8	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	M	10,000	180,30	0,00	1 803,00	1 803,00	0,00641	0,064
9	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	M	42,000	224,90	0,00	9 445,80	9 445,80	0,00727	0,305
10	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	M	8,000	276,60	0,00	2 212,80	2 212,80	0,00817	0,065
11	731	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	M	26,000	307,80	0,00	8 002,80	8 002,80	0,00882	0,229
12	731	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	M	83,000	383,00	0,00	31 789,00	31 789,00	0,01057	0,877
13	731	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	KUS	32,000	52,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00000	0,000
14	731	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38	M	64,000	19,90	0,00	1 273,60	1 273,60	0,00004	0,002
15	731	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3	M	106,000	28,80	0,00	3 052,80	3 052,80	0,00005	0,006
16	731	733133151	Kompenzátor tvaru U s hladkými ohybmi akosť normy 11 353.0 ON 13 2720 DN 40	KUS	4,000	1 452,30	0,00	5 809,20	5 809,20	0,00781	0,031
17	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	M	248,000	8,50	0,00	2 108,00	2 108,00	0,00000	0,000
18	731	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	KUS	6,000	130,20	0,00	781,20	781,20	0,00188	0,011
19	731	733191113	Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50	KUS	6,000	146,40	0,00	878,40	878,40	0,00191	0,011
20	731	733194915	Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbočky priemer 38/2,6	KUS	32,000	115,30	0,00	3 689,60	3 689,60	0,00021	0,007
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**0,00**	**86 126,60**	**86 126,60**		**2,151**
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**								
21	731	734109214	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	SUB	3,000	734,10	0,00	2 202,30	2 202,30	0,00679	0,020
22	731	734111614	Ventil uzatváraci prírubový V 30-111-540, PN 4,0/200° C normy 13 3514 DN 50	SUB	2,000	4 982,60	0,00	9 965,20	9 965,20	0,02192	0,044
23	731	734163414	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	SUB	1,000	2 023,90	0,00	2 023,90	2 023,90	0,01627	0,016
24	MAT	422613303	Ventil odvzdušňov. DN15	KUS	14,000	226,80	3 175,20	0,00	3 175,20	0,02000	0,280

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	KUS	14,000	14,20	0,00	198,80	198,80	0,00003	0,000
26	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	KUS	32,000	41,10	0,00	1 315,20	1 315,20	0,00003	0,001
27	MAT	5517400550	Radiatorový kohút DN15	KUS	16,000	435,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00030	0,005
28	MAT	5517302515	Radiatorový ventil spodný DN15	KUS	16,000	210,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00020	0,003
29	MAT	5517302670	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER TA STAD DN 50 s vyp.	ks	2,000	3 960,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00200	0,004
30	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	KUS	2,000	97,90	0,00	195,80	195,80	0,00004	0,000
31	731	734411122	Teplomer technický rohový typ 250 prev."B"	KUS	2,000	478,30	0,00	956,60	956,60	0,00075	0,001
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**21 415,20**	**16 857,80**	**38 273,00**		**0,375**
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**								
32	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	KUS	2,000	51,70	0,00	103,40	103,40	0,00000	0,000
33	731	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	SUB	1,000	404,30	0,00	404,30	404,30	0,00200	0,002
34	MAT	4845401750	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x1400	ks	1,000	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,06000	0,060
35	731	735211241	Register rebrový priemer 76x3/156 mm štvorpramenný dl. 1000 mm	SUB	9,000	3 484,30	0,00	31 358,70	31 358,70	0,09305	0,837
36	731	735211349	Register do rámu,príplatok za každých ďalších 1000 mm	M	18,000	1 708,80	0,00	30 758,40	30 758,40	0,04560	0,821
37	731	735228160	Tlaková skúška registra vodou prameňov DN 65	M	108,000	11,80	0,00	1 274,40	1 274,40	0,00000	0,000
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**5 300,00**	**63 899,20**	**69 199,20**		**1,720**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**								
38	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	M	248,000	31,60	0,00	7 836,80	7 836,80	0,00009	0,023
39	783	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	M	108,000	38,80	0,00	4 190,40	4 190,40	0,00012	0,013
			783	**Dokončovacie práce - nátery**			**0,00**	**12 027,20**	**12 027,20**		**0,035**
			PSV Celkom				33 115,10	185 915,80	219 030,90		4,326
			Celkom				**33 115,10**	**185 915,80**	**219 030,90**		**4,326**

MUTEZ Poprad, spol. s r.o.
Alliendeho 1550/3
058 51 Poprad - Matejovce
IČO: 17082315, DIČ: 2020512967
IČ DPH: SK2020512967
Tel./fax: 052/7780341

-2-

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-175/2006 s originálom.

Monika Pavligovská - OR PSB Prešov