ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 81-RŠÚ / 2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Krišková Anna
Zhotoviteľ	HOFI s.r.o Hlboké 268 ; 014 01 Bytča
Zastúpený:	Hoferica Vladimír
IČO:	31605371
IČ DPH:	SK2020619964
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1842637053/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. súd Žilina vložka č. 1855/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Hoferica Vladimír

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Údržba brodového prepraviska Kraľovany**

2.2. CPV: 45247120-7

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 7. augusta 2007
termín ukončenia: 10. augusta 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať dobu podľa upresnenia povodia Váh, kedy bude znížená hladina vody k zabezpečeniu plnenia.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Brodové prepravisko Kraľovany

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	83 984,85
DPH 19%	15 957,10
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**99 942,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je do 14 dní od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 6 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.4. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.6. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Milan Brna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Hoferica Vladimír**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte Brod Kraľovany pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie

11.4. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca vo voľnom toku rieky, pád predmetov z výšky, práca s bremenami.**

11.5. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.6. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP.

11.7. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.8. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.9. Pri zaisťovaní BOZP je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.10. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.11. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z. Zajasenský Jozef
- Za dodávateľa : Ivan Kučera

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 6. augusta 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Vladimír Hoferica

HOFI s.r.o. Hlboké 268
014 01 BYTČA ①
IČO: 31605371, IČ DHP: SK2020619[illegible]

Krycí list rozpočtu

PARS Žilina

Stavba : Stavebné činnosti 17.	JKSO :
Objekt : Údržba brodového prepraviska Kraľovany	Rozpočet :
	Spracoval : PARS Za - Staňo R.

Miesto : Kraľovany | Zmluva č. | Dňa : 20.06.2007

Odberateľ : PSB Martin 03601 Martin	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HOFI, spol. s r.o. 01401 Bytča	IČO : 31605371 Hlboké 268	DIČ : 2020619964 IČ DPH : SK2020619964
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	99 942 Sk	za M3 OP	1 M	99 942 Sk	za M
1 M2 ZP	99 942 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	99 942 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	83 984,85		83 984,85
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	83 984,85		83 984,85

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	83 984,85
22	DPH 19 % z : 83 984,85	15 957,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 942,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

HOFI s.r.o. Hlboké 268 014 01 BYTČA ① IČO: 31605371, IČ DPH: SK2020619964

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil ho MARIAN DUDINÁR

ateľ : **PSB Martin**
odávateľ : **HOFI, spol. s r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **20.06.2007**
Spracoval : **PARS Za - Staňo R.**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Stavebné činnosti 17.

Objekt : Údržba brodového prepraviska Kraľovany

PARS Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	56 646,00	56 646,00		0,011	82,188
5 - KOMUNIKÁCIE	14 688,00	14 688,00		14,586	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 650,85	12 650,85			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	83 984,85	83 984,85		14,598	82,188
Za rozpočet celkom :	83 984,85	83 984,85		14,598	82,188

PSB Martin
...tel : HOFI, spol. s r.o.
...ba : Stavebné činnosti 17.
...bjekt : Údržba brodového prepraviska Kraľovany

Projektant :
Spracoval : PARS Za - Staňo R.
JKSO : *Dátum :* 20.06.2007

Prehľad rozpočtových nákladov

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	113106241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	36,000	m2	35,00	1 260,00		19
2	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	135,000	m2	125,00	16 875,00		19
3	124403101	Výkopy vodotokov v horn. tr. 5 do 1000 m3	33,000	m3	402,00	13 266,00		19
4	124403109	Príplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 5	33,000	m3	125,00	4 125,00		19
5	125703303	Čistenie melior. kanálov hr. do 25 cm s dnom spev. tvárnicami	55,000	m3	313,00	17 215,00		19
6	162253101	Vodor. premiest. nánosu z vod. nádrží dno nad 40 kPa do 60 m	55,000	m3	35,50	1 952,50		19
7	162253901	Príplatok za ďalších 40m vodor. premiest. nánosu nad 60 m	55,000	m3	35,50	1 952,50		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**56 646,00**	**Sk**		**56 646,00**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
8	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	36,000	m2	125,00	4 500,00		19
9	584921111	Osadenie cest. panelov z predp. betónu do lôžka z kameniva hr. do 5 cm do 6t/kus +6*2*3 = *36,000*	36,000	m2	283,00	10 188,00		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**14 688,00**	**Sk**		**14 688,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
10	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	82,188	t	35,00	2 876,58		19
11	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	82,188	t	7,00	575,32		19
12	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	82,188	t	95,50	7 848,95		19
13	979094441	Očistenie vybúr. cestných panelov s pôv. vypl. škár kamen.	36,000	m2	37,50	1 350,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**12 650,85**	**Sk**		**12 650,85**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**83 984,85**	**Sk**		**83 984,85**		
		Za rozpočet celkom :	**83 984,85**	**Sk**		**83 984,85**		

Odberateľ : **PSB Martin**
Projektant :
Dodávateľ : **HOFI, spol. s r.o.**

HOFI s.r.o. Hlboké 268 014 01 BYTČA
IČO: 31[illegible]5371, IČ DPH: SK2020619964

Spracoval : **PARS Za - Staňo R.**
JKSO :
Dátum : **20.06.2007**

Stavba : Stavebné činnosti 17.
Objekt : Údržba brodového prepraviska Kraľovany

Výrobná kalkulácia - náklady

PARS Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	113106241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	36,000	m2	35,00	1 260,00		177,12	62,28	440,28	285,50	125,48	169,34	2,2
2	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	135,000	m2	125,00	16 875,00		6 720,30	2 365,20		3 816,06	1 677,25	2 296,19	84,6
3	124403101	Výkopy vodotokov v horn. tr. 5 do 1000 m3	33,000	m3	402,00	13 266,00	2 204,40	1 982,31	697,62	3 259,08	2 494,45	1 096,37	1 531,77	23,4
4	124403109	Príplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 5	33,000	m3	125,00	4 125,00		1 491,27	525,03	195,03	928,72	408,19	576,76	18,7
5	125703303	Čistenie melior. kanálov hr. do 25 cm s dnom spev. tvárnicami	55,000	m3	313,00	17 215,00		6 843,10	2 409,00		3 885,79	1 707,90	2 369,21	86,1
6	162253101	Vodor. premiest. nánosu z vod. nádrží dno nad 40 kPa do 60 m	55,000	m3	35,50	1 952,50		78,10	27,50	949,85	443,28	194,83	258,94	0,8
7	162253901	Príplatok za ďalších 40m vodor. premiest. nánosu nad 60 m	55,000	m3	35,50	1 952,50		78,10	27,50	949,85	443,28	194,83	258,94	0,8
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**56 646,00**	**Sk**			**2 204,40**	**17 370,30**	**6 114,13**	**5 794,09**	**12 297,08**	**5 404,85**	**7 461,15**	**216,9**
		5 - KOMUNIKÁCIE												
8	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	36,000	m2	125,00	4 500,00	3 979,44	45,00	15,84	212,40	114,76	50,44	82,12	0,5
9	584921111	Osadenie cest. panelov z predp. betónu do lôžka z kameniva hr. do 5 cm do 6t/kus	36,000	m2	283,00	10 188,00	2 018,52	617,40	217,44	3 545,64	1 839,75	808,61	1 140,64	6,9
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**14 688,00**	**Sk**			**5 997,96**	**662,40**	**233,28**	**3 758,04**	**1 954,51**	**859,05**	**1 222,76**	**7,5**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
10	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	82,188	t	35,00	2 876,58		64,10	22,19	1 467,05	652,57	286,82	383,83	0,8
11	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	82,188	t	7,00	575,31				310,67	130,48	57,35	76,81	
12	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	82,188	t	95,50	7 848,95		592,57	208,75	3 413,26	1 770,06	777,98	1 086,30	8,1
13	979094441	Očistenie vybúr. cestných panelov s pôv. vypl. škár kamen.	36,000	m2	37,50	1 350,00		192,24	67,68	460,80	302,70	133,04	193,54	2,4
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**12 650,85**	**Sk**				**848,92**	**298,62**	**5 651,79**	**2 855,81**	**1 255,19**	**1 740,50**	**11,4**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**83 984,85**	**Sk**			**8 202,36**	**18 881,62**	**6 646,03**	**15 203,92**	**17 107,40**	**7 519,09**	**10 424,41**	**235,9**
		Za rozpočet celkom :	**83 984,85**	**Sk**			**8 202,36**	**18 881,62**	**6 646,03**	**15 203,92**	**17 107,40**	**7 519,09**	**10 424,41**	**235,9**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

