Zmluva o dielo č. SAPaÚ-222-13/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Milan Štaffen 0960 /317 100 riaditeľ PSB Bratislava
Odborný dozor objednávateľa:	Vladimíra Chrvalová
Telefón :	0960/312 724
Fax :	0960/317 124
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo:	Mníchova Lehota 149, 913 21 Mníchova Lehota
Zastúpený:	Ján Balaj
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Balaj
vo veciach technických:	Ján Balaj
vo veciach stavebných:	Ján Balaj
IČO :	36352012
IČDPH:	SK2022154541
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
Číslo účtu:	2628801232/1100
Telefón:	0905 442 046
Fax:	032/6486299
Register:	Obchodný register č. 16513/R
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava budovy TOV - budova č. 9 **Objekt :Oprava kanalizácie, omietok, priečok, hyg. maľby a nátery, výmena dverí**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
8 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**6 595,69**	**4 412,49**	**2 183,20**	*198 701,76*	8,677
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**47 177,39**	**34 608,81**	**12 568,58**	*1 421 266,05*	49,911
PRÁCE A DODÁVKY M					
21 - 155 Elektromontáže	**16 433,74**	**4 781,68**	**11 652,06**	*495 082,85*	0,084
46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	**105,60**	**105,60**		*3 181,31*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**16 539,34**	**4 887,28**	**11 652,06**	*498 264,16*	0,084
Za rozpočet celkom :	**94 078,85**	**68 898,32**	**25 180,53**	*2 834 219,44*	222,599

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a investícií
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR
PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	MATERIÁL					
MAT-D-11104	Vygenerovaná položka 2	1,000	???	8,55	**8,55**	*257,58*
	MATERIÁL spolu :	**8,55**	**EUR**		**8,55**	*257,58*
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	1 - ZEMNE PRÁCE					
272-132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 *(1,50+10,00)*1,00*(1,75+1,95)/2 = 21,275*	21,275	m3	12,20	**259,56**	*7 819,50*
272-132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	21,275	m3	0,81	**17,23**	*519,07*
272-151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m *2*(1,50+10,00)*(1,75+1,95)/2 = 42,550*	42,550	m2	3,05	**129,78**	*3 909,75*
272-151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	42,550	m2	0,59	**25,10**	*756,16*
001-161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	21,275	m3	2,31	**49,15**	*1 480,69*
272-162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	16,100	m3	1,07	**17,23**	*519,07*
272-162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 *21,275-16,100 = 5,175*	5,175	m3	6,85	**35,45**	*1 067,97*
001-167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	5,175	m3	6,95	**35,97**	*1 083,63*
272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	5,175	m3	0,68	**3,52**	*106,04*
272-979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	5,175	m3	10,60	**54,86**	*1 652,71*
272-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu *(1,50+10,00)*1,00*((1,75+1,95)/2-(0,15+0,15+0,15)) = 16,100*	16,100	m3	2,81	**45,24**	*1 362,90*
001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny *(1,50+10,00)*1,00*0,30 = 3,450*	3,450	m3	10,70	**36,92**	*1 112,25*
MAT-5833730	Piesok fr. 0-4mm na obsyp	3,450	m3	30,00	**103,50**	*3 118,04*
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**813,51**	**EUR**		**813,51**	*24 507,80*
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
014-310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC *0,96*2,20*0,35*(1+1) = 1,478*	1,478	m3	197,00	**291,17**	*8 771,79*
011-317169112	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm *2*2+1+2 = 7,000*	7,000	kus	6,55	**45,85**	*1 381,28*
MAT-593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	7,070	kus	11,85	**83,78**	*2 523,96*
011-317169113	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1500 mm *1+2*2+2*3 = 11,000*	11,000	kus	6,65	**73,15**	*2 203,72*
MAT-593406540	Keramický preklad predpätý POROTHERM 1500x120x65mm	11,110	kus	12,80	**142,21**	*4 284,22*
011-317169114	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1750 mm	1,000	kus	7,05	**7,05**	*212,39*
MAT-593406550	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	1,010	kus	14,60	**14,75**	*444,36*
014-317944311	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 12 *"P6- I 120"* *2,00*11,10/1000*2*2 = 0,089*	0,089	t	1 050,00	**93,45**	*2 815,27*
014-317944313	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 14-22 *"P5 - I 140" 2,75*14,30/1000*2 = 0,079*	0,079	t	1 040,00	**82,16**	*2 475,15*
014-340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo	12,873	m2	31,50	**405,50**	*12 216,09*

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	tenách hr. nad 10 cm					
	*13*2,05 = 2,317*					
	*1,78*2,45-0,90*2,00 = 2,561*					
	*1,20*2,05 = 2,460*					
	*0,90*2,05*(2+1) = 5,535*					
011-342272346	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	31,485 m2		17,40	**547,84**	*16 504,23*
	*0,90*2,95*(2+1) = 7,965*					
	*(2*1,50+1,90)*2,95 = 14,455*					
	*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
	*1,40*2,95 = 4,130*					
	*(1,90+1,40)*2,95 = 9,735*					
	*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
011-342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	89,767 m2		22,50	**2 019,76**	*60 847,29*
	*4,65*2,95 = 13,718*					
	*4,75*2,95*2 = 28,025*					
	*9,79*2,95 = 28,881*					
	*-0,80*2,00*3 = -4,800*					
	*-1,40*2,00 = -2,800*					
	*3,20*2,95*2 = 18,880*					
	*1,40*2,95 = 4,130*					
	*-0,80*2,00 = -1,600*					
	*2,35*2,95 = 6,933*					
	*-0,80*2,00 = -1,600*					
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	3 806,67 EUR			3 806,67	*114 679,74*
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
271-451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	1,725 m3		38,50	**66,41**	*2 000,67*
	*11,50*1,00*0,15 = 1,725*					
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**66,41 EUR**			**66,41**	*2 000,67*
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
014-612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	106,550 m		1,35	**143,84**	*4 333,32*
	2(1,20+1,20)*21 = 100,800*					
	*2*2,10+1,55 = 5,750*					
011-612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	660,772 m2		5,95	**3 931,59**	*118 443,08*
011-612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	660,772 m2		9,20	**6 079,10**	*183 138,97*
	"1.01" 2(2,00+3,20)*2,95 = 30,680*					
	*(2*2,10+1,55)*0,10 = 0,575*					
	*-1,40*2,00*2 = -5,600*					
	"1.02" 2(5,23+3,20)*2,95 = 49,737*					
	2(1,20+1,20)*0,15*2 = 1,440*					
	*-1,20*1,20*2 = -2,880*					
	*-0,90*2,00 = -1,800*					
	"1.03" 2(5,40+3,20)*2,95 = 50,740*					
	2(1,20+1,20)*0,15*2 = 1,440*					
	*-1,20*1,20*2 = -2,880*					
	*-0,80*2,00 = -1,600*					
	"1.04" 2(3,15+1,40)*2,95 = 26,845*					
	*-0,80*2,00 = -1,600*					
	"1.05" 2(6,58+4,81)*2,95 = 67,201*					
	2(1,20+1,20)*0,15*2 = 1,440*					
	*-1,20*1,20*2 = -2,880*					
	*(2*2,05+0,96)*0,25 = 1,265*					
	*-0,80*2,00*2 = -3,200*					
	"1.06" 2(3,60+4,81)*2,95 = 49,619*					
	2(1,20+1,20)*0,15*2 = 1,440*					

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	-1,20*1,20*2 = -2,880					
	(2*2,05+0,96)*0,25 = 1,265					
	-0,80*2,00*2 = -3,200					
	"1.07" 2*(2,35+3,20)*2,95 = 32,745					
	2*(1,20+1,20)*0,10 = 0,480					
	-1,20*1,20 = -1,440					
	-0,80*2,00 = -1,600					
	-(0,60+3,20+0,60)*1,50 = -6,600					
	"1.08" 2*(9,91+0,20+9,78+1,46+0,35+1,40)*2,95 = 136,290					
	(2*2,10+0,96)*0,25 = 1,290					
	-0,80*2,00*9 = -14,400					
	-0,70*2,00*2 = -2,800					
	-1,40*2,00 = -2,800					
	"1.09" 2*(3,90+3,15+0,90+0,70)*(2,95-2,20) = 12,975					
	(2*0,20+1,20)*0,15 = 0,240					
	-1,20*0,20 = -0,240					
	2*(1,40+0,90)*(2,95-2,20)*2 = 6,900					
	"1.10" 2*(2,62+1,10)*(2,95-2,10) = 6,324					
	(2*0,20+1,20)*0,15 = 0,240					
	-1,20*0,20 = -0,240					
	"1.11" 2*(4,31+3,15+0,90*2)*(2,95-2,20) = 13,890					
	(2*0,20+1,20)*0,15*2 = 0,480					
	-1,20*0,20*2 = -0,480					
	2*(1,40+0,90)*(2,95-2,20)*2 = 6,900					
	"1.12" 2*(2,07+4,75)*2,95 = 40,238					
	2*(1,20+1,20)*0,15 = 0,720					
	-1,20*1,20 = -1,440					
	-0,80*2,00 = -1,600					
	"1.13" 2*(4,77+4,75)*2,95 = 56,168					
	2*(1,20+1,20)*0,15*2 = 1,440					
	-1,20*1,20*2 = -2,880					
	(2*2,05+0,96)*0,25 = 1,265					
	-0,80*2,00*2 = -3,200					
	"1.14" 2*(4,80+4,75)*2,95 = 56,345					
	2*(1,20+1,20)*0,15*2 = 1,440					
	-1,20*1,20*2 = -2,880					
	(2*2,05+0,96)*0,25 = 1,265					
	-0,80*2,00 = -1,600					
	(2*2,05+1,20)*0,30 = 1,590					
	"1.15" 2*(7,95+4,65)*2,95 = 74,340					
	2*(1,20+1,20)*0,15*3 = 2,160					
	-1,20*1,20*3 = -4,320					
	-0,80*2,00 = -1,600					
11-612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	114,244 m2		5,50	**628,34**	18 929,37
	"pod obklad"					
	"1.07" (0,60+3,20+0,60)*1,50 = 6,600					
	"1.09" 2*(2,58+3,15+0,90)*2,20 = 29,172					
	2*2,20*0,20 = 0,880					
	-1,20*2,20 = -2,640					
	-0,60*2,00*2 = -2,400					
	-0,70*2,00*2 = -2,800					
	2*(1,40+0,90)*2,20*2 = 20,240					
	-0,60*2,00*2 = -2,400					
	"1.10" 2*(2,62+1,10)*2,20 = 16,368					
	(2*1,00+1,20)*0,15 = 0,480					
	-1,20*1,00 = -1,200					
	-0,70*2,00 = -1,400					

a	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
o	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"1.11" 2(4,31+3,15+0,90*2)*2,20 = 40,744*					
		*(2*1,00+1,20)*0,15*2 = 0,960*					
		*-1,20*1,00*2 = -2,400*					
		*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
		*-0,70*2,00 = -1,400*					
		2(1,40+0,90)*2,20*2 = 20,240*					
		*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
	011-612456211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	783,665	m2	1,20	**940,40**	*28 330,49*
		671,64+112,025 = 783,665					
	011-631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,775	t	1 450,00	**1 123,75**	*33 854,09*
		*233,830*3,014/1000*1,100 = 0,775*					
	011-632451136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	256,530	m2	8,60	**2 206,16**	*66 462,78*
		143,52+21,55+68,76+22,7 = 256,530					
	011-632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	50,530	m2	6,66	**336,53**	*10 138,30*
		"1.15" 36,50 = 36,500					
		4,20+9,83 = 14,030					
	011-641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	21,000	kus	27,50	**577,50**	*17 397,77*
		"1200x1200" 21 = 21,000					
	011-642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	19,000	kus	7,05	**133,95**	*4 035,38*
		4+3+12 = 19,000					
	MAT-553301090	Zárubňa oceľová CGH 60x197x11cm P komaxit.	4,000	kus	25,90	**103,60**	*3 121,05*
	MAT-553301350	Zárubňa oceľová CGH 70x197x16cm P komaxit.	3,000	kus	29,30	**87,90**	*2 648,08*
	MAT-553301370	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm P komaxit.	12,000	kus	29,50	**354,00**	*10 664,60*
	011-642942221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	9,15	**9,15**	*275,65*
	MAT-553301190	Zárubňa oceľová CGH 140x197x11cm komaxitov.	1,000	kus	34,10	**34,10**	*1 027,30*
	011-642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	24,50	**24,50**	*738,09*
	011-648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	25,200	m	3,38	**85,18**	*2 566,13*
		*1,20*21 = 25,200*					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**16 799,59**	**EUR**		16 799,59	*506 104,45*
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
	271-893222111	Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 2.50 m2	1,000	kus	1 120,00	**1 120,00**	*33 741,12*
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**1 120,00**	**EUR**		1 120,00	*33 741,12*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
	003-941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	717,937	m2	2,10	**1 507,67**	*45 420,07*
		"1.01" 2(2,00+3,20)*2,95 = 30,680*					
		"1.02" 2(5,23+3,20)*2,95 = 49,737*					
		"1.03" 2(5,40+3,20)*2,95 = 50,740*					
		"1.04" 2(3,15+1,40)*2,95 = 26,845*					
		"1.05" 2(6,58+4,81)*2,95 = 67,201*					
		"1.06" 2(3,60+4,81)*2,95 = 49,619*					
		"1.07" 2(2,35+3,20)*2,95 = 32,745*					
		"1.08" 2(9,91+0,20+9,78+1,46+0,35+1,40)*2,95 = 136,290*					
		"1.09" 2(3,90+3,15+0,90+0,70)*(2,95-2,20) = 12,975*					
		2(1,40+0,90)*(2,95-2,20)*2 = 6,900*					
		"1.10" 2(2,62+1,10)*(2,95-2,10) = 6,324*					
		"1.11" 2(4,31+3,15+0,90*2)*(2,95-2,20) = 13,890*					
		2(1,40+0,90)*(2,95-2,20)*2 = 6,900*					
		"1.12" 2(2,07+4,75)*2,95 = 40,238*					
		"1.13" 2(4,77+4,75)*2,95 = 56,168*					
		"1.14" 2(4,80+4,75)*2,95 = 56,345*					

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"1.15" 2(7,95+4,65)*2,95 = 74,340*					
17	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m *23,04*10,51 = 242,150* *10,20*(0,30+4,75+0,35) = 55,080*	297,230	m2	2,14	**636,07**	*19 162,24*
18	013-962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 *4,65*2,95*2 = 27,435* *4,75*2,95 = 14,013* *4,81*2,95 = 14,190* *3,15*2,95 = 9,293*	64,931	m2	2,61	**169,47**	*5 105,45*
19	013-962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 *0,40*1,20*2,95 = 1,416*	1,416	m3	19,10	**27,05**	*814,91*
20	013-968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	21,000	kus	0,21	**4,41**	*132,86*
21	013-971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	550,000	kus	0,63	**346,50**	*10 438,66*
22	MAT-921AN22232	Hmoždinka H6 1/10KS	550,000	kus	0,05	**27,50**	*828,47*
23	013-971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm *1,50*2,10*0,30 = 0,945* *1,00*2,10*0,20 = 0,420*	1,365	m3	31,50	**43,00**	*1 295,42*
24	013-971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm *0,96*2,05*0,35*3 = 2,066*	2,066	m3	35,50	**73,34**	*2 209,44*
25	013-973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	6,000	kus	5,60	**33,60**	*1 012,23*
26	013-973031813	Vysek. kapies pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm *2,95*(10+8) = 53,100*	53,100	m	7,35	**390,29**	*11 757,88*
27	013-973031825	Vysek. kapies pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 45 cm *2,10*2*2 = 8,400*	8,400	m	12,30	**103,32**	*3 112,62*
28	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km *194,543-29,894 = 164,649*	18,500	t	9,80	**181,30**	*5 461,84*
29	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	185,000	t	0,32	**59,20**	*1 783,46*
30	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,500	t	8,25	**152,63**	*4 598,13*
31	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	92,500	t	0,93	**86,03**	*2 591,74*
32	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad *194,543-29,894 = 164,649*	18,500	t	16,60	**307,10**	*9 251,69*
33	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	163,587	t	22,00	**3 598,91**	*108 420,76*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 747,39**	**EUR**		**7 747,39**	*233 397,87*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**30 353,57**	**EUR**		**30 353,57**	*914 431,65*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
34	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor. *0,90*0,20*(2+1) = 0,540* *(2*1,50+1,90)*0,20 = 0,980* *1,40*20 = 28,000* *(1,90+1,40)*0,20 = 0,660* *4,65*0,30 = 1,395* *4,75*0,30*2 = 2,850*	40,407	m2	0,08	**3,23**	*97,31*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*9,79*0,30 = 2,937*					
		*3,20*0,30*2 = 1,920*					
		*1,40*0,30 = 0,420*					
		*2,35*0,30 = 0,705*					
85	MAT-628111300	Pás asfaltovaný A400H	46,468	m2	3,20	**148,70**	*4 479,74*
86	711-998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,519	%	2,90	**4,41**	*132,86*
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**156,34**	**EUR**		**156,34**	*4 709,90*
		713 - Izolácie tepelné					
87	713-713111124	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pristrelenie	36,500	m2	4,18	**152,57**	*4 596,32*
		"1.15" 36,50 = 36,500					
88	MAT-2831C0107	Doska izolačná 1000x500x80 mm	2,978	m3	65,50	**195,06**	*5 876,38*
		*37,23*0,08 = 2,978*					
89	713-713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	256,680	m2	0,70	**179,68**	*5 413,04*
90	MAT-2831F0323	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.30 mm	269,514	m2	2,90	**781,59**	*23 546,18*
91	713-713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	256,680	m2	1,68	**431,22**	*12 990,93*
92	713-713463110	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 15	136,000	m	1,28	**174,08**	*5 244,33*
93	MAT-283771028	Izolácia potrubia TUBEX 22x10mm	16,000	m	0,61	**9,76**	*294,03*
94	MAT-283771068	Izolácia potrubia TUBEX 25x10mm	32,000	m	0,41	**13,12**	*395,25*
95	MAT-283771108	Izolácia potrubia TUBEX 35x10mm	6,000	m	0,50	**3,00**	*90,38*
96	MAT-283771108	Izolácia potrubia TUBEX 35x10mm	16,000	m	0,50	**8,00**	*241,01*
97	MAT-283771148	Izolácia potrubia TUBEX 42x10mm	10,000	m	0,84	**8,40**	*253,06*
98	MAT-283771168	Izolácia potrubia TUBEX 48x10mm	8,000	m	1,41	**11,28**	*339,82*
99	MAT-283771188	Izolácia potrubia TUBEX 60x10mm	12,000	m	1,72	**20,64**	*621,80*
100	713-713463112	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 22	78,000	m	1,33	**103,74**	*3 125,27*
101	713-713463113	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom skr.PE(Mirelon,...)upev.sponou potr.DN 25	56,000	m	1,36	**76,16**	*2 294,40*
102	713-998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	21,683	%	1,40	**30,36**	*914,63*
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**2 198,66**	**EUR**		**2 198,66**	*66 236,83*
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**2 355,00**	**EUR**		**2 355,00**	*70 946,73*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
103	721-7211711041	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 40x1,8	9,550	m	12,30	**117,47**	*3 538,90*
		*1,00*4+0,50*4+0,25*5+0,15*2+2,00 = 9,550*					
104	721-721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	7,250	m	13,30	**96,43**	*2 905,05*
		*1,00*2+0,50*4+0,25*5+2 = 7,250*					
105	721-721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	17,750	m	14,50	**257,38**	*7 753,83*
		*2,00*5+1,00*4+0,50*5+0,25*5 = 17,750*					
106	721-721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	15,800	m	13,50	**213,30**	*6 425,88*
		*2*2,00 = 4,000*					
		*2,00*3+1,00*3+0,50*3+0,25*4+0,15*2 = 11,800*					
107	721-721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	7,500	m	18,70	**140,25**	*4 225,17*
		*2*2,00+2*1,00+3*0,50 = 7,500*					
108	721-721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 150/3,2	27,500	m	20,50	**563,75**	*16 983,53*
		*6*3,00+2*2,0+4*1,00+3*0,50 = 27,500*					
109	MAT-286503860	Koleno odpadové PVC d 40/45st. 2-hrdlové	9,000	kus	0,48	**4,32**	*130,14*

MINISTERSTVO OBRANY
Sekcia majetku a infraštruktúry
TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4+4+1 = 9,000					
30	MAT-286503870	Koleno odpadové PVC d 50/45st. 2-hrdlové	5,000	kus	0,57	**2,85**	*85,86*
31	MAT-286503890	Koleno odpadové PVC d150/45st. 2-hrdlové	3,000	kus	6,00	**18,00**	*542,27*
32	MAT-286504020	Koleno odpadové PVC d 50/45st. 1-hrdlové	7,000	kus	0,57	**3,99**	*120,20*
		5+2 = 7,000					
33	MAT-286504210	Koleno odpadové PVC d 40/87st.	8,000	kus	0,38	**3,04**	*91,58*
		6+2 = 8,000					
34	MAT-286504220	Koleno odpadové PVC d 50/87st.	6,000	kus	0,42	**2,52**	*75,92*
		4+2 = 6,000					
35	MAT-286504240	Koleno odpadové PVC d 75/15st.	2,000	kus	0,68	**1,36**	*40,97*
36	MAT-286504250	Koleno odpadové PVC d 75/30st.	2,000	kus	0,68	**1,36**	*40,97*
37	MAT-286504260	Koleno odpadové PVC d 75/45st.	5,000	kus	0,75	**3,75**	*112,97*
38	MAT-286504270	Koleno odpadové PVC d 75/60st.	2,000	kus	0,75	**1,50**	*45,19*
39	MAT-286504850	T-kus 3-hrdlový PVC d50x40 45 stupň.	5,000	kus	4,83	**24,15**	*727,54*
40	MAT-286504860	T-kus 3-hrdlový PVC d50x50 45 stupň.	3,000	kus	1,22	**3,66**	*110,26*
41	MAT-286504890	T-kus 3-hrdlový PVC d75x75 45 stupň.	3,000	kus	1,97	**5,91**	*178,04*
42	MAT-286504970	T-kus 2-hrdlový PVC d50x50 90 stupň.	1,000	kus	1,22	**1,22**	*36,75*
43	MAT-286506320	Koleno kanalizačné PVC d 125/45°	7,000	kus	2,57	**17,99**	*541,97*
44	MAT-286506510	Koleno kanalizačné PVC d110/45°	2,000	kus	1,95	**3,90**	*117,49*
45	MAT-286506610	Koleno kanalizačné PVC d150/45°	3,000	kus	4,83	**14,49**	*436,53*
46	MAT-286507070	Odbočky kanalizačné PVC d 125/100 mm	2,000	kus	4,69	**9,38**	*282,58*
47	MAT-286507080	Odbočky kanalizačné PVC d 125/125mm	1,000	kus	4,65	**4,65**	*140,09*
48	MAT-286507090	Odbočky kanalizačné PVC d 150/100 mm	1,000	kus	8,00	**8,00**	*241,01*
49	MAT-286507980	Odbočky kanalizačné d100/100 mm 45°	2,000	kus	4,55	**9,10**	*274,15*
50	MAT-286533160	Redukcia PVC tlaková rPE d 50/40 mm	5,000	kus	1,04	**5,20**	*156,66*
51	MAT-286537000	Redukcia PVC tlaková LPE d 70/50 mm	3,000	kus	1,94	**5,82**	*175,33*
52	MAT-286537070	Redukcia PVC tlaková LPE d 110/63 mm	2,000	kus	3,07	**6,14**	*184,97*
53	MAT-2865A0401	Redukcia kanalizačná PVC - 125 / 110 - 4390	2,000	kus	2,38	**4,76**	*143,40*
54	MAT-2865A0403	Redukcia kanalizačná PVC - 150 / 125 - 4392	1,000	kus	3,32	**3,32**	*100,02*
55	721-721211203	Podlahové vpusty kyselinovzd. bez zapach. uz. DN 50	2,000	kus	33,00	**66,00**	*1 988,32*
56	721-721271105	Ventilačné hlavice prevzdušňovcia DN 110 HL 900N	2,000	kus	50,78	**101,56**	*3 059,60*
57	MAT-2863K6864	Zátka hrdlová HTM, DN 100 - 121 173 003	1,000	kus	0,77	**0,77**	*23,20*
58	MAT-2863K6871	Hrdlo presuvné HTU, DN 40 - 122 753 001	1,000	kus	0,95	**0,95**	*28,62*
59	MAT-2863K6872	Hrdlo presuvné HTU, DN 50 - 122 763 002	1,000	kus	1,12	**1,12**	*33,74*
60	MAT-2863K6873	Hrdlo presuvné HTU, DN 70 - 122 773 002	1,000	kus	1,68	**1,68**	*50,61*
61	MAT-2863K6874	Hrdlo presuvné HTU, DN 100 - 122 783 002	1,000	kus	3,01	**3,01**	*90,68*
62	MAT-2865A0553	Kus čistiaci kanalizačný PVC - 110 - 4492	1,000	kus	49,50	**49,50**	*1 491,24*
63	MAT-2863K8023	Dno šachtové, DN 400RML - 175543	1,000	kus	109,00	**109,00**	*3 283,73*
64	MAT-2863K8055	Kus predlžovací, DN 400 - 175441	2,000	kus	41,50	**83,00**	*2 500,46*
65	721-721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	85,350	m	0,58	**49,50**	*1 491,24*
		9,55+7,25+17,75+15,80+7,50+27,50 = 85,350					
66	721-998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	20,250	%	1,00	**20,25**	*610,05*
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**2 045,30**	**EUR**		**2 045,30**	*61 616,71*
		722 - Vnútorný vodovod					
67	722-722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	6,000	m	15,60	**93,60**	*2 819,79*
68	722-722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	10,000	m	16,50	**165,00**	*4 970,79*

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

P. čo.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29	721-722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	8,000	m	19,60	**156,80**	*4 723,76*
30	721-722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	12,000	m	23,00	**276,00**	*8 314,78*
31	MAT-2863L1527	T-kus redukovaný 3/4"x1/2"	1,000	kus	1,87	**1,87**	*56,34*
32	MAT-2863L1528	T-kus redukovaný 6/4"x1"	1,000	kus	1,39	**1,39**	*41,88*
33	MAT-2863L1529	T-kus redukovaný 5/4"x1"	1,000	kus	2,57	**2,57**	*77,42*
34	MAT-2863M3544	T-kus - d 40 - FF485243W	1,000	kus	5,15	**5,15**	*155,15*
35	MAT-2863M3545	T-kus - d 50 - FF485244W	1,000	kus	6,70	**6,70**	*201,84*
36	MAT-2863U1265	Zátka - 6/4"	1,000	kus	3,11	**3,11**	*93,69*
37	MAT-2863U1813	Redukcia 2"x5/4"- 1581G000907	1,000	kus	8,55	**8,55**	*257,58*
38	MAT-2863U1814	Redukcia 2"x6/4"- 1581G000908	1,000	kus	7,40	**7,40**	*222,93*
39	MAT-286531010	Koleno 3/4" č.1	3,000	kus	0,68	**2,04**	*61,46*
40	MAT-286531020	Koleno 1" č.2 *6+2 = 8,000*	8,000	kus	0,82	**6,56**	*197,63*
41	MAT-286531030	Koleno PVC tlakové rPE d 32mm 90°	4,000	kus	1,27	**5,08**	*153,04*
42	MAT-286531040	Koleno 6/4" č.2	4,000	kus	1,41	**5,64**	*169,91*
43	MAT-286531050	Koleno 2" č.2	4,000	kus	2,30	**9,20**	*277,16*
44	MAT-309518300	Skrutka kombinovaná 8x80	13,000	ks	0,12	**1,56**	*47,00*
45	MAT-3191C0206	Držiak rúry s gum.tes 2",57-63 mm dvojskrutk.	4,000	kus	0,76	**3,04**	*91,58*
46	MAT-3191C0218	Držiak rúry s gum.tes.5/4",40-43 mm dvojskrutk.	4,000	kus	0,59	**2,36**	*71,10*
47	MAT-3191C0222	Držiak rúry s gum.tes.6/4",44-49 mm dvojskrutk.	4,000	kus	0,67	**2,68**	*80,74*
48	MAT-319441180	Nátrubok redukovaný č. 240 138237 pozinkovaný DN 5/4x 1	2,000	kus	1,15	**2,30**	*69,29*
49	MAT-319443050	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 3/4	3,000	kus	0,48	**1,44**	*43,38*
50	MAT-319443060	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 1	2,000	kus	0,66	**1,32**	*39,77*
51	MAT-319443090	Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 2	3,000	kus	2,30	**6,90**	*207,87*
52	MAT-319446360	Nátrubok oporný č. 371 138273 s vonk. závitom pozinkovaný DN 1	3,000	kus	0,76	**2,28**	*68,69*
53	MAT-319446370	Nátrubok oporný č. 371 138273 s vonk. závitom pozinkovaný DN 5/4	3,000	kus	1,38	**4,14**	*124,72*
54	MAT-319446380	Nátrubok oporný č. 371 138273 s vonk. závitom pozinkovaný DN 6/4	2,000	kus	1,50	**3,00**	*90,38*
55	MAT-319446390	Nátrubok oporný č. 371 138273 s vonk. závitom pozinkovaný DN 2	3,000	kus	2,26	**6,78**	*204,25*
56	721-722172213	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 32/2,9 *16+32+16 = 64,000*	64,000	m	13,60	**870,40**	*26 221,67*
57	MAT-2863B16402	T-kus 90st., redukovaný 700 627 906 d 25-20	9,000	kus	3,88	**34,92**	*1 052,00*
58	MAT-2863B16403	T-kus 90st., redukovaný 700 627 907 d 32-20	2,000	kus	3,32	**6,64**	*200,04*
59	MAT-2863B16405	T-kus 90st., redukovaný 700 627 909 d 32-25	3,000	kus	4,24	**12,72**	*383,20*
60	MAT-2863C4551	Zatka plastová	23,000	kus	0,45	**10,35**	*311,80*
61	MAT-2863F7773	Zátka 3/4 - P132602	8,000	kus	1,40	**11,20**	*337,41*
62	MAT-2863F7774	Zátka 1 - P132802	3,000	kus	1,65	**4,95**	*149,12*
63	MAT-2863G1203	Prechod s vonkajším závitom, lisovanie TH, 1/2"x(20x2) - RP107X037	9,000	kus	2,92	**26,28**	*791,71*
64	MAT-2863G1207	Prechod s vonkajším závitom, lisovanie TH, 3/4"x(25x2) - RP1 *2+2+2 = 6,000*	6,000	kus	3,56	**21,36**	*643,49*
65	MAT-2863G1208	Prechod s vonkajším závitom, lisovanie TH, 1"x(32x3) - RP107X059	1,000	kus	7,00	**7,00**	*210,88*
66	MAT-2863L1115	Koleno 90st.(F-F) 32 - 509032	5,000	kus	2,60	**13,00**	*391,64*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
167	MAT-2863U0933	Nástenka PRESS - 1/2" Fx20 - 513002	6,000	kus	4,86	29,16	878,47
168	MAT-2863U0935	Nástenka PRESS - 1/2" Fx26 - 513004	4,000	kus	7,40	29,60	891,73
169	MAT-286531310	Nátrubok PVC tlakový rPE hrdlový d 20mm	7,000	kus	0,35	2,45	73,81
170	MAT-286531320	Nátrubok PVC tlakový rPE hrdlový d 25mm	7,000	kus	0,45	3,15	94,90
171	MAT-286531330	Nátrubok PVC tlakový rPE hrdlový d 32mm	3,000	kus	0,89	2,67	80,44
172	MAT-286532530	Prechodka PVC tlaková rPE d x G d 32/G 1	3,000	kus	1,36	4,08	122,91
173	MAT-286533110	Redukcia PVC tlaková rPE d 25/20 mm *3+5 = 8,000*	8,000	kus	0,42	3,36	101,22
174	MAT-286533130	Redukcia PVC tlaková rPE d 32/25 mm *2+2 = 4,000*	4,000	kus	0,52	2,08	62,66
175	MAT-286540020	Koleno 90° z polypropylénu PPR pre rozvod pit.a tep.už.vody D20mm *30+10+14 = 54,000*	54,000	kus	0,88	47,52	1 431,59
176	MAT-286540040	Koleno 90° z polypropylénu PPR pre rozvod pit.a tep.už.vody D25mm *25+6+10 = 41,000*	41,000	kus	0,92	37,72	1 136,35
177	MAT-286540060	Koleno 90° z polypropylénu PPR pre rozvod pit.a tep.už.vody D32mm *5+2 = 7,000*	7,000	kus	1,27	8,89	267,82
178	MAT-286540720	T-kus jednoznačný z polypropylénu PPR D20mm	6,000	kus	0,98	5,88	177,14
179	MAT-286540740	T-kus jednoznačný z polypropylénu PPR D25mm	5,000	kus	1,09	5,45	164,19
180	721-722172229	Potrubie z plastických rúrok PP DN 50x6,9 polyfúznym zváraním	5,000	m	9,60	48,00	1 446,05
181	MAT-2861I0209	Rúra tlaková LDPE pre rozvod vody MPA NAV 50x6,9, PN 10	5,000	m	2,49	12,45	375,07
182	721-722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	1,000	kus	4,96	4,96	149,42
183	721-722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	2,000	kus	8,40	16,80	506,12
184	MAT-2863K1203	Prechod 2" x50HDúE s vonkajší priami	4,000	kus	6,35	25,40	765,20
185	MAT-2863M2955	Koleno 90st.- d 50 HDPE	1,000	kus	9,85	9,85	296,74
186	MAT-2863M3604	T-kus redukovaný - d-d1 50/25 - FF485326W	1,000	kus	10,10	10,10	304,27
187	MAT-2863U1814	Redukcia 2"x6/4"- 1581G000908	2,000	kus	7,40	14,80	445,86
188	MAT-319435260	Vsuvka jednoduchá č. 531 pozinkovaná 1	1,000	kus	0,36	0,36	10,85
189	MAT-319435290	Vsuvka jednoduchá č. 531 pozinkovaná 2	1,000	kus	1,26	1,26	37,96
190	MAT-422145000	Ventil spätný Z16-117-616 DN 50	1,000	kus	79,00	79,00	2 379,95
191	MAT-4221D0141	Klapka spätná 3/4" - 561300	2,000	kus	3,22	6,44	194,01
192	MAT-4222D0106	Šupátko vodárenské DN 50 PN10 + kolečko ručného ovládania	1,000	kus	116,65	116,65	3 514,20
193	MAT-4223K0274	Uzáver guľový voda 3/4"- 5125150034	3,000	kus	9,75	29,25	881,19
194	MAT-4223K0275	Uzáver guľový voda 1"- 5125150100	1,000	kus	15,20	15,20	457,92
195	MAT-4223K0278	Uzáver guľový voda 2"- 5125150200	2,000	kus	46,00	92,00	2 771,59
196	MAT-426904500	Filter Y G 1"	1,000	kus	9,67	9,67	291,32
197	MAT-552553100	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 80/50 (navŕtavací pás)	1,000	kus	111,53	111,53	3 359,95
198	MAT-831B00274	Uzáver guľový mosadzný 6/4" x 1" - 231 510	1,000	kus	11,60	11,60	349,46
199	MAT-422736000	Hydrantová skriňa 25-30 so samonav. haducovým systémom	1,000	kus	338,00	338,00	10 182,59
200	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 *6+10+8+12 = 36,000*	36,000	m	1,18	42,48	1 279,57
201	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	36,000	m	0,76	27,36	824,25

MINISTERSTVO OBRANY SR

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„Oprava budovy TOV - opravy kanalizácie, omietok, priečok, hygienické maľby a nátery, výmena dverí b. č. 9".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **28. 04. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 05. 2010**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**97 737,65 €**
DPH 19 %	**18 570,15 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**116 307,80 €**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		25+40+35+10 = 110,000					
202	721-722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	1,15	**2,30**	*69,29*
203	721-998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	30,207	%	0,60	**18,12**	*545,88*
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**3 038,87**	**EUR**		3 038,87	*91 549,00*
		724 - Strojné vybavenie					
204	721-724149101	Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluš	1,000	kus	25,00	**25,00**	*753,15*
205	MAT-426624500	Cirkulačné čerpadlo Grundfos	1,000	kus	225,80	**225,80**	*6 802,45*
206	721-998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	2,508	%	0,60	**1,50**	*45,19*
		724 - Strojné vybavenie spolu :	**252,30**	**EUR**		252,30	*7 600,79*
		725 - Zariaďovacie predmety					
207	721-725112183	Zách. misa kombi s úspornou armaturou odpad šikmý	4,000	súbor	170,00	**680,00**	*20 485,68*
208	721-725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus	3,27	**13,08**	*394,05*
209	721-725132100	Pisoárové stánie z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	2,000	súbor	215,00	**430,00**	*12 954,18*
210	721-725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	2,000	kus	4,15	**8,30**	*250,05*
211	721-725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	5,000	súbor	78,50	**392,50**	*11 824,46*
212	721-725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	2,000	súbor	202,00	**404,00**	*12 170,90*
213	MAT-5521C0195	Zástena sprchová RAWAK 2Ps+1D/900x900x900	1,000	kus	535,00	**535,00**	*16 117,41*
214	MAT-5521F1003	Zástena sprchová RAWAK rohový 900x900	1,000	kus	255,00	**255,00**	*7 682,13*
215	MAT-5412E0323	Ohrievač vody elektrický tlakový EOV 151 - 480001	1,000	kus	245,00	**245,00**	*7 380,87*
216	721-725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000	súbor	60,00	**60,00**	*1 807,56*
217	721-725716120	Výlevky z chem. kameniny 540x350x180, štandardná kvalita	1,000	súbor	232,00	**232,00**	*6 989,23*
218	721-725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	14,000	súbor	4,60	**64,40**	*1 940,11*
219	MAT-2863B12701	Ventil guľový s vývodom na hadicu 1/2 (záhradný)	1,000	kus	4,55	**4,55**	*137,07*
220	MAT-2863B12705	Ventil guľový 173 103 035 d 50	2,000	kus	3,65	**7,30**	*219,92*
221	MAT-422513030	Ventil poistný DN20	1,000	kus	38,00	**38,00**	*1 144,79*
222	MAT-551410500	Ventil rohový T67 1/2 vršok T13	16,000	kus	4,60	**73,60**	*2 217,27*
223	721-725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	4,000	súbor	10,60	**42,40**	*1 277,34*
224	MAT-551440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru	4,000	kus	26,64	**106,56**	*3 210,23*
225	721-725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej	1,000	súbor	10,60	**10,60**	*319,34*
226	MAT-551431640	Batéria drezová jednopáková nástenná TZ-8110V-100	1,000	kus	35,60	**35,60**	*1 072,49*
227	721-725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru	1,000	kus	8,25	**8,25**	*248,54*
228	MAT-551431741	Batéria drezová jednopáková do 1otvoru štandartná kvalita	1,000	kus	36,02	**36,02**	*1 085,14*
229	721-725849200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	2,000	kus	10,50	**21,00**	*632,65*
230	MAT-551455390	Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl.TF-8320 B -150	2,000	kus	64,00	**128,00**	*3 856,13*
231	721-725869203	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 40	1,000	kus	3,90	**3,90**	*117,49*
232	MAT-5523B9105	Sifón drezový 5-426-010	1,000	kus	5,20	**5,20**	*156,66*
233	721-725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	1,000	kus	2,68	**2,68**	*80,74*
234	721-998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	38,429	%	0,30	**11,53**	*347,35*
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**3 854,47**	**EUR**		3 854,47	*116 119,76*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**9 190,94**	**EUR**		9 190,94	*276 886,26*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					
235	731-731249123	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 23 kW	1,000	súbor	94,50	**94,50**	*2 846,91*
236	MAT-484177510	Priamovýhrevný elektrokotol Protherm, typ Raja, príkon 18 kW	1,000	kus	810,00	**810,00**	*24 400,06*
237	731-998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	9,045	%	4,00	**36,18**	*1 089,96*

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt :Oprava kanalizácie, omietok, priečok, hyg. maľby a nátery, výmena dverí

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		731 - Kotolne spolu :	**940,68**	**EUR**		**940,68**	*28 338,93*
		732 - Strojovne					
238	731-732331512	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 12 l	1,000	súbor	37,50	**37,50**	*1 129,73*
239	MAT-2863D2004	Ventil radiátora - VKE	21,000	kus	9,25	**194,25**	*5 851,98*
240	MAT-4846B0571	Držiak expanznej nádoby s príslušenstvom	1,000	kus	27,50	**27,50**	*828,47*
241	731-998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	2,593	%	1,30	**3,37**	*101,52*
		732 - Strojovne spolu :	**262,62**	**EUR**		**262,62**	*7 911,69*
		733 - Rozvod potrubia					
242	731-733322102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 15	136,000	m	8,60	**1 169,60**	*35 235,37*
243	MAT-2863J2253	Prechod 25x3/4" vonkajší závit - 450 162	1,000	kus	6,60	**6,60**	*198,83*
244	MAT-2863K1206	Prechod s vonkajším závitom 1"x26	2,000	kus	9,65	**19,30**	*581,43*
245	MAT-2863U0511	T-kus PRESS x závit vnút.- 20x1/2"Fx20 - 512027	6,000	kus	10,50	**63,00**	*1 897,94*
246	MAT-2863U0514	T-kus PRESS x závit vnút.- 26x1/2"Fx26 - 512046	2,000	kus	12,20	**24,40**	*735,07*
247	731-733322103	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20	78,000	m	9,65	**752,70**	*22 675,84*
	MAT-2455A0302	Pena montážna trubičková 750 ml	2,000	kus	4,97	**9,94**	*299,45*
249	MAT-286167750	T kus PEX jednoznačný D16 x 16 mm	20,000	kus	6,15	**123,00**	*3 705,50*
250	MAT-2863B15002	Koleno 90st.727 106 306 d 20	4,000	kus	6,20	**24,80**	*747,12*
251	MAT-2863B15003	Koleno 90st.727 106 307 d 25	6,000	kus	7,50	**45,00**	*1 355,67*
252	MAT-2863U0607	T-kus PRESS redukovaný - 20x16x20 - 512004	18,000	kus	6,65	**119,70**	*3 606,08*
253	MAT-2863U0619	T-kus PRESS redukovaný - 26x20x26 - 512006	10,000	kus	10,50	**105,00**	*3 163,23*
254	MAT-2863U0622	T-kus PRESS redukovaný - 26x26x20 - 512008	5,000	kus	10,50	**52,50**	*1 581,62*
255	MAT-3191C0204	Držiak rúry s gum.tes 1/2",21-23 mm dvojskrutk.	10,000	kus	0,47	**4,70**	*141,59*
256	MAT-3191C0205	Držiak rúry s gum.tes 3/4",25-28 mm jednmoskrut.	40,000	kus	0,56	**22,40**	*674,82*
	MAT-3191C0206	Držiak rúry s gum.tes 2",57-63 mm dvojskrutk.	20,000	kus	0,76	**15,20**	*457,92*
	MAT-319441120	Nátrubok redukovaný DN 26x20	2,000	kus	5,51	**11,02**	*331,99*
	MAT-319441130	Nátrubok redukovaný DN 26x20	2,000	kus	5,51	**11,02**	*331,99*
	MAT-4844A1402	Nátrubok závitový G 16	2,000	kus	4,80	**9,60**	*289,21*
	MAT-4844A1403	Nátrubok závitový G 20	2,000	kus	6,50	**13,00**	*391,64*
	MAT-4844A1404	Nátrubok závitový G 1"	1,000	kus	7,50	**7,50**	*225,95*
	731-733322104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	56,000	m	10,90	**610,40**	*18 388,91*
	731-733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	270,000	m	0,41	**110,70**	*3 334,95*
		78,00+136,00+56,00 = 270,000					
	731-733999905	Rozvod potrubia, HZS T5	72,000	hod	10,50	**756,00**	*22 775,26*
		"prepláchnutie systému, napustenie, vykurovacia skúška, vyregulovanie" 72 = 72,000					
	731-998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	40,871	%	1,50	**61,31**	*1 847,03*
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**4 148,39**	**EUR**		**4 148,39**	*124 974,40*
		734 - Armatúry					
	731-734212110	Ventil samoodvzd. závit samočinný pre vykur.teles SV/4 AR DN1/2"	8,000	kus	3,36	**26,88**	*809,79*
	MAT-319444050	Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 3/4	21,000	kus	0,34	**7,14**	*215,10*
	731-734221601	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 3/8	21,000	kus	16,20	**340,20**	*10 248,87*
	MAT-4223D0102	Eurokonus 3/4x16	42,000	kus	4,58	**192,36**	*5 795,04*
	MAT-4223F0103	Uzáver guľový - 1" č.61	2,000	kus	8,45	**16,90**	*509,13*
	MAT-4223F0104	Uzáver guľový - 1" č.62	1,000	kus	13,50	**13,50**	*406,69*
	MAT-426904500	Filter Y G 1"	1,000	kus	9,00	**9,00**	*271,13*

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
731-734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	21,000	kus	21,50	**451,50**	*13 601,89*
731-734261215	Skrutkovanie priame V 4300 G 1	2,000	kus	7,25	**14,50**	*436,83*
731-734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	3,000	kus	6,40	**19,20**	*578,42*
MAT-2863F7705	T-kus redukovaný 3/4xRp 1/2	1,000	kus	3,08	**3,08**	*92,79*
MAT-2863L0306	Vsuvka 3/4	1,000	kus	2,07	**2,07**	*62,36*
MAT-2863U1807	Redukcia 1"x3/4"- 1581G000605	2,000	kus	1,61	**3,22**	*97,01*
731-998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	10,996	%	0,20	**2,20**	*66,28*
	734 - Armatúry spolu :	**1 101,75**	**EUR**		**1 101,75**	*33 191,32*
	735 - Vykurovacie telesá					
731-735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	5,000	kus	2,83	**14,15**	*426,28*
731-735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	16,000	kus	5,55	**88,80**	*2 675,19*
731-735159619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	5,000	kus	17,30	**86,50**	*2 605,90*
731-735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm *14 = 14,000*	14,000	kus	20,00	**280,00**	*8 435,28*
MAT-484520511	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L600 Korad P90	2,000	kus	46,50	**93,00**	*2 801,72*
MAT-484520531	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90	1,000	kus	55,00	**55,00**	*1 656,93*
MAT-484520551	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L1000 Korad P90	2,000	kus	65,00	**130,00**	*3 916,38*
MAT-484521071	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L1100 Korad P90	3,000	kus	91,50	**274,50**	*8 269,59*
MAT-484851000	Držiak a odvzdušňovák vykurovacieho telesa	21,000	kus	4,80	**100,80**	*3 036,70*
731-735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm *1+2+3 = 6,000*	6,000	kus	21,00	**126,00**	*3 795,88*
731-998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	12,488	%	2,30	**28,72**	*865,22*
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	**1 277,47**	**EUR**		**1 277,47**	*38 485,06*
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**7 730,91**	**EUR**		**7 730,91**	*232 901,39*
	76 - KONŠTRUKCIE					
	763 - Konštrukcie - drevostavby					
763-763112144	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKFI 150 mm *0,90*2,05 = 1,845*	1,845	m2	57,50	**106,09**	*3 196,07*
763-763135040	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditel.konstr GYPTONE Line *6,61+16,73+17,28+4,20+32,03+17,67+7,52+33,04+13,05+3,02+13,04+9,83+22,85+23,31 = 220,180* *36,50 = 36,500*	256,680	m2	49,00	**12 577,32**	*378 904,34*
763-998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	126,834	%	6,80	**862,47**	*25 982,77*
	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**13 545,88**	**EUR**		**13 545,88**	*408 083,18*
	764 - Konštrukcie klampiarske					
764-764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250 *1,20*21 = 25,200*	25,200	m	10,00	**252,00**	*7 591,75*
764-764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	25,200	m	0,94	**23,69**	*713,68*
764-998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,757	%	1,60	**4,41**	
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**280,10**	**EUR**		**280,10**	*8 438,29*
	766 - Konštrukcie stolárske					

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
98 766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	19,000	kus	6,45	**122,55**	*3 691,94*
	"70" 3 = 3,000					
	"60" 4 = 4,000					
	"80" 12 = 12,000					
99 766-766661132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kridl. do 1,45m	1,000	kus	10,60	**10,60**	*319,34*
00 766-998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,332	%	0,60	**0,80**	*24,10*
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**133,95**	**EUR**		**133,95**	*4 035,38*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
1 767-767631154	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 1200 mm	36,000	kus	40,00	**1 440,00**	*43 381,44*
	21+15 = 36,000					
2 767-767631510	Montáž okien plastových	120,840	m	9,10	**1 099,64**	*33 127,75*
	2(2,40+1,27)*6 = 44,040*					
	2(1,20+3,60)*8 = 76,800*					
3 767-767641231	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1500 x 2000 mm	1,000	kus	46,00	**46,00**	*1 385,80*
4 767-767641231	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1500 x 2000 mm	1,000	kus	46,00	**46,00**	*1 385,80*
5 767-767651106	Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, 3600 x 3500 mm	2,000	kus	51,00	**102,00**	*3 072,85*
6 767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	27,336	%	0,80	**21,87**	*658,86*
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**2 755,51**	**EUR**		**2 755,51**	*83 012,49*
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**16 715,44**	**EUR**		**16 715,44**	*503 569,35*
	77 - PODLAHY					
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
7 771-771471014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty	74,140	m	2,36	**174,97**	*5 271,15*
	10,70+46,90+7,84+8,70 = 74,140					
8 MAT-597640450	Cokl. negl. slin. TAURUS 300x80 I	7,636	m2	75,00	**572,70**	*17 253,16*
	*74,14*0,10*1,03 = 7,636*					
9 771-771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	76,280	m2	12,60	**961,13**	*28 955,00*
	6,61+33,04+13,05+3,02+13,04+7,52 = 76,280					
0 MAT-597637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	78,400	m2	19,40	**1 520,96**	*45 820,44*
1 771-771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	3,020	m2	0,30	**0,91**	*27,41*
	3,02 = 3,020					
2 771-998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	32,307	%	3,80	**122,77**	*3 698,57*
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**3 353,44**	**EUR**		**3 353,44**	*101 025,73*
	776 - Podlahy povlakové					
3 776-776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	22,440	m	0,60	**13,46**	*405,50*
	8,80+13,64 = 22,440					
4 MAT-28412915R	Soklík z PVC	23,113	m	3,91	**90,37**	*2 722,49*
	*22,44*1,03 = 23,113*					
5 776-7764211001	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt s kobercovou výplňou	20,500	m	1,06	**21,73**	*654,64*
	20,50 = 20,500					
6 MAT-2841A90021	Soklík plastová lišta + výplň kobercová	21,115	m	3,10	**65,46**	*1 972,05*
	*20,50*1,03 = 21,115*					
7 776-776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	14,030	m2	3,22	**45,18**	*1 361,09*
	4,20+9,83 = 14,030					
8 MAT-2841A0609	Krytina podlahová, hr.2,0; š.1450 mm	14,451	m2	16,00	**231,22**	*6 965,73*
	*14,03*1,03 = 14,451*					
9 776-776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	36,500	m2	3,03	**110,60**	*3 331,94*

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"1.15" 36,50 = 36,500					
MAT-697410140	Koberec záťažový šírka 4m 1800g/m2	37,595	m2	17,37	**653,03**	*19 673,18*
	*36,50*1,03 = 37,595*					
776-998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	12,310	%	0,40	**4,92**	*148,22*
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**1 235,97**	**EUR**		**1 235,97**	*37 234,83*
	77 - PODLAHY spolu :	**4 589,41**	**EUR**		**4 589,41**	*138 260,57*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
771-781471107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	114,244	m2	17,20	**1 965,00**	*59 197,59*
	"pod obklad"					
	*"1.07" (0,60+3,20+0,60)*1,50 = 6,600*					
	"1.09" 2(2,58+3,15+0,90)*2,20 = 29,172*					
	*2*2,20*0,20 = 0,880*					
	*-1,20*2,20 = -2,640*					
	*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
	*-0,70*2,00*2 = -2,800*					
	2(1,40+0,90)*2,20*2 = 20,240*					
	*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
	"1.10" 2(2,62+1,10)*2,20 = 16,368*					
	*(2*1,00+1,20)*0,15 = 0,480*					
	*-1,20*1,00 = -1,200*					
	*-0,70*2,00 = -1,400*					
	"1.11" 2(4,31+3,15+0,90*2)*2,20 = 40,744*					
	*(2*1,00+1,20)*0,15*2 = 0,960*					
	*-1,20*1,00*2 = -2,400*					
	*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
	*-0,70*2,00 = -1,400*					
	2(1,40+0,90)*2,20*2 = 20,240*					
	*-0,60*2,00*2 = -2,400*					
MAT-597670900	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT3 I	119,956	m2	18,20	**2 183,20**	*65 771,08*
771-781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	114,244	m2	0,24	**27,42**	*826,05*
771-998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	41,805	%	2,00	**83,61**	*2 518,83*
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**4 259,23**	**EUR**		**4 259,23**	*128 313,56*
	784 - Maľby					
784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	712,337	m2	2,95	**2 101,39**	*63 306,48*
	"1.01" 2(2,00+3,20)*2,95 = 30,680*					
	*-1,40*2,00*2 = -5,600*					
	"1.02" 2(5,23+3,20)*2,95 = 49,737*					
	"1.03" 2(5,40+3,20)*2,95 = 50,740*					
	"1.04" 2(3,15+1,40)*2,95 = 26,845*					
	"1.05" 2(6,58+4,81)*2,95 = 67,201*					
	"1.06" 2(3,60+4,81)*2,95 = 49,619*					
	"1.07" 2(2,35+3,20)*2,95 = 32,745*					
	"1.08" 2(9,91+0,20+9,78+1,46+0,35+1,40)*2,95 = 136,290*					
	"1.09" 2(3,90+3,15+0,90+0,70)*(2,95-2,20) = 12,975*					
	2(1,40+0,90)*(2,95-2,20)*2 = 6,900*					
	"1.10" 2(2,62+1,10)*(2,95-2,10) = 6,324*					
	"1.11" 2(4,31+3,15+0,90*2)*(2,95-2,20) = 13,890*					
	2(1,40+0,90)*(2,95-2,20)*2 = 6,900*					
	"1.12" 2(2,07+4,75)*2,95 = 40,238*					
	"1.13" 2(4,77+4,75)*2,95 = 56,168*					
	"1.14" 2(4,80+4,75)*2,95 = 56,345*					
	"1.15" 2(7,95+4,65)*2,95 = 74,340*					

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie - penetrácia	712,337	m2	0,33	**235,07**	*7 081,72*
	744,871+550,918 = 1295,789					
	784 - Maľby spolu :	**2 336,46**	**EUR**		**2 336,46**	*70 388,19*
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**6 595,69**	**EUR**		**6 595,69**	*198 701,76*
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**47 177,39**	**EUR**		**47 177,39**	*1 421 266,05*
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M21 - 155 Elektromontáže					
MAT-345532A052	Rámik 2-násobný Solo® 1754-0-4110, univerzálny, štúdio biela	38,000	kus	4,30	**163,40**	*4 922,59*
MAT-358000D100	Zásuvka 230V/16A nástenná 2P+PE : IZG 1632,	38,000	kus	9,20	**349,60**	*10 532,05*
MAT-921AN04178	Škatuľa KP 67X67 spojov.	35,000	kus	0,50	**17,50**	*527,21*
921-210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	35,000	kus	3,97	**138,95**	*4 186,01*
921-210020501	Žľab káblový ELV otvorený 100/60	86,000	m	5,60	**481,60**	*14 508,68*
921-210020521	Žľab káblový ZPA 40x40 úzky	175,000	m	4,16	**728,00**	*21 931,73*
MAT-345710K010	Lišta el-inšt PVC vkladacia : LV 24x22, biela	175,000	m	1,03	**180,25**	*5 430,21*
921-210020522	Žľab káblový ZPA 100x40 široký	55,000	m	6,10	**335,50**	*10 107,27*
MAT-345640K030	Svorkovnica škatuľová : 6303-11 (2x3+2x4/4mm2) do kovových škatúľ 7116 a 7216	42,000	kus	3,85	**161,70**	*4 871,37*
MAT-345641L0001	Svorkovnica HP	1,000	kus	32,00	**32,00**	*964,03*
MAT-345710I012	Lišta el-inšt PVC minižľab 012673 : MIK 40/60, biely	55,000	m	3,26	**179,30**	*5 401,59*
921-210020531	Odkrytie, zakrytie veka káblového žľabu	86,000	m	0,49	**42,14**	*1 269,51*
MAT-345711L003	Kanál el-inšt : 10432 DLP, 150x50 biely (0-1) oddelenie, bez krytu a priehradky	86,000	m	10,10	**868,60**	*26 167,44*
MAT-34574O00001	- plochý uhol	5,000	*	18,52	**92,60**	*2 789,67*
MAT-34574O03221	- priehradka	86,000	m	0,99	**85,14**	*2 564,93*
MAT-34574O03222	- spojka žľab. kryt	40,000	kus	1,22	**48,80**	*1 470,15*
MAT-34574O03223	- koncový kryt	10,000	kus	0,72	**7,20**	*216,91*
MAT-34574O03224	- roh vnútorný	12,000	kus	2,88	**34,56**	*1 041,15*
MAT-34574O03225	- roh vonkajší	10,000	kus	3,60	**36,00**	*1 084,54*
MAT-34574O0324	Kryt kábl. žľabu 150 mm fs obj.č.6052150	86,000	m	3,88	**333,68**	*10 052,44*
921-210040722	Otvor pre poistnú skriňu	1,000	kus	28,50	**28,50**	*858,59*
921-210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	42,000	kus	0,59	**24,78**	*746,52*
921-210100006	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50	2,000	kus	2,37	**4,74**	*142,80*
921-210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	7,000	kus	2,82	**19,74**	*594,69*
921-210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	7,000	kus	3,32	**23,24**	*700,13*
921-210110004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	12,000	kus	3,32	**39,84**	*1 200,22*
MAT-345300L485	Spínač rad.1 : 86000 Oteo™, kompletný, biely, nástenný	7,000	kus	4,34	**30,38**	*915,23*
MAT-345301A001	Spínač rad.1S : 3559-A21345 (T,E,Ti,So,a,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámika	6,000	kus	3,52	**21,12**	*636,26*
MAT-345313L481	Prepínač rad.5 : 86102 Oteo, kompletný, biely	7,000	kus	6,80	**47,60**	*1 434,00*
MAT-345324L486	Prepínač rad.6 : 86084 Oteo, kompletný, biely, nástenný, úzky	3,000	kus	7,80	**23,40**	*704,95*
MAT-3488S0606	Svietidlo núdzové C.TMTLUX 11W CENTRAL / IP44,v cene svet.zdroj	3,000	kus	71,00	**213,00**	*6 416,84*
921-210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	38,000	kus	2,81	**106,78**	*3 218,85*
921-210120103	Vložka poistková, nožová PC	9,000	kus	0,15	**1,35**	*40,67*
MAT-484M00113R	Patrón nožový	9,000	kus	6,76	**60,84**	*1 832,87*

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
MAT-921AN19306	Rozvádzač RS 1.1	1,000	kus	685,00	**685,00**	*20 636,31*
MAT-921AN34198	Rozvádzač datový RS 2	1,000	kus	1 150,00	**1 150,00**	*34 644,90*
921-210190021	Montáž skrine RVS, Blokorov do 100kg	1,000	kus	22,00	**22,00**	*662,77*
MAT-921AN19519	Skriňa poistková SR 2	1,000	kus	1 124,50	**1 124,50**	*33 876,69*
921-210190054	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 500kg	2,000	kus	59,00	**118,00**	*3 554,87*
921-210200043	Svietidlo žiarovkové nástenné núdzové, IP20	3,000	kus	5,55	**16,65**	*501,60*
921-210200058	Svietidlo žiarovkové stropné IP, 1x75W	8,000	kus	8,15	**65,20**	*1 964,22*
MAT-3482E0022	Svietidlo strop., nástен. žiarovk. 211 19 02 Ž 75 W IP 20 - okrasné	8,000	kus	25,20	**201,60**	*6 073,40*
MAT-921AN33719	Termostat REGO	2,000	kus	29,20	**58,40**	*1 759,36*
921-210201062	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x18W	26,000	kus	12,40	**322,40**	*9 712,62*
MAT-3475O006	Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 18W/31	104,000	kus	3,45	**358,80**	*10 809,21*
MAT-3482B0002	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x24W,EVG: RELAX PV/T5 PAR-V A1 L1	23,000	kus	77,94	**1 792,62**	*54 004,47*
MAT-921AN16469	Štartér 4-22W S2 PHILIPS	104,000	kus	0,31	**32,24**	*971,26*
921-210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	33,000	m	1,24	**40,92**	*1 232,76*
MAT-354900O13	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	33,000	m	1,33	**43,89**	*1 322,23*
921-210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	3,000	kus	2,58	**7,74**	*233,18*
MAT-354320650	Oko káblové 150	3,000	kus	2,44	**7,32**	*220,52*
MAT-3549040A40	Svorka SP 01, odbočná, spojovacia pre pásovinu 20x3	3,000	kus	0,91	**2,73**	*82,24*
921-210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	10,000	kus	2,68	**26,80**	*807,38*
921-210271203	Ukončenie kábla do 150	2,000	kus	36,50	**73,00**	*2 199,20*
MAT-921AN00564	Kábel CYKY 3CX1.5	460,000	m	0,62	**285,20**	*8 591,94*
MAT-921AN00567	Kábel CYKY 3CX2.5	352,000	m	1,02	**359,04**	*10 816,44*
MAT-921AN005731	Kábel CYKY 4BX50	70,000	m	23,52	**1 646,40**	*49 599,45*
MAT-921AN00585	Kábel CYKY 5CX10	38,000	m	6,55	**248,90**	*7 498,36*
921-210800548	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 10	60,000	m	0,94	**56,40**	*1 699,11*
MAT-341010M032	Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE) zel/žltý	60,000	m	0,86	**51,60**	*1 554,50*
MAT-3549040A90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	10,000	kus	0,57	**5,70**	*171,72*
921-210800550	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 25 - lano	70,000	m	0,94	**65,80**	*1 982,29*
MAT-341010M046	Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté	70,000	m	2,30	**161,00**	*4 850,29*
921-210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	460,000	m	0,94	**432,40**	*13 026,48*
921-210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	352,000	m	0,94	**330,88**	*9 968,09*
921-2108100541	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x50	70,000	m	1,90	**133,00**	*4 006,76*
921-210810057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	38,000	m	0,95	**36,10**	*1 087,55*
921-210901076	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x150+70	33,000	m	1,51	**49,83**	*1 501,18*
MAT-921AN00040	Kábel AYKY 1KV 3BX150+70	33,000	m	13,65	**450,45**	*13 570,26*
921-213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	8,000	hod	11,80	**94,40**	*2 843,89*
921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy *"prípojka" 5 = 5,000*	5,000	hod	11,80	**59,00**	*1 777,43*
921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	56,000	hod	11,00	**616,00**	*18 557,62*
921-219990005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 *"výsekové práce" 24 = 24,000*	24,000	hod	10,00	**240,00**	*7 230,24*
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**16 433,74**	**EUR**		**16 433,74**	*495 082,85*
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

kanalizácie, omietok, priečok, hyg. maľby a natery, výmena dverí

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	30,000	m	1,94	58,20	1 753,33
490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	30,000	m	1,58	47,40	1 427,97
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	105,60	EUR		105,60	3 181,31
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	16 539,34	EUR		16 539,34	498 264,16
	Za rozpočet celkom :	94 078,85	EUR		94 078,85	2 834 219,44

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a údržby
TRENČÍN

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-222-13/2010

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

4-27

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Bratislava, Kutuzovova 8 832 47 Bratislava.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase plnenia predmetu tejto zmluvy vstup do vojenského objektu na realizáciu potrebných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, ak sa objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tomu, že výzvu preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť tieto časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpad a nečistoty vzniknuté z jeho práce a taktiež odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia diela objednávateľom.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáže zhotoviteľ pred začatím prác vo vojenskom objekte predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom objednávateľa.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa , má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 27. IV. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 362 012, DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

v Trenčíne, dňa: 27. IV. 2010

Ján BALAJ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 27. IV. 2010
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 27. IV. 2010
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétny právny predpis - Obchodný zákonník Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 27. IV. 2010
Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb účelu hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 27. IV. 2010
Ing. Eva ŠEDÍ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 27. IV. 2010
Ing. Alica KROČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Odovzdané v 4 vyh. s 23 listami
Výtlačok č. 1 ...
Výtlačok č. 2 ...
Výtlačok č. 3 ...
Výtlačok č. 4 ...
Výtlačok č. 5 ...

29.4.2010

Krycí list ponukového rozpočtu v EUR

Príloha č. 1

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava budovy TOV - budova č. 9		JKSO :
Objekt :Oprava kanalizácie, omietok, priečok, hyg. malby a nátery, výmena dverí		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bratislava. Dukl. kasárne	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	MO SR - Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
	91321 Mníchová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	Ing. arch. Mária Serdahelyová	IČO :	DIČ :
	90701 Myjava	Dolná štvrť 364/2	IČ DPH :

1 M3 OP	116 308 EUR	za M3 OP	1 M 116 308 EUR za M
1 M2 ZP	116 308 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	116 308 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	29 402,23	951,34	30 353,57
2	PSV :	34 608,81	12 568,58	47 177,39
3	MCE :	4 887,28	11 652,06	16 539,34
4	Iné :		8,55	8,55
5	Súčet :	68 898,32	25 180,53	94 078,85

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	824,18
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	576,93
13	Sťažené podmienky		
14	Územné vplyvy	2,40 %	2 257,69
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		3 658,80

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	97 737,65
22	DPH 19 % z : 97 737,65	18 570,15
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	116 307,80
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	2 944 444,44
	Cena s DPH	3 503 888,78
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Bratislava
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.
Projektant : Ing. arch. Mária Serďahelyová

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava budovy TOV - budova č. 9

Objekt :Oprava kanalizácie, omietok, priečok, hyg. maľby a nátery, výmena dverí

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
MATERIÁL					
MATERIÁL spolu :	**8,55**		**8,55**	*257,58*	
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**813,51**	**710,01**	**103,50**	*24 507,80*	14,788
2 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**3 806,67**	**3 565,93**	**240,74**	*114 679,74*	19,731
3 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**66,41**	**66,41**		*2 000,67*	3,262
4 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**16 799,59**	**16 219,99**	**579,60**	*506 104,45*	117,068
5 - RÚROVÉ VEDENIA	**1 120,00**	**1 120,00**		*33 741,12*	16,782
6 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**7 747,39**	**7 719,89**	**27,50**	*233 397,87*	0,973
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**30 353,57**	**29 402,23**	**951,34**	*914 431,65*	172,604
RÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**156,34**	**7,64**	**148,70**	*4 709,90*	0,030
713 - Izolácie tepelné	**2 198,66**	**1 147,81**	**1 050,85**	*66 236,83*	0,085
7 - IZOLÁCIE	**2 355,00**	**1 155,45**	**1 199,55**	*70 946,73*	0,115
721 - Vnútorná kanalizácia	**2 045,30**	**1 625,89**	**419,41**	*61 616,71*	0,307
722 - Vnútorný vodovod	**3 038,87**	**1 721,82**	**1 317,05**	*91 549,00*	7,947
724 - Strojné vybavenie	**252,30**	**26,50**	**225,80**	*7 600,79*	0,098
725 - Zariaďovacie predmety	**3 854,47**	**2 384,64**	**1 469,83**	*116 119,76*	0,263
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**9 190,94**	**5 758,85**	**3 432,09**	*276 886,26*	8,615
731 - Kotolne	**940,68**	**130,68**	**810,00**	*28 338,93*	0,029
732 - Strojovne	**262,62**	**40,87**	**221,75**	*7 911,69*	0,006
733 - Rozvod potrubia	**4 148,39**	**3 460,71**	**687,68**	*124 974,40*	29,506
734 - Armatúry	**1 101,75**	**854,48**	**247,27**	*33 191,32*	0,019
735 - Vykurovacie telesá	**1 277,47**	**624,17**	**653,30**	*38 485,06*	0,178
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**7 730,91**	**5 110,91**	**2 620,00**	*232 901,39*	29,738
763 - Konštrukcie - drevostavby	**13 545,88**	**13 545,88**		*408 083,18*	0,164
764 - Konštrukcie klampiarske	**280,10**	**280,10**		*8 438,29*	0,013
766 - Konštrukcie stolárske	**133,95**	**133,95**		*4 035,38*	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**2 755,51**	**2 755,51**		*83 012,49*	0,030
76 - KONŠTRUKCIE	**16 715,44**	**16 715,44**		*503 569,35*	0,207
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**3 353,44**	**1 259,78**	**2 093,66**	*101 025,73*	2,389
776 - Podlahy povlakové	**1 235,97**	**195,89**	**1 040,08**	*37 234,83*	0,170
77 - PODLAHY	**4 589,41**	**1 455,67**	**3 133,74**	*138 260,57*	2,559
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**4 259,23**	**2 076,03**	**2 183,20**	*128 313,66*	8,214
784 - Maľby	**2 336,46**	**2 336,46**		*70 [illegible]*	0,463

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN