Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk- 257-2/2004

Ružomberok 30. júna 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 2
Prílohy : 2/9

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-257-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy úpravne pitnej vody pre objekt kasární Mokraď –“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 14. júla 2004
Ukončenie prác : 5. augusta 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	499 814,64 Sk
DPH	:	94 964,80 Sk
Cena s DPH	:	594 779,44 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik vodohospodár PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 30. júna 2004

Ing. Tomka Vladimír	Ján Slovík
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-257-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1037 – budova úpravne vody – vodovod Jamník pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova úpravne vody - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu, vonkajšie priestory úpravne vody

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca vo výške – maľby a nátery.
Práca s otvoreným ohňom.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovík.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1037
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok.

XI.

Platnosť zmluvy

od 14. 07. 2004 do 05. 08. 2004

V Ružomberku : 30. júna 2004

----------	----------
vedúci PSB	zodpovedný
Ing. Tomka Vladimír	za BOZP: p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Oprava vodovodu úpravne vody Jamník	č. 4060408	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	594 779 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 779 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 779 Sk	za M2 ZP	1 M	594 779 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	288 260,86	35 273,96	323 534,82
2	PSV :	168 296,82	7 983,00	176 279,82
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	456 557,68	43 256,96	499 814,64

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Ján SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČDPH: SK1020467096
tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 814,64
22	DPH 19 % z 499 814,64	94 964,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 779,00

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava vodovodu úpravne vody Jamník

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	102 291,36	76 302,40	25 988,96	78,280		20,46
2 - ZÁKLADY	22 683,36	22 683,36		0,075		4,53
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	31 589,80	31 589,80		17,919		6,32
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	16 726,00	16 201,00	525,00	3,123		3,34
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	150 244,30	141 484,30	8 760,00	0,788	20,405	30,06
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	323 534,82	288 260,86	35 273,96	100,186	20,405	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 365,04	618,04	2 747,00	0,082		0,67
71 - IZOLÁCIE	3 365,04	618,04	2 747,00	0,082		0,67
725 - Zariaďovacie predmety	3 804,38	3 804,38		0,018		0,76
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 804,38	3 804,38		0,018		0,76
766 - Konštrukcie stolárske	29 804,86	24 568,86	5 236,00	0,025		5,96
76 - KONŠTRUKCIE	29 804,86	24 568,86	5 236,00	0,025		5,96
783 - Nátery	139 305,54	139 305,54		0,330		27,87
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	139 305,54	139 305,54		0,330		27,87
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	176 279,82	168 296,82	7 983,00	0,456		
Za rozpočet celkom :	499 814,64	456 557,68	43 256,96	100,643	20,405	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava vodovodu úpravne vody Jamník

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
1	161101551	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m	41,200	m3	810,00		321,38	122,12	366,50	5,312
					33 372,00		13 240,85	5 031,34	15 099,80	218,854
2	162201251	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr 5-7	82,400	m3	183,00		72,66	27,61	82,73	1,201
					15 079,20		5 987,18	2 275,06	6 816,95	98,962
3	162201259	Vodorovné premiestnenie nosením priplatok 10 m	164,800	m3	169,00		67,16	25,52	76,32	1,110
					27 851,20		11 067,96	4 205,69	12 577,53	182,928
4	583336880	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	78,280	t	332,00	332,00				
					25 988,96	25 988,96				
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**102 291,36**	**Sk**		**25 988,96**	**30 296,00**	**11 512,10**	**34 494,28**	**500,744**
		2 - ZÁKLADY								
5	229991111	Ochranný plášť z fólie z plastických hmôt-zakrytie čist.nádrži	51,500	m2	168,00	133,46	12,03	6,66	15,85	0,170
					8 652,00	6 873,19	619,54	342,99	816,27	8,755
6	239951121	Zhotov. pomocnej konštrukcie z dreva pre zakrytie čist.nádrží	3,024	m3	3 060,00	102,33	888,47	727,80	1 341,40	11,430
					9 253,44	309,44	2 686,73	2 200,86	4 056,39	34,564
7	239951131	Odstrán. pomocnej konštrukcie z dreva pre zakrytie čist.nádrži	3,024	m3	1 580,00		391,40	470,36	718,24	5,772
					4 777,92		1 183,59	1 422,36	2 171,95	17,454
		2 - ZÁKLADY spolu :	**22 683,36**	**Sk**		**7 182,63**	**4 489,87**	**3 966,22**	**7 044,62**	**60,773**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
8	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	4,000	m3	2 680,00	2 455,08	64,07	57,97	102,88	0,987
					10 720,00	9 820,32	256,28	231,88	411,52	3,948
9	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	12,100	m2	226,00	67,38	39,54	46,70	72,38	0,529
					2 734,60	815,29	478,43	565,07	875,79	6,400

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
10	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	12,100	m2	91,00		19,19	30,26	41,55	0,270
					1 101,10		232,19	366,14	502,75	3,267
11	430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	4,100	m3	2 840,00	2 394,57	178,87	67,97	198,59	2,450
					11 644,00	9 817,73	733,36	278,67	814,21	10,045
12	433351131	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	11,300	m2	407,00	79,31	128,03	51,39	148,27	1,594
					4 599,10	896,20	1 446,73	580,70	1 675.45	18,012
13	433351132	Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	11,300	m2	70,00		27,73	10,54	31,73	0,385
					791,00		313,34	119,10	358,54	4,350
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**31 589,80**	**Sk**		**21 349,55**	**3 460,36**	**2 141,58**	**4 638,29**	**46,023**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
14	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesi štuková Baumit	32,000	m2	277,00	152,50	35,18	32,67	56,65	0,400
					8 864,00	4 880,00	1 125,76	1 045,44	1 812,80	12,800
15	622451147	Omietka vonk. stien cementová do čiema pálena	6,500	m2	464,00	64,66	158,71	60,31	180,32	1,773
					3 016,00	420,29	1 031,61	392,01	1 172,08	11,524
16	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	18,000	m2	212,00	129,88	32,43	12,32	37,37	0,443
					3 816,00	2 337,84	583,74	221,76	672,66	7,974
17	642944221	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne nad 2,5 m2	1,000	kus	505,00	132,35	148,88	56,57	167,20	2,030
					505,00	132,35	148,88	56,57	167,20	2,030
18	553300770	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	1,000	kus	525,00	525,00				
					525,00	525,00				
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**16 726,00**	**Sk**		**8 295,48**	**2 889,99**	**1 715,78**	**3 824,74**	**34,328**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	48,000	m2	18,10		7,19	2,73	8,18	0,107
					868,80		345,12	131,04	392,64	5,136
20	941944041	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 10 m	48,000	m2	27,00		9,41	5,49	12,10	0,140
					1 296,00		451,68	263,52	580,80	6,720

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
21	941944291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k poł. -4041	48,000	m2	14,30	13,41	0,34	0,13	0,42	0,005
					686,40	643,68	16,32	6,24	20,16	0,240
22	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	73,000	m2	111,00	53,41	22,71	8,63	26,25	0,338
					8 103,00	3 898,93	1 657,83	629,99	1 916,25	24,674
23	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	98,000	m2	41,50	1,28	15,91	6,05	18,26	0,263
					4 067,00	125,44	1 559,18	592,90	1 789,48	25,774
24	953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	13,000	kus	61,50	12,30	19,49	7,41	22,30	0,290
					799,50	159,90	253,37	96,33	289,90	3,770
25	553000052	Zábradlie z trubiek DN15+DN32, v.1,1m-dl.24,6m	1,000	kpl	8 760,00	8 760,00				
					8 760,00	8 760,00				
26	963051110	Búranie železobet. stropov doskových hr. do 8 cm-balkón+schody	8,300	m3	3 150,00	176,20	798,36	819,26	1 356,18	11,939
					26 145,00	1 462,46	6 626,38	6 799,85	11 256,29	99,093
27	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,600	m2	180,00	21,69	63,10	23,98	71,23	0,939
					288,00	34,70	100,96	38,36	113,96	1,502
28	973031513	Vysek. kapies pre kotvenie v murive z tehál hl. do 15 cm	13,000	kus	85,50	16,81	27,29	10,37	31,03	0,442
					1 111,50	218,53	354,77	134,81	403,39	5,746
29	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	6,500	m2	45,50		18,09	6,87	20,54	0,299
					295,75		117,58	44,65	133,51	1,943
30	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	98,686	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					24 375,44		3 510,26	9 670,24	11 194,93	58,027
31	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	888,174	t	8,50			4,55	3,95	
					7 549,47			4 041,19	3 508,28	
32	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skládku	20,406	t	750,00			404,00	346,00	
					15 304,50			8 244,02	7 060,47	
33	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	100,186	t	505,00		164,90	110,91	229,19	2,598
					50 593,93		16 520,67	11 111,62	22 961,62	260,283
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**150 244,30**	**Sk**		**15 303,64**	**31 514,13**	**41 804,79**	**61 621,72**	**492,910**

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**323 534,82**	**Sk**		**78 120,27**	**72 650,37**	**61 140,49**	**111 623,66**	**1 134,780**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		71 - IZOLÁCIE								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
34	711111002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	109,000	m2	4,80		1,50	0,57	2,73	0,020
					523,20		163,50	62,13	297,57	2,180
35	111631780	Lak asfaltovy ALIT na izoláciu stien sudy	0,082	t	33 500,00	33 500,00				
					2 747,00	2 747,00				
36	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	32,702	%	2,90					
					94,83					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**3 365,04**	**Sk**		**2 747,00**	**163,50**	**62,13**	**297,57**	**2,180**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**3 365,04**	**Sk**		**2 747,00**	**163,50**	**62,13**	**297,57**	**2,180**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		725 - Zariaďovacie predmety								
37	725111100	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita	1,000	kus	1 110,00	826,04	89,59	34,04	160,33	1,091
					1 110,00	826,04	89,59	34,04	160,33	1,091
38	725112100	Záchodová misa z diturvitu, štandardná kvalita, bez splach. nádrže	1,000	súbor	2 250,00	1 993,07	79,85	30,34	146,74	0,962
					2 250,00	1 993,07	79,85	30,34	146,74	0,962
39	725810202	Ventil nástenný G 3/4 štandardna kvalita	1,000	súbor	433,00	366,78	20,58	7,82	37,82	0,248
					433,00	366,78	20,58	7,82	37,82	0,248
40	998725201	Presun hmôt pre zariaď predmety v objektoch výšky do 6 m	37,930	%	0,30					
					11,37					
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**3 804,38**	**Sk**		**3 185,89**	**190,02**	**72,20**	**344,89**	**2,301**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**3 804,38**	**Sk**		**3 185,89**	**190,02**	**72,20**	**344,89**	**2,301**
		76 - KONŠTRUKCIE								
		766 - Konštrukcie stolárske								
41	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000	kus	147,00		45,83	17,42	83,75	0,682
					147,00		45,83	17,42	83,75	0,682

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
42	611603111	Dvere vnútorné plné 80x197 biele	1,000	kus	1 386,00	1 386,00				
					1 386,00	1 386,00				
43	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	7,000	kus	54,00		16,87	6,41	30,72	0,251
					378,00		118,09	44,87	215,04	1,757
44	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	7,000	kus	27,50		8,60	3,27	15,63	0,128
					192,50		60,20	22,89	109,41	0,896
45	549258000	Zámok+vložka fab	7,000	kus	386,00	386,00				
					2 702,00	2 702,00				
46	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	7,000	kus	16,80		5,24	1,99	9,57	0,078
					117,60		36,68	13,93	66,99	0,546
47	549136422	Kľučka a štít dverový pre vložku 26102	7,000	sada	164,00	164,00				
					1 148,00	1 148,00				
48	766999904	Konštrukcie stolárske-prebrúsenie dreveného obkladu	98,150	hod	240,00		74,80	28,42	136,78	1,000
					23 556,00		7 341,62	2 789,42	13 424,95	98,150
49	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	296,271	%	0,60					
					177,76					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**29 804,86**	**Sk**		**5 236,00**	**7 602,42**	**2 888,53**	**13 900,14**	**102,031**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**29 804,86**	**Sk**		**5 236,00**	**7 602,42**	**2 888,53**	**13 900,14**	**102,031**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
50	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	86,000	m2	77,50	16,72	18,87	7,17	34,74	0,287
					6 665,00	1 437,92	1 622,82	616,62	2 987,64	24,682
51	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základne	86,000	m2	41,00	10,63	9,48	3,60	17,29	0,156
					3 526,00	914,18	815,28	309,60	1 486,94	13,416
52	783522000	Nátery kiamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	263,000	m2	91,50	54,20	11,69	4,44	21,17	0,174
					24 064,50	14 254,60	3 074,47	1 167,72	5 567,71	45,762
53	783612940	Opr. náterov stolár. výrob. olejové dvojnás.+1x lak+2x plné tmelenie	28,360	m2	324,00	40,45	88,18	33,51	161,86	1,198
					9 188,64	1 147,16	2 500,78	950,34	4 590,34	33,975

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
54	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	196,300	m2	85,00	21,85	19,62	7,46	36,07	0,300
					16 685,50	4 289,15	3 851,40	1 464,39	7 080,54	58,890
55	783784603	Nátery tesárskych konštr. Antiflamom	196,300	m2	90,00	36,16	16,83	6,40	30,61	0,277
					17 667,00	7 098,20	3 303,72	1 256,32	6 008,74	54,375
56	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	213,000	m2	16,70	0,79	4,96	1,88	9,07	0,082
					3 557,10	168,27	1 056,48	400,44	1 931,91	17,466
57	783896130	Nátery omietok,bet. fasád stien Stomix-Gamadekor-Sil +2x protipl. uprava	213,000	m2	213,00	98,47	35,70	13,57	65,26	0,431
					45 369,00	20 974,11	7 604,10	2 890,41	13 900,38	91,803
58	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	213,000	m2	44,00	2,20	13,07	4,97	23,76	0,216
					9 372,00	468,60	2 783,91	1 058,61	5 060,88	46,008
59	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	349,000	m2	9,20	0,44	2,72	1,03	5,01	0,045
					3 210,80	153,56	949,28	359,47	1 748,49	15,705
		783 - Nátery spolu :	**139 305,54**	**Sk**		**50 905,76**	**27 562,25**	**10 473,93**	**50 363,58**	**402,082**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**139 305,54**	**Sk**		**50 905,76**	**27 562,25**	**10 473,93**	**50 363,58**	**402,082**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**176 279,82**	**Sk**		**62 074,65**	**35 518,19**	**13 496,79**	**64 906,19**	**508,594**
		Za rozpočet celkom :	**499 814,64**	**Sk**		**140 194,93**	**108 168,57**	**74 637,28**	**176 529,86**	**1 643,375**

Nekalk. : 283,98 **Výrobná réžia :** 91482,92 **Správna réžia :** 40715,89 **Zisk :** 44331,05

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

