Zmluva o dielo č.PSB 83-25/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava oplotenia a vonkajších náterov vojenského objektu RTH - Skalité "

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Košík Martin**
2.1.	**Zhotoviteľ:**	**POLLÁK Pavol** **ČSA 1306/36** **024 01 Kysucké Nové Mesto**
	IČO :	**30540542**
	IČ DPH :	**SK 1020460045**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0052019424/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **RTH Skalité**

2.2.2. Miesto stavby : **Odlúčené pracovisko VÚ 1172 Prešov**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava oplotenia a vonkajších náterov vojenského objektu RTH - Skalité "

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **20.10.2006**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **21.11.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1.	Cena bez DPH	**338 499,00 Sk**
	DPH 19 %	**64 315,00 Sk**
	Cena spolu	**402 814,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov
  a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.

11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.

11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.

12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 19.10.2006

Za objednávateľa :

Posádková správa budov

Pavol POLIAK
CSA 138/30
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460304, IČO:30540542

Za zhotoviteľa :

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava oplotenia a vonkajších náterov vojenského objektu RTH Skalité	JKSO :
Objekt :Prevádzková budova č.1385, Sklad PHM, Rozvody NN + kiosk, Oplotenie	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : RTH Skalité Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Žilina	IČO : 00805165	DIČ :
	01001 Žilina	Rajecká cesta 18	IČ DPH :
Dodávateľ :	p. Pavol Pollák	IČO : 30540542	DIČ :
	02404 Kysucké Nové Mesto	ČSA 1306/36	IČ DPH : SK1020460045
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	402 814 Sk	za M3 OP	1 M	402 814 Sk	za M
1 M2 ZP	402 814 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	402 814 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	70 710,44	2 340,00	73 050,44
2	PSV :	170 047,32	95 401,65	265 448,97
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	240 757,76	97 741,65	338 499,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		338 499,41
22	DPH 19 % z :	338 499,41	64 314,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		402 814,31

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Pavol POLLÁK
ČSA 1306/36
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH SK1020460045, IČO 30540542

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *JKSO :*

Dodávateľ : **p. Pavol Pollák** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Úprava oplotenia a vonkajších náterov vojenského objektu RTH Skalité **Objekt :Prevádzková budova č.1385, Sklad PHM, Rozvody NN + kiosk, Oplotenie**

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	5 785,01	5 785,01			
2 - ZÁKLADY	420,48	420,48		0,180	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 884,00	3 544,00	2 340,00	1,150	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11 489,80	11 489,80		1,014	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49 471,15	49 471,15		0,097	3,838
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	73 050,44	70 710,44	2 340,00	2,443	3,838
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	185 842,15	90 440,50	95 401,65	0,682	
76 - KONŠTRUKCIE	185 842,15	90 440,50	95 401,65	0,682	
783 - Nátery	79 254,02	79 254,02		0,122	
784 - Maľby	352,80	352,80		0,002	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	79 606,82	79 606,82		0,125	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	265 448,97	170 047,32	95 401,65	0,808	
Za rozpočet celkom :	338 499,41	240 757,76	97 741,65	3,252	3,838

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNÉ PRÁCE					
1	111111111	Celoplošné vykosenie buriny	0,074	ha	59 800,00	4 425,20	
2	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	40,000	m2	31,00	1 240,00	
3	133202120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručne do 1,00 m2 pôdorys. plochy *0,30*0,30*0,40*2 = 0,072*	0,072	m3	1 290,00	92,88	
4	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	0,072	m3	149,00	10,73	
5	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm *0,072/0,10 = 0,720*	0,720	m2	22,50	16,20	
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	**5 785,01**	**Sk**		**5 785,01**	
		2 - ZÁKLADY					
6	272353101	Debnenie kotev. otv. v zákl. klenbách do 0,01m2 hl. do 0,25m	2,000	kus	95,00	190,00	
7	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 *0,30*0,30*0,40*2 = 0,072*	0,072	m3	2 970,00	213,84	
8	278311041	Zalievka kotev. otvorov z betónu tr. B 20 do 0,02 m3 *0,10*0,10*0,20*2 = 0,004*	0,004	m3	4 160,00	16,64	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**420,48**	**Sk**		**420,48**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
9	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC *"domurovanie dverného otvoru" 0,40 = 0,400*	0,400	m3	5 240,00	2 096,00	
10	317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi pál. tehlami na maltu MC *"domurovanie prekladu" 0,20 = 0,200*	0,200	m3	5 830,00	1 166,00	
11	338171111	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zaliatím	4,000	kus	70,50	282,00	
12	553464430	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 5 výška 215cm	4,000	kus	585,00		2 340,00
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**5 884,00**	**Sk**		**3 544,00**	**2 340,00**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
13	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. väp. hladkých	4,800	m2	285,00	1 368,00	
14	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	4,800	m2	32,50	156,00	
15	612473186	Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	2,400	m	89,50	214,80	
16	622421132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	11,000	m2	398,00	4 378,00	
17	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	11,000	m2	143,00	1 573,00	
18	622991360	Nater vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia *"vonk. omietka" 11,00 = 11,000*	11,000	m2	295,00	3 245,00	
19	631311131	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. nad 8 cm	0,050	m3	3 060,00	153,00	
20	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	1,000	kus	402,00	402,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**11 489,80**	**Sk**		**11 489,80**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
44	484060000	Matica M 22x1,5	123,333	kus	4,90		604,33
		370/3 = 123,333					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**185 842,15**	**Sk**		**90 440,50**	**95 401,65**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**185 842,15**	**Sk**		**90 440,50**	**95 401,65**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
45	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	277,124	m2	24,50	6 789,54	
		"kovové dvierka" 2,30 = 2,300					
		"kovové vráta" 34,70 = 34,700					
		*"zvody" 8,20*3,14*0,12 = 3,090*					
		*"žľaby" 24,90*0,33*2 = 16,434*					
		*"mreže" 3,80*2 = 7,600*					
		"strešná plechová krytina" 213,00 = 213,000					
46	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	257,600	m2	142,00	36 579,20	
		"kovové dvierka" 2,30 = 2,300					
		"kovové vráta" 34,70 = 34,700					
		*"mreže" 3,80*2 = 7,600*					
		"strešná plechová krytina" 213,00 = 213,000					
47	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	7,600	m2	9,30	70,68	
48	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	283,500	m	4,10	1 162,35	
49	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	283,500	m	53,00	15 025,50	
		"stĺpiky" 283,500 = 283,500					
50	783522000	Nátery kľamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	19,524	m2	120,00	2 342,88	
		*"zvody" 8,20*3,14*0,12 = 3,090*					
		*"žľaby" 24,90*0,33*2 = 16,434*					
51	783601811	Odstránenie náterov zo stolárskych okien, výklad. oškrabaním	48,600	m2	12,70	617,22	
52	783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním	65,100	m2	40,50	2 636,55	
53	783626020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	65,100	m2	111,00	7 226,10	
		"štít" 65,10 = 65,100					
54	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	48,600	m2	140,00	6 804,00	
		*"okná 0,85x1,15-1ks, 1,45*1,10-7ks" 48,60 = 48,600*					
		783 - Nátery spolu :	**79 254,02**	**Sk**		**79 254,02**	
		784 - Maľby					
55	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	4,800	m2	73,50	352,80	
		784 - Maľby spolu :	**352,80**	**Sk**		**352,80**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**79 606,82**	**Sk**		**79 606,82**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**265 448,97**	**Sk**		**170 047,32**	**95 401,65**
		Za rozpočet celkom :	**338 499,41**	**Sk**		**240 757,76**	**97 741,65**

DOHODA

na zaistenie BOZP v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenie vlády SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre firmy vykonávajúce práce dodávateľským spôsobom v objektoch MO SR.

Medzi zmluvnými stranami: **Objednávateľ:** MO SR Bratislava v zastúpení
Ing. Igor Haas
Riaditeľ PSB Žilina

Dodávateľ: **Pollák Pavol**
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto

1.Predmet zmluvy:
Predmetom tejto zmluvy je vymedziť a určiť zodpovednosť za BOZP v zmysle zákona č.124/2006 vo vojenských objektoch v areáli VÚ 1172 Skalité pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:
Názov akcie: **Oprava oplotenia a vonkajších náterov vojenského objektu RTH-Skalité.**
Oprava sa bude vykonávať v areáli VÚ 1172 Skalité. Prístupová komunikácia je hlavnou bránou do areálu VÚ 1172 skalité. Zamestnanci firmy boli oboznámení so zákazom pohybu v areáli mimo určeného pracoviska .Termín začatia prác 20.10.2006 termín ukončenia prác 21.11.2006.

3.Zakázané činnosti:
Zákaz obsluhy stavebných mechanizmov bez odbornej spôsobilosti, používania alkoholických nápojov na pracovisku, vykonávať činnosti nesúvisiace s predmetnou prácou, o zákaze pohybu cudzích osôb na pracovisku.

4.Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:
Pracovníci fy Pollák Pavol budú vykonávať práce v súlade z predpismy BOZP boli poučení o možných rizikových faktoroch pri práci vo výškach, zamedziť možnosť pádu materiálu , spôsobe ochrany pracoviska /oplotením- zábranou/. Majú odbornú a zdravotnú spôsobilosť na uvedené práce, ako aj informáciu o spôsobe poskytnutia prvej pomoci./ošetrovňou VÚ 2790 Žilina č.t.442 242/.
Pri vykonávaní dohodnutých prác dbať na bezpečnosť zamestnancov VÚ 1172 Skalité v areáli a PSB Žilina.

5.Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach:
Pri prácach je možnosť pádu, pošmyknutia osôb i materiálu, preto je potrebné dodržiavať technologický postup pri práci .

6.Požadované technické opatrenia OOPP:
Menovaný pracovníci budú používať predpísaným spôsobom OOPP, stavebné mechanizmy podľa príslušných vyhlášok pri vykonávaných prácach..

7.Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy:
Školenie na predmetnú činnosť bolo vykonané ústnym pohovorom pred nástupom na túto činnosť dňa 10.7.2006 .
Záznam o vykonanom vstupnom školení v oblasti BOZP a prezenčná listina zúčastnených je súčasťou dohody.

8.Zodpovednosť za vykonávanie prác:
V plnom rozsahu zodpovedá dodávateľská firma.
Oprávnená osoba na kontrolu dodržiavania BOZP zo strany dodávateľa je p.Pollák Pavol- majiteľ firmy, za PSB Žilina p. Rokošný Anton technik BOZP ,z.Oravcová Emília technik stavebný.

9.Iné dohovory a podmienky:

Voči pracovníkom dodávateľskej firmy pri porušení predpisov BOZP sa bude postupovať v zmysle zákona č.124/2006 a Zákonníka práce. Objednávateľ môže zrušiť dohodu o diele po opätovnom porušení predpisov BOZP .

V prípade vzniku pracovného úrazu pracovníka dodávateľskej firmy zodpovedá zamestnávateľ / firma /.

10.Platnosť dohody:

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-83-25/2006.Platnosť dohody je od 20.10.2006 do 21.11.2006.

V Žiline 20.10.2006.

Za objednávateľa :
Ing. Igor Haas
riaditeľ PSB Žilina

Posádková správa budov
ŽILINA

Za dodávateľa:
Pollák Pavol
majiteľ firmy

Pavol POLLÁK
ČSA 130/46
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460045, IČO 30530541

DOHODA

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.561/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Medzi zmluvnými stranami: **Objednávateľ**: MO SR Bratislava v zastúpení
Ing. Igor Haas
Riaditeľ PSB Žilina

Dodávateľ: **Pollák Pavol**
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto

1.Predmet zmluvy:

Predmetom tejto dohody je určiť a stanoviť zodpovednosť jednotlivých pracovníkov v zmysle zákona č.561/2005 o požiarnej ochrane vo vojenskom objekte pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.Určenie a vymedzenie priestoru v objekte pracoviska.

Dodávateľská firma bude vstupovať do areálu VÚ 1172 Skalité hlavnou bránou, využívať komunikácie vedúcej k budove VÚ 1172 Skalité v termíne od 20.10.2006 do 21.11.2006.

3.Zodpvednosť pri vykonávaných prácach.

Za plnenie opatrení v oblasti požiarnej ochrany pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte, budove dodávateľským spôsobom plne zodpovedá dodávateľ. Je povinný vybaviť pracovisko dostatočným množstvom protipožiarnych prostriedkov na toto pracovisko. Predpísaným spôsobom dodržiavať technologický postup prác v zmysle predpisov požiarnej ochrany a vnútorného poriadku objektu, budovy. Pri zvýšenom nebezpečí požiaru zabezpečí protipožiarnu hliadku pracoviska/napríklad. pri zváraní , zabezpečiť hliadkovanie min. po dobu 8 hod /.Preškolenie protipožiarnej hliadky zabezpečí zhotoviteľ cestou PSB/T PO,N PO útvaru/.Objednávateľ zhotoviteľ sú povinný ohlásiť vznik požiaru na telefónnom čísle dozorný VÚ 2790 Žilina č.t. 442 242.

4.Kontrola dodržiavania predpisov PO pri vykonávaných prácach:

Za dodávateľa to bude vykonávať p. Pollák Pavol majiteľ firmy, za objednávateľa to bude vykonávať p.Rokošný Anton technik PO PSB.

5.Platnosť dohody.

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy o diele č.PSB-83-25/2006 platnosť dohody je od 20.10.2006 do 21.11.2006.

V Žiline dňa 20.10.2006

Za objednávateľa:
Ing. Igor Haas
riaditeľ PSB Žilina

Posádková správa budov
ŽILINA

Za dodávateľa:
Pollák Pavol
majiteľ firmy

Pavol POLLÁK
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460014 IČO:35546542

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu Zo PSB 83-15/2006

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Posádková správa budov Ružomberok